

鹰骏公园维修项目-御风广场 工程

招标工程量清单

招 标 人：



(盖章)

年 月 日

工程名称：鹰骏公园维修项目-御风广场

标段名称：鹰骏公园维修项目-御风广场

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：鹰骏公园维修项目-御风广场

一、工程概况：

1. 工程名称：鹰骏公园维修项目-御风广场
2. 建设地点：鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区

二、编制依据：

1. 本工程清单依据《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2024）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2024）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2024）》、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2024）》、《园林绿化工程工程量计算规范（GB50858-2024）》，计价依据2017《内蒙古自治区建设工程费用定额》、2017《内蒙古自治区建筑与装饰工程预算定额》、2017《内蒙古自治区通用安装工程预算定额》、2017《内蒙古自治区市政工程预算定额》，2017《内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》、2017《内蒙古自治区园林养护工程预算定额》。
2. 人工费调整依据内建标[2021]148号文《关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》。
3. 安全文明施工费调整依据内建标[2025]98号文《关于调整建设工程安全文明施工费的通知》。
4. 税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：鹰骏公园维修项目-御风广场

标段：鹰骏公园维修项目-御风广场

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	单项工程	
1.1.1	市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：鹰骏公园维修项目-御风广场

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除材质:花岗岩 2. 拆除厚度:3cm	m2	950		
2	041001003002	拆除花岗岩墙面	1. 拆除花岗岩墙面及找平层	m2	719		
3	041001003001	拆除基层	1. 拆除花岗岩墙面	m2	115		
4	011611004001	拆除龙骨	1. 拆除构件名称:墙面龙骨	t	1.265		
5	041001001001	拆除排水沟排水篦子	1. 拆除材质:雨水篦子	m2	600		
6	041001010001	拆除庭院灯	1. 拆除结构形式:拆除庭院灯	套	95		
		维修及新建工程					
7	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:3cm厚花岗岩 2. 砂浆配合比:30厚1:3石灰砂浆	m2	950		
8	011203001003	石材墙、柱面	1. 基层类型:1:3水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格:3cm厚花岗岩	m2	719		
9	011203001002	花岗岩石材墙面	1. 安装方式:干挂 2. 骨架材料种类、规格:镀锌方钢管 3. 面层材料品种、规格:3cm厚花岗岩	m2	115		
10	011204004001	墙面面层 钢骨架	1. 骨架种类、规格:热镀锌方钢管	t	0.633		
11	011204001001	排水沟排水篦子	1. 面层材料品种、规格:花岗岩排水篦子	m2	600		
12	040805004001	景观照明灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:铝合金灯体, 功率60W, 色温3000K暖光, 防护等级IP65 3. 光源:高亮LED	套	95		
13	040801010001	配电箱	1. 型号:配电箱 2. 规格:500*400mm	台	1		
14	040803001001	电力电缆	1. 型号:电力电缆 YJV4*6 2. 敷设方式:埋地敷设	m	3800		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：鹰骏公园维修项目-御风广场

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	050303009001	廊架修缮	1. 种类、规格：廊架 修缮 2. 手工除锈 3. 面层处理：防锈漆1遍，调和漆2遍	m ²	140		
16	011107002001	台阶面层整修	1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：3 2. 石材修复：材料利用	m ²	96		
17	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工挖淤泥 2. 挖掘深度：0.2m~0.3m	m ³	150		
18	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：淤泥 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	150		
19	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	102.3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程

标段：鹰骏公园维修项目-御风广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：市政工程

标段：鹰骏公园维修项目-御风广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]