

伊金霍洛旗老干部服务
中心维修改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		负一层						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚水泥砂浆1:3 2. 环氧自流平地面	m2	830			
2	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：12mm 墙面木饰面	m2	300			
		分部小计						
		天井幕墙清洗玻璃						
3	01B004	天井幕墙清洗玻璃	1. 天井幕墙清洗玻璃	m²	2742.64			
		分部小计						
		楼梯间改造						
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除涂料腻子层	m2	3617.8			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型：界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	2383.2			
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：3遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍	m2	2383.2			
7	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	1234.6			
8	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类：3遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍	m2	1234.6			
9	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度：拆除吸顶灯	套	20			
10	030412001005	普通灯具	1. 名称：圆球吸顶灯	套	20			
		分部小计						
		一层改造						
		一层大厅及其他房间拆除						
11	011601001004	砖砌体拆除	1. 原有墙体（加气砼砌块）拆除	m3	9.92			
12	011609002003	隔断隔墙拆除	1. 拆除铝合金玻璃隔断及玻璃门	m2	86.42			
13	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除地砖 2. 水泥砂浆垫层120mm厚	m2	210.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除大理石地脚线高度100mm	m2	75.66			
15	011610001002	木门窗拆除	1. 室内高度:拆除木质套装门 2. 门窗洞口尺寸:1021	m2	16.8			
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除包柱 1. 细木工板包柱 2. 生态木格栅饰面板	m2	17.21			
17	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	拆除墙面 1. 细木工板包柱 2. 生态木格栅饰面板	m2	16.42			
18	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	400.48			
19	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除洗手盆 2. 搬运至甲方指定位置	套	1			
20	011612002009	拆除检修口	1. 拆除检修口	套	7			
21	011613001002	灯具拆除	1. 拆除平板灯	套	8			
22	01B005	拆除电子屏幕	1. 拆除电子屏幕	m²	18			
23	030507014001	显示设备	1. 一楼餐厅西门电子屏(规格:8.8m*1.25m)	m2	11			
24	030507014002	显示设备	1. 一楼餐厅北门电子屏(规格:5.6m*1.25m)	m2	7			
		分部小计						
		装修						
25	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:装饰木门M1021 2. 含门套、门锁、合页等	樘	3			
26	011102003004	块料楼地面（过门石）	1. 70mm厚C20细石混凝土垫层; 2. 20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3. 过门石	m2	1.45			
27	011102003005	块料楼地面	1. 70mm厚C20细石混凝土垫层; 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3. 800*800地砖	m2	210.2			
28	011105006003	金属踢脚线	1. 80不锈钢地脚线安装	m	75.66			
29	011208001001	大厅柱	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨防火涂料2遍	m2	17.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚木格栅					
30	011208001002	墙面	1. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚木格栅	m2	16.42			
31	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:40mm宽不锈钢收口厚度1.2mm	m	10.4			
32	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5MM纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:50*100*2铝方通吊顶	m2	171.46			
33	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5MM纸面石膏板 3. 腻子3遍, 乳胶漆3遍	m2	147.6			
34	011302001009	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格:2mm厚, 50mm铝板饰面	m2	73.8			
35	011302001010	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40单向木龙骨, 防火涂料二遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板	m2	19.46			
36	011504001004	饰面板暖气罩	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨防火涂料2遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维板	m2	9.24			
37	011504003003	金属暖气罩	1. 暖气罩铝合金百叶安装	m2	3.38			
38	011208001003	包暖气立管	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨防火涂料2遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维板9	m2	4.32			
39	011508002003	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:	个	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2cm厚亚克力字（蒙文字） 2. 字体规格：面积0.2m2以内					
40	011508002004	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：2cm厚亚克力字（汉字） 2. 字体规格：面积0.2m2以内	个	22			
41	080807014001	开孔	天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积在0.04m2以内 开孔	个	74			
		分部小计						
		安装						
42	030507014003	显示设备	1. 电梯口电子屏 (规格：1500*1000mm)	m2	1.5			
43	030412001012	普通灯具	1. 名称：射灯 2. 规格：6寸	套	82			
44	030412001013	普通灯具	1. 名称：LED灯 2. 型号：50*1200	套	33			
45	030411001006	配管	1. 名称：JDG 2. 规格：DN25mm	m	320.48			
46	030411004007	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：顶棚内 3. 型号：WDZR-BYJ-3X2.5	m	4223.04			
47	030411006007	接线盒	1. 名称：接线盒	个	117			
48	030404034005	照明开关	1. 名称：双联开关	个	1			
		分部小计						
		一层录音棚改造						
		102练歌房						
49	010801002008	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸：装饰木门M1021 2. 含门套、门锁、合页等	樘	1			
50	011103004004	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚PVC塑胶地板	m2	26.44			
51	011207001019	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：单层75轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色：18mm木质吸音板饰面	m2	73.63			
52	011207001020	窗口封堵	1. 龙骨材料种类、规格、中距：单层75轻钢龙骨	m2	5.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011105006007	金属踢脚线	1. 80不锈钢地脚线安装	m	18.97			
54	011302001015	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50型钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5MM纸面石膏板 3. 腻子3遍, 乳胶漆3遍	m2	30.56			
55	011302001016	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40单向木龙骨, 防火涂料二遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板	m2	10.4			
56	080807014002	开孔	天棚开孔 灯光孔、风口 每个面积在0.5m2以内 开孔	个	14			
57	080807014003	开孔	天棚开孔 线性灯	m	15			
58	030412001019	普通灯具	1. 名称:防眩射灯 2. 规格:6寸	套	14			
59	030412001020	普通灯具	1. 名称:线性灯 2. 型号:40	m	15			
60	030411001010	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN25mm	m	67.69			
61	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5	m	104.76			
62	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X4	m	98.31			
63	030411006014	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
64	030404034009	照明开关	1. 名称:双联开关	个	1			
65	030404035005	插座	1. 名称:五孔插座	个	5			
66	030411006015	接线盒	1. 名称:插座接线盒	个	6			
		分部小计						
		办公室						
67	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除涂料腻子层	m2	67.16			
68	010801002007	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:装饰木门M1021 2. 含门套、门锁、合页等	樘	1			
69	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2层75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:2	m2	14.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			层9.5厚纸面石膏板内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色：腻子3遍，乳胶漆3遍					
70	011105006006	金属踢脚线	1. 80不锈钢地脚线安装	m	14.74			
71	011210003004	玻璃隔断	1. 金属窗 65系列隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	m2	2.52			
72	010808001002	木门窗套	1. 50+240+50mm宽木制窗套线	m	6.4			
73	010606013002	洞口加固	1. 构件名称：8#槽钢	t	0.037			
74	011201001005	墙面一般抹灰	1. 基层类型：界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	52.04			
75	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍	m2	52.04			
76	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	15.12			
77	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：顶棚 2. 刮腻子遍数：3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍	m2	15.12			
78	030411001009	配管	1. 名称：JDG 2. 规格：DN25mm	m	27.33			
79	030411004012	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：顶棚内 3. 型号：WDZR-BYJ-3X2.5	m	21.72			
80	030411004013	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：顶棚内 3. 型号：WDZR-BYJ-3X4	m	60.18			
81	030412001018	普通灯具	1. 名称：300*1200平板灯	套	2			
82	030411006012	接线盒	1. 名称：接线盒	个	2			
83	030404034008	照明开关	1. 名称：单联开关	个	1			
84	030404035004	插座	1. 名称：五孔插座	个	3			
85	030411006013	接线盒	1. 名称：插座接线盒	个	4			
		分部小计						
		控制室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010801002006	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:装饰木门M1021 2. 含门套、门锁、合页等	樘	1			
87	011103004003	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC塑胶地板	m2	21.77			
88	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2层75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:2层9.5厚纸面石膏板内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:腻子3遍,乳胶漆3遍	m2	14.15			
89	011105006005	金属踢脚线	1. 80不锈钢地脚线安装	m	16.67			
90	011210003003	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃	m2	4.83			
91	010808001001	木门窗套	1. 50+240+50mm宽木制窗套线	m	9.7			
92	010606013001	洞口加固	1. 构件名称:8#槽钢	t	0.059			
93	011207001016	墙面装饰板	1. 75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厚纸面石膏板内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm木质吸音板饰面	m2	36.76			
94	011207001017	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm木质吸音板饰面	m2	19.46			
95	011302001013	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5MM纸面石膏板 3. 腻子3遍,乳胶漆3遍	m2	23.76			
96	011302001014	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40单向木龙骨,防火涂料二遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板	m2	8.3			
97	030411001008	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN25mm	m	80.83			
98	030411004010	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5	m	97.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X4	m	145.23			
100	030412001016	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格:6寸	套	13			
101	030412001017	普通灯具	1. 名称:线性灯 2. 型号:40	m	10.6			
102	030411006010	接线盒	1. 名称:接线盒	个	15			
103	030404034007	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
104	030404035003	插座	1. 名称:五孔插座	个	4			
105	030411006011	接线盒	1. 名称:插座接线盒	个	5			
		分部小计						
		录音棚						
106	010801002005	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:装饰木门M1021 2. 含门套、门锁、合页等	樘	1			
107	011103004002	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC塑胶地板	m2	45.64			
108	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2层75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:2层9.5厚纸面石膏板内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:腻子3遍,乳胶漆3遍	m2	37.01			
109	011105006004	金属踢脚线	1. 80不锈钢地脚线安装	m	27.85			
110	011207001013	墙面装饰板	1. 75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5厚纸面石膏板内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm木质吸音板饰面	m2	73.4			
111	011207001014	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:18mm木质吸音板饰面	m2	23.32			
112	011302001011	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5MM纸面石膏板 3. 腻子3遍,乳胶漆3遍	m2	51.01			
113	01130200101	吊顶天	1. 龙骨材料种类、规格、	m2	18.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2	棚	中距:30*40单向木龙骨, 防火涂料二遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板					
114	030411001007	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN25mm	m	54.04			
115	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5	m	99.21			
116	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X4	m	62.91			
117	030412001014	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格:6寸	套	17			
118	030412001015	普通灯具	1. 名称:线性灯 2. 型号:40	m	29.43			
119	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒	个	20			
120	030404034006	照明开关	1. 名称:单联开关	个	1			
121	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座	个	2			
122	030411006009	接线盒	1. 名称:插座接线盒	个	3			
		分部小计						
		二层改造						
		二楼216、217室改造						
123	011614006001	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质:塑料轨道,单轨	m	20.57			
124	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:遮阳帘(含褶皱系数) 2. 窗帘层数:1 3. 带幔要求:不加幔	m2	61.71			
125	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格:塑料轨道,单轨	m	20.57			
126	011613001004	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯	套	16			
127	011613001005	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:开关拆除	套	2			
128	030411001002	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN25mm	m	63.5			
129	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5	m	190.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030412001006	普通灯具	1. 名称:300*1200平板灯	套	16			
131	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
132	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关	个	2			
133	030506004002	背景音乐系统设备	1. 音响设备	台	2			
		分部小计						
		二楼221、222室改造						
134	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除部位名称:铲除涂料腻子层	m2	235.03			
135	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称:铲除涂料腻子层	m2	259.24			
136	011608003001	铲除裱糊面	1. 拆除玻璃磨砂膜	m2	12.23			
137	011207001001	墙面装饰板	1. 玻璃磨砂膜	m2	12.23			
138	011613001006	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯	套	16			
139	011613001007	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:开关拆除	套	2			
140	011201001003	墙面一般抹灰	1. 基层类型:界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	259.24			
141	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍	m2	259.24			
142	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	235.03			
143	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 腻子种类:3遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍	m2	235.03			
144	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2层75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:2层9.5厚纸面石膏板内填岩棉	m2	3.81			
145	011207001008	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:基层18阻燃板 2. 面层材料品种、规格、颜色:木格栅饰面厚度20mm	m2	15.11			
146	011207001009	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:基层18阻燃板	m2	15.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：墙面木饰面12mm					
147	030411001003	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN25mm	m	75.55			
148	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5	m	226.65			
149	030412001007	普通灯具	1. 名称:300*1200平板灯	套	16			
150	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
151	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关	个	2			
		分部小计						
		二楼电梯口改造						
152	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	270			
153	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5MM纸面石膏板 3. 腻子3遍,乳胶漆3遍	m2	270			
154	011605001013	平面块料拆除	1. 拆除地砖 2. 水泥砂浆垫层120mm厚	m2	1.28			
155	011102003002	块料楼地面	1. 70mm厚C20细石混凝土垫层; 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3. 800*800地砖	m2	1.28			
156	01B001	电子记分牌	1. 电子记分牌, 2000*1200*70	块	1			
157	011613001008	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯	套	8			
158	030411001004	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN25mm	m	64.13			
159	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5	m	192.39			
160	030412001008	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格:6寸	套	30			
161	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	30			
		分部小计						
		213、214室改造						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	011601001007	砖砌体拆除	1. 原有墙体（加气砼砌块）拆除	m3	10.34			
163	011609002006	隔断隔墙拆除	1. 拆除铝合金玻璃隔断及玻璃门	m2	39.67			
164	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	41.72			
165	011610001005	木门窗拆除	1. 室内高度：拆除木质套装门 2. 门窗洞口尺寸：1021	m2	4.2			
166	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 铲除部位名称：铲除涂料腻子层	m2	11.09			
167	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚PVC塑胶地板	m2	44.92			
168	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：界面剂1遍 2. 腻子种类：3遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍	m2	11.09			
169	011201001004	墙面一般抹灰	1. 基层类型：界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	11.09			
170	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：3遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆3遍	m2	11.09			
171	011210003002	玻璃隔断	1. 1. 玻璃品种、规格、颜色：铝合金型材百叶玻璃隔断（含门）	m2	39.68			
172	011207001010	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：墙面木饰面12mm	m2	5.6			
173	011207001011	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：银镜	m2	18.68			
174	011105006002	金属踢脚线	1. 60mm铝合金踢脚线	m	14.12			
175	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：双层9.5MM纸面石膏板 3. 腻子3遍，乳胶漆3遍	m2	36.79			
176	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：C50型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：12mm木饰面	m2	10.53			
177	030411001005	配管	1. 名称：JDG 2. 规格：DN25mm	m	80.83			
178	030411004005	配线	1. 名称：管内穿线	m	226.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5					
179	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X4	m	144.84			
180	030412001009	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格:6寸	套	12			
181	030412001011	普通灯具	1. 名称:线性灯 2. 型号:40	m	29.43			
182	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒	个	12			
183	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关	个	2			
184	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	4			
185	030411006006	接线盒	1. 名称:插座接线盒	个	6			
		分部小计						
		二楼北大厅电子屏拆除及修复墙面						
186	01B002	拆除电子屏幕	1. 拆除电子屏幕 6400*4200	m²	26.88			
187	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:2层9.5厚纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:腻子3遍,乳胶漆3遍	m2	26.88			
188	011105006001	金属踢脚线	1. 80不锈钢地脚线安装	m	6.4			
189	011502007001	塑料装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:60mm宽8mm厚亚克力线条	m	20.9			
		分部小计						
		三层改造						
		1#、2#、3#厅改造						
190	011613001009	暖气	1. 柱式散热器拆除 散热器高度600mm以内 单组片数15片以内	套	5			
191	011609002007	隔断隔墙拆除	1. 拆除铝合金玻璃隔断及玻璃门	m2	45.64			
192	011610001006	木门窗拆除	1. 室内高度:拆除木质套装门	m2	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 门窗洞口尺寸:1021					
193	011601001008	砖砌体拆除	1. 拆除红砖窗台	m3	2.04			
194	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吸音板基层木龙骨(6150mm*2800mm)	m2	17.22			
195	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除镜子	m2	41.62			
196	011613001010	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯 2. 高度:6.8m/8.6m	套	131			
197	030412001002	普通灯具	1. 名称:射灯6寸 2. 型号:30W 3. 安装高度:6.8m/8.6m	套	121			
198	030412001003	普通灯具	1. 名称:射灯6寸 2. 规格:6寸 3. 安装高度:3.6	套	10			
199	011614006002	窗帘轨拆除	1. 窗帘轨的材质: 塑料轨道, 单轨	m	90.9			
200	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:遮阳帘(含褶皱系数) 2. 窗帘层数:1 3. 带幔要求:不加幔	m2	293.57			
201	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 塑料轨道, 单轨	m	60.85			
202	010810005003	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格: 罗马杆	m	30.05			
203	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:铝合金型材百叶玻璃隔断(含门)	m2	51.74			
204	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2层75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:2层9.5厚纸面石膏板内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃木质吸音板	m2	7.2			
205	011505010001	镜面玻璃	1. 镜子	m2	46.8			
206	011502005001	镜面80mm不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:80mm不锈钢线条	m	30.2			
207	020509015001	直拼屏门	1. 全彩电子屏 6.15*2800	m2	17.22			
208	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 骨架种类、规格:20*40*2镀锌方管	t	0.307			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	011504001001	饰面板暖气罩	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨防火涂料2遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维板	m ²	10.2			
210	011504003001	金属暖气罩	1. 暖气罩铝合金百叶安装	m ²	6.3			
211	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm双层阻燃板基层, 18mm双层木质吸音板饰面, 截面尺寸: 270*250:	m	39.5			
212	010810002002	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:18mm双层阻燃板基层, 18mm双层木质吸音板饰面, 截面尺寸: 530*250:	m	8			
213	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:20*40*2镀锌方管龙骨 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面木饰面12mm	m ²	19.09			
214	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:20mm金属收口条	m	14			
215	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*10	m	100			
216	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*10	个	2			
		分部小计						
		三楼301、304室及电梯口改造						
217	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	m ²	7.13			
218	011302001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 双层9.5MM纸面石膏板 2. 腻子3遍, 乳胶漆3遍	m ²	7.13			
219	011610001007	木门窗拆除	1. 室内高度: 拆除木质套装门 2. 门窗洞口尺寸: 1021	m ²	3.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:2层75轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:2层9.5厚纸面石膏板内填岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:18mm阻燃木质吸音板	m2	3.6			
221	011606002005	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吸音板基层木龙骨(6150mm*2800mm)	m2	14.56			
222	011504001002	柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨防火涂料2遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木格栅	m2	14.56			
223	011605001014	平面块料拆除	1. 拆除地砖 2. 水泥砂浆垫层120mm厚	m2	0.38			
224	011102003003	块料楼地面	1. 70mm厚C20细石混凝土垫层; 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3. 800*800地砖	m2	0.38			
225	01B003	电子记分牌	1. 智能黑板4200*1200	块	1			
226	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除涂料腻子层	m2	25.04			
227	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:3遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆3遍	m2	25.04			
228	011201001002	墙面一般抹灰	1. 基层类型:界面剂1遍 2. 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	m2	25.04			
229	011613001011	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:拆除吸顶灯 2. 高度:2.8	套	10			
230	030412001004	普通灯具	1. 名称:射灯 2. 规格:6寸 3. 安装高度:2.8	套	10			
231	020911001001	国画颜料、广告色彩画	1. 墙面广告 1100*2800mm	m2	9.24			
		分部小计						
		四层改造						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011501012001	吧台背柜	1. 台柜规格:9.2m长, 3.2m高	m	9.2			
233	011504001003	饰面板暖气罩	1. 龙骨材料种类、规格、间距:30*40mm木龙骨防火涂料2遍 2. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:9mm竹木纤维板	m2	7.76			
234	011504003002	金属暖气罩	1. 暖气罩百叶安装	m2	4.2			
235	011304001001	灯带（槽）	1. 格栅片材料品种、规格:LED灯条	m	25.91			
236	011508002001	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:2cm厚亚克力字（蒙文字） 2. 字体规格:面积0.2m2以内	个	24			
237	011508002002	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:2cm厚亚克力字（汉字） 2. 字体规格:面积0.2m2以内	个	29			
238	030506004001	背景音乐系统设备	1. 音响设备	台	1			
		分部小计						
		1#、2#卫生间改造						
		拆除工程						
239	011613001003	灯具拆除	1. 吸顶灯拆除	套	48			
240	011612002011	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除坐便 2. 搬运至甲方指定位置	套	24			
241	011612002014	卫生洁具拆除	1. 卫生设备拆除 立式 小便器	套	40			
242	011612002012	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除拖布池 2. 搬运至甲方指定位置	套	8			
243	011612002013	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆地漏、扫除口 2. 搬运至甲方指定位置	套	32			
244	011609002004	隔断隔墙拆除	1. 拆除木质隔断高度2m 厚度20mm	m2	94.8			
245	011605001008	平面块料拆除	1. 拆除地砖	m2	484.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 70厚混凝土垫层 3. 20mm厚水泥砂浆结合层					
246	011605001009	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:300*600墙砖	m2	142.36			
247	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除轻钢龙骨石膏板吊顶	m2	171.72			
248	011610001003	木门窗拆除	1. 室内高度:拆除木质套装门 2. 门窗洞口尺寸:1021	m2	50.4			
249	011610001004	木门窗拆除	1. 室内高度:拆除木质垭口 2. 门窗洞口尺寸:1021	m2	19.44			
		分部小计						
		恢复工程						
250	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷（材料利旧） 2. 规格、类型:坐式	组	24			
251	030411001001	配管	1. 名称:JDG 2. 规格:DN25mm	m	115.92			
252	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:顶棚内 3. 型号:WDZR-BYJ-3X2.5	m	347.76			
253	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯	套	48			
254	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	64			
255	030404034001	照明开关	1. 名称:双联开关	个	16			
256	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷（材料利旧） 2. 规格、类型:立式	组	40			
257	031004004001	洗涤盆	1. 材质:拖布池(材料利旧)	组	8			
258	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:防臭地漏 2. 型号、规格:DN50	个	32			
259	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:防臭S弯 2. 型号、规格:DN50	个	104			
260	011210005001	成品隔断	1. 安装成品侧浴隔断	m2	94.8			
261	031006012001	热水器、开水炉	1. 热水器	台	8			
262	011102003001	块料楼地面	1. 300*300防滑地砖 2. 两遍JS聚合物防水1.5mm	m2	484.04			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 70厚C20细石混凝土垫层					
263	011204003001	块料墙面	1. 300*300墙砖饰面（墙砖专用粘接剂） 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 两遍JS聚合物防水层1.5mm厚	m2	142.36			
264	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:C50型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双层9.5MM纸面石膏板 3. 腻子3遍，乳胶漆3遍	m2	171.72			
265	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:装饰木门M1021 2. 含门套、门锁、合页等	樘	24			
266	010801005001	木门框	1. 成品垭口安装	m2	19.44			
		分部小计						
		3#卫生间改造						
		拆除						
267	011612002015	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除洗手盆 2. 搬运至甲方指定位置	套	4			
268	011612002016	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除坐便 2. 搬运至甲方指定位置	套	6			
269	011612002017	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆除拖布池 2. 搬运至甲方指定位置	套	2			
270	011612002018	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拆地漏、扫除口 2. 搬运至甲方指定位置	套	6			
271	011605001010	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:大理石洗漱台	m2	3.84			
272	011611005002	其他金属构件拆除	1. 构件名称:大理石洗漱台龙骨	t	0.46			
273	011601001005	砖砌体拆除	1. 原有墙体（加气砼砌块）拆除	m3	4.66			
274	011601001006	砖砌体拆除	1. 拆除砖地台高度240mm	m3	1.59			
275	011609002005	隔断隔墙拆除	1. 拆除木质隔断高度2m厚度20mm	m2	20.52			
276	01160500101	平面块料拆	1. 拆除地砖	m2	14.19			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造 第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	除	2. 水泥砂浆垫层120mm厚					
277	011605001012	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:20mm厚水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:300*600墙砖	m2	39.15			
		分部小计						
		新做						
278	011210006001	其他隔断	1. 新建250厚双层75轻钢龙骨隔墙堵门洞 2. 双面10mm厚水泥压力板 3. 乳胶漆3遍	m2	4.2			
279	010801002004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:装饰木门M1021 2. 含门套、门锁、合页等	樘	2			
280	011102003006	块料楼地面（过门石）	1. 70mm厚C20细石混凝土垫层; 2. 20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 3. 过门石	m2	0.5			
281	011102003007	块料楼地面	1. 70mm厚C20细石混凝土垫层 2. 2遍JS聚合物防水1.5mm 2. 30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3. 300*300防滑地砖	m2	17.25			
282	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖	m2	44.95			
		分部小计						
		工程废料外运						
283	010103002002	余方弃置	1. 楼层运出垃圾	m3	240.9			
284	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:暂按45km考虑,后期据实结算	m3	240.9			
		分部小计						
		措施项目						
285	011701006001	移动脚手架	安装顶棚工具式脚手架	m2	910.03			
286	011701006002	移动脚手架	3楼安装窗帘工具式脚手架	m2	293.57			
287	011701006003	移动脚手架	安装轻钢龙骨隔墙工具式脚手架	m2	150.03			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程 标段: 伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 21 页 共 21 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造
工程一装修

标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修
改造工程—装修

标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修
改造工程—装修

标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总价措施项目清单与计价表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程-暂列金

标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程-暂列金

标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造工程-暂列金

标段：伊金霍洛旗老干部服务中心维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

