

新巴尔虎右旗步行街体育健身
口袋公园项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋
公园项目

标段名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋
公园项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目 标段：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目	
1.1.1	新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

标段：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

新巴尔虎右旗步行街体育健身
口袋公园项目

工程

招标工程量清单

招标人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋
公园项目

标段名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋
公园项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目 标段：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001002001	拆除人行道	拆除人行道板	m2	448.32		
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石		m	194.92		
		土方					
3	010103001001	平整场地		m2	10207.56		
4	040103002002	一般回填方	装车 土方运输、运距自行考虑 填土碾压	m3	1800		
		铺装					
5	040204001001	人行道块料铺设	原土碾压整形 30cm厚山皮石底层 10cm厚C20水泥混凝土垫层 4cm厚M15水泥砂浆结合层 200×100×60彩色步道砖	m2	5877.77		
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	120×300×1000石质侧石	m	219.7		
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	100×200×1000石质界石	m	368.72		
		雨排					
8	040101002001	挖沟槽土方	人工挖管沟 Y2-Y4	m3	184.46		
9	040101002002	挖沟槽土方	挖掘机挖管沟 Y1-Y2	m3	152.74		
10	040501001001	混凝土管	200mm厚砂垫层 DN600预制钢筋水泥混凝土管 承插接口	m	75.94		
11	040103001001	沟槽、基坑回填方	管顶500mm以下回填砂	m3	173.83		
12	040103003001	余方弃置	余土装车 自卸汽车运土，运距自行考虑 弃土推平	m3	109.67		
13	040504001001	砌筑井	砖砌雨水检查井	座	3		
14	040504010001	雨水口	砖砌收水井	座	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目 标段: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目 标段: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	履带式挖掘机		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	压路机		
2.3	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	履带式推土机		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目 标段: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	159903.8			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	180000			
2.1	专业工程暂估价	180000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		339903.8			-

暂列金额明细表

标段：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

工程名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目 标段: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A ₁	B ₁	C ₁	A ₂	B ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
	弱电线路改造	165137. 61	14862.3 9	180000					
本页小计		165137. 61	14862.3 9	180000					-
合计		165137. 61	14862.3 9	180000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

标段：新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目 标段: 新巴尔虎右旗步行街体育健身口袋公园项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]