

工程名称：通辽经济技术开发区特色食品产业
园蒸汽管网工程

标段名称：通辽经济技术开发区特色食品产业
园蒸汽管网工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程	
1.1.1	蒸汽管道工程	
1.1.2	管道土方工程	
1.1.3	道路工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		直埋管道部分					
1	040501006001	直埋式预制保温管	1. 名称：钢套钢预制直埋保温管 2. 规格：Φ273*7/Φ720*8 3. 材质：20#，采用硅酸铝纤维毡保温结构，外护管采用螺旋焊缝钢管 4. 连接形式：焊接 5. 敷设方式：直埋 6. 包含但不限于水压试验、蒸汽吹洗、外套管接口制作安装等所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	944.5		
2	040501006002	直埋式预制保温管	1. 名称：钢套钢预制直埋保温管 2. 规格：Φ219*6/Φ630*8 3. 材质：20#，采用硅酸铝纤维毡保温结构，外护管采用螺旋焊缝钢管 4. 连接形式：焊接 5. 敷设方式：直埋 6. 包含但不限于水压试验、蒸汽吹洗、外套管接口制作安装等所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	148.8		
3	040501006003	直埋式预制保温管	1. 名称：聚氨酯预制直埋保温管 2. 规格：Φ57*3.5 3. 材质：20# 4. 连接形式：焊接 5. 敷设部位：排潮管 5. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040502002001	钢管管件	1. 名称：90° 钢套 钢蒸汽直埋预制保温 弯头 2. 规格：DN250 R=3DN 3. 材质：20# 4. 弯头处保温用耐高温工业用玻璃棉填充，容重 $\gamma=45\text{kg/m}^3$ ；弯头做纤维缠绕增强玻璃钢（ $\delta=3\text{mm}$ ，耐温 $\geq 90^\circ\text{C}$ ）；锥形护罩板 $\delta=8$ ，材料Q235B，挡板 $\delta=10$ ，材料Q235B 5. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	8		
5	040502002002	钢管管件	1. 名称：90° 钢套 钢蒸汽直埋预制保温 弯头 2. 规格：DN200 R=3DN 3. 材质：20# 4. 弯头处保温用耐高温工业用玻璃棉填充，容重 $\gamma=45\text{kg/m}^3$ ；弯头做纤维缠绕增强玻璃钢（ $\delta=3\text{mm}$ ，耐温 $\geq 90^\circ\text{C}$ ）；锥形护罩板 $\delta=8$ ，材料Q235B，挡板 $\delta=10$ ，材料Q235B 5. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040502002003	钢管管件	1. 名称：13° 钢套钢蒸汽直埋预制保温弯头 2. 规格：DN250 R=3DN 3. 材质：20# 4. 弯头处保温用耐高温工业用玻璃棉填充，容重 $\gamma=45\text{kg/m}^3$ ；弯头做纤维缠绕增强玻璃钢（ $\delta=3\text{mm}$ ，耐温 $\geq 90^\circ\text{C}$ ）；锥形护罩板 $\delta=8$ ，材料Q235B，挡板 $\delta=10$ ，材料Q235B 5. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1		
7	040502002004	钢管管件	1. 名称：10° 钢套钢蒸汽直埋预制保温弯头 2. 规格：DN250 R=3DN 3. 材质：20# 4. 弯头处保温用耐高温工业用玻璃棉填充，容重 $\gamma=45\text{kg/m}^3$ ；弯头做纤维缠绕增强玻璃钢（ $\delta=3\text{mm}$ ，耐温 $\geq 90^\circ\text{C}$ ）；锥形护罩板 $\delta=8$ ，材料Q235B，挡板 $\delta=10$ ，材料Q235B 5. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504003001	疏水、排水联合井	1. 内容:每座井内配套设施 2. 预制直埋成品保温管 $\Phi 48 \times 4$: 4m; 预制直埋成品保温管D 32*5: 3m 3. 预制直埋成品保温90° 弯头DN40: 1个 4. 预制直埋成品保温90° 弯头DN25: 2个 5. 法兰截止阀: 2个（型号: J41H-25、规格: DN40, PN25, $t=300^{\circ}\text{C}$ ） 6. 法兰截止阀: 1个（型号: J41H-25、规格: DN25, PN25, $t=300^{\circ}\text{C}$ ） 7. 膜盒式疏水阀: 1个（型号: CS46H-25、规格: DN25, PN25, $t=300^{\circ}\text{C}$ ） 8. 柔性防水套管DN80: 3套 9. 未尽事宜详见图纸	座	5		
9	040502002005	钢管管件	1. 名称: 埋地隔热固定托座 2. 规格: DN250 3. 材质: 20# 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	18		
10	040502002006	钢管管件	1. 名称: 埋地隔热固定托座 2. 规格: DN200 3. 材质: 20# 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040502002007	钢管管件	1. 名称：埋地成品 疏水节 2. 规格：DN250 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	3		
12	040502002008	钢管管件	1. 名称：埋地成品 疏水节 2. 规格：DN200 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	2		
13	040502002009	钢管管件	1. 名称：埋地成品 三通 2. 规格：DN250/DN200 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1		
14	040502002010	钢管管件	1. 名称：管帽 2. 规格：DN200 3. 材质：20# 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1		
15	040502002011	钢管管件	1. 名称：聚氨酯预制直埋保温90°弯头 2. 规格：DN50，R=1.5DN 3. 材质：20# 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	42		
16	030813003001	焊缝X射线探伤	1. 名称：焊缝X射线探伤 2. 管道规格：钢套钢预制直埋保温管 D273*7/720*8	张	312		
17	030813003002	焊缝X射线探伤	1. 名称：焊缝X射线探伤 2. 管道规格：钢套钢预制直埋保温管 D219*6/630*8	张	36		
		架空管道部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	040501003001	钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：Φ273*7 3. 材质：20#钢 4. 管道在保温及涂漆前应清除管道表面的铁锈焊渣毛刺等污物然后涂刷有机硅耐热漆 5. 外保温材质：硅酸铝纤维毡90mm+热反射透气层+硅酸铝纤维毡60mm+憎水隔热保护层+乳白色彩钢板 5. 敷设方式：架空 6. 包含但不限于水压试验、蒸汽吹洗等所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	48.9		
19	040502002012	钢管管件	1. 名称：90°弯头 2. 规格：DN250，R=3DN 3. 材质：20# 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	6		
20	040503004001	金属支、吊架	1. 名称：管道支座 2. 材质：Q235B 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	t	0.06		
21	030813003003	焊缝X射线探伤	1. 名称：焊缝X射线探伤 2. 管道规格：无缝钢管Φ273*8	张	16		
		阀门					
22	040502005001	阀门	1. 名称：法兰截止阀 2. 型号：J41H-25 3. 规格：DN250，PN25，t=300℃ 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040502005002	阀门	1. 名称：法兰截止阀 2. 型号：J41H-25 3. 规格：DN200，PN25，t=300℃ 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1		
24	040502006001	法兰	1. 名称：法兰 2. 规格：DN250 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	副	1		
25	040502006002	法兰	1. 名称：法兰 2. 规格：DN200 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	副	1		
26	040502011001	补偿器	1. 名称：外压式波纹补偿器 2. 规格：DN250 PN25 补偿量250mm 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	12		
27	040502011002	补偿器	1. 名称：外压式波纹补偿器 2. 规格：DN200 PN25 补偿量250mm 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	个	1		
28	080802010001	流量计	1. 名称：蒸汽流量计 2. 规格：DN250，PN25，t=350℃，需接入站内PLC系统 3. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台	2		
		落地低支架（3个）					
29	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	78.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 含工作面及放坡	m3	71.49		
31	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 根据实际施工现场自行考虑	m3	7.26		
32	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	1.08		
33	010505001003	垫层模板	1. 基础垫层 复合模板	m2	2.28		
34	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	3.9		
35	010505002003	基础模板	1. 独立基础 复合模板 木支撑	m2	10.44		
36	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	2.31		
37	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	11.52		
38	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 素混凝土保护层 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	0.31		
39	010505014001	零星现浇构件模板	1. 素混凝土保护层 复合模板木支撑	m2	2.64		
40	010501001004	基础垫层	1. C40无收缩细石混凝土	m3	0.04		
41	010505014002	细石混凝土模板	1. 细石混凝土复合模板木支撑	m2	0.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 9 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		阀门井					
51	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称：阀门井 2. 尺寸：2400*2100*2000mm 3. 套管管径 Φ820*10：2个 4. 包含所有满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	座	1		
		疏水、排水联合井（5个）					
52	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	77.2		
53	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 含工作面及放坡	m3	59.42		
54	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：根据实际施工现场自行考虑	m3	17.78		
55	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 泵送方式：含泵送费	m3	1.85		
56	010505001002	垫层模板	1. 基础垫层 复合模板	m2	8.85		
57	010502003002	筏形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送方式：含泵送费	m3	5.95		
58	010505002002	基础模板	1. 筏板基础 复合模板 木支撑	m2	15.5		
59	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 泵送方式：含泵送费	m3	6.15		
60	010505005004	墙面模板	1. 直形墙 复合模板 钢支撑	m2	49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010502013002	盖板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	3.25		
62	010505007002	盖板模板	1. 平板 复合模板 钢支撑	m2	14.55		
63	010506025002	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	0.16		
64	010506001002	现浇混凝土筏板基础钢筋（筏板基础）	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋14	t	0.575		
65	010506004004	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋14	t	1.74		
66	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋18	t	0.82		
67	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋10	t	0.11		
68	010506006007	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋18	t	0.4		
69	010506006008	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋III级钢筋10	t	0.15		
		RΦ273计量井（1个）					
70	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 含工作面及放坡	m3	71.23		
71	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 含工作面及放坡	m3	49.74		
72	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 根据实际施工现场自行考虑	m3	21.49		
73	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	0.9		
74	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层 复合模板	m2	3.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	2. 57		
76	010505002001	基础模板	1. 筏板基础 复合模板 木支撑	m2	4. 55		
77	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	4. 51		
78	010505005001	墙面模板	1. 直形墙 复合模板 钢支撑	m2	37. 75		
79	010502013001	盖板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送方式: 含泵送费	m3	1. 56		
80	010505007001	盖板模板	平板 复合模板 钢支撑	m2	9. 12		
81	040601020001	其他现浇混凝土构件	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0. 31		
82	010505005003	墙面模板	1. 圆形池壁 木模	m2	37. 75		
83	040504006001	预制混凝土井筒	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	个	2		
84	010607006001	钢梯	1. 爬式钢楼梯金属结构制作、安装	t	0. 12		
85	010506025001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	0. 052		
86	070205001001	井、沟盖板	1. 采用重型球墨型井盖	套	2		
87	040502008002	套管	1. 名称: 柔性防水套管 2. 规格: DN350	个	2		
88	010506001001	现浇混凝土筏板基础钢筋（筏板基础）	1. 钢筋种类、规格: III级钢筋14	t	0. 308		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品
产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽
管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：蒸汽管道工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 管道土方工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 管道土方工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品
产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 管道土方工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽
管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 管道土方工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沥青路面拆除及新建					
		拆除					
1	041001003008	拆除基层	1. 材质: 山皮石 2. 厚度: 60cm	m2	140		
2	041001003007	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 20cm	m2	140		
3	041001003006	拆除基层	1. 材质: 混凝土基层 2. 厚度: 20cm	m2	140		
4	041001003005	拆除基层	1. 材质: 混凝土基层 2. 厚度: 20cm	m2	140		
5	041001001003	拆除路面	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 8cm	m2	140		
6	041001001002	拆除路面	1. 材质: 沥青混凝土路面 2. 厚度: 5cm	m2	140		
7	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	186.2		
		新建					
8	040202012002	山皮石	1. 60cm厚山皮石	m2	140		
9	040202010002	碎石	1. 20cm厚级配碎石	m2	140		
10	040203007004	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土	m2	140		
11	040203007003	水泥混凝土	1. 20cm厚C30混凝土	m2	140		
12	040203003002	透层	1. 透层油	m2	140		
13	040203006004	沥青混凝土	1. 8cm粗粒式道路石油沥青混凝土	m2	140		
14	040203004002	粘层	1. 粘层油	m2	140		
15	040203006003	沥青混凝土	1. 5cm中粒式改性混凝土	m2	140		
		便道					
		拆除					
16	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原有6cm砼彩色透水砖 2. 拆除原有10cmC15混凝土垫层	m2	100		
17	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种: 旧路材料 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品
产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 压路机 进出场费		
2.2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：道路工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽
管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：道路工程

标段：通辽经济技术开发区特色食品产业园蒸汽管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]