



正源信通项目管理
ZHENG YUAN XIN TONG PROJECT MANAGEMENT

包头市石拐区五当召镇 2026 年人饮管网建设以工代赈项目
工程编号：（正源 2026）-建清字第 11 号

招标工程量清单

建设单位	包头市石拐区五当召镇人民政府
编制单位	正源信通项目管理有限公司
时 间	二零二六年七月

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

一、项目名称:包头市石拐区五当召镇 2026 年人饮管网建设以工代赈项目。

二、工程概况:

1、工程地点:包头市石拐区五当召镇。

2、工程规模:人饮管网 5632m、灌溉管网 2299m、混凝土路面拆除及恢复各 12444m²、蓄水池及井盖改造等。

三、编制范围:

包头市石拐区五当召镇 2026 年人饮管网建设以工代赈项目,包括腮大坝村小组、缸房地平渠豪村小组、井子沟村小组、白草沟村小组、新曙光村席麻塔村小组人饮管网工程、混凝土路面拆除及恢复、蓄水池及井盖改造等。

缸房地腮大坝村小组、缸房地木瓜渠村小组、青山村南董瓜村小组、青山村大冬瓜村小组、厂汉沟村陈四尧村小组灌溉管网工程等

四、编制方法:按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)规定编制。

《水利工程量清单计价规范》(2007)及解释和勘误;

五、编制依据:

1、《建设工程造价咨询合同》;

2、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住房和城乡建设部令第 16 号);

- 3、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
- 4、《水利工程量清单计价规范》（2007）及解释和勘误；
- 5、依据甲方提供图纸编制；
- 6、建设工程造价管理部门发布的有关工程造价的调整文件。

六、有关材料、设备、参数和费用的说明

1. 本项目暂列金额具体数值见暂列金额表。
2. 本项目材料暂估价详见材料暂估价表。
3. 本项目安全生产计提费依据内建标【2025】98号文计取。
4. 本项目未计取建筑工人实名制费
5. 本项目未计取材料检测费
- 6、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
- 7、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

工程名称： 腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m内 3. 含放坡及工作面土方	m3	9929.83		
2	040103001002	细砂基础	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚细砂基础	m3	444.66		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	m3	9485.17		
4	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：综合	m3	444.66		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程-土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机			
2.2	011601003002	履带式推土机			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称: 腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程-土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

标段: 包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 腮大坝村小组给水管网工程

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn110 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	1026		
2	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	225		
3	040501005003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn40 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	376		
4	040501005004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn32 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	1269		
5	040502003001	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn110 3. 连接形式:对接熔接	个	45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040502003002	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE (1. 6MPa) dn50 3. 连接形式:对接熔接	个	16		
7	040502003003	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE (1. 6MPa) dn40 3. 连接形式:对接熔接	个	25		
8	040502003004	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE (1. 6MPa) dn32 3. 连接形式:对接熔接	个	39		
9	040502005001	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	3		
10	040502005002	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN40、1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	4		
11	040502005003	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN32、1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 腮大坝村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040502005004	阀门	1. 类型: 闸阀SZ45T-16 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN25、1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 阀门水压试验	个	4		
13	040502006001	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	3		
14	040502006002	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN40	副	4		
15	040502006003	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN32	副	4		
16	040502006004	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN25	副	4		
17	040504001001	砌筑井	1. 类型: 砖砌阀门井 Φ1400、具体做法详见图集05S502, 15-25页 2. 井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井座及井盖做法详见图集12S8-64 3. 保温井口	座	11		
18	040502008001	套管	1. 形式、材质及规格: 防水套管、公称直径100mm	个	21		
19	040502008002	套管	1. 形式、材质及规格: 防水套管 公称直径50mm以内	个	13		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：腮大坝村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 腮大坝村小组道路工程

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：腮大坝村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：腮大坝村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：腮大坝村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	压路机 进出场费		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：腮大坝村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：腮大坝村小组道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：腮大坝村小组道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：腮大坝村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：腮大坝村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 缸房地平渠豪村小组人饮给水 标段: 包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建
土方工程 设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机			
2.2	011601003002	履带式推土机			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水
土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2=A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水管网工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn110 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	40		
2	040501005005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn63 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	52		
3	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	57		
4	040501005004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn32 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	30		
5	040502003001	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn110 3. 连接形式:对接熔接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040502003003	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn63 3. 连接形式:对接熔接	个	5		
7	040502003002	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn50 3. 连接形式:对接熔接	个	4		
8	040502003004	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn32 3. 连接形式:对接熔接	个	6		
9	040502005002	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN50、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	1		
10	040502006002	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	1		
11	040504002001	钢筋混凝土阀门井1200*1200	1. 类型:钢筋混凝土阀门井1200*1200、具体做法详见图集07MS101-2-66 2. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井座及井盖做法详见图集12S8-64 3. 保温井口	座	1		
12	040502008002	套管	1. 形式、材质及规格:防水套管 公称直径50mm以内	个	2		
13	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃丝绵 2. 绝热厚度:100mm厚 3. 管道外径:管道DN50以下	m3	6.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水管网工程		标段：包头市石拐区五当召镇2026 年人饮管网建设以工代赈项目	第 3 页 共 3 页
合 计			

措施项目清单计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮
给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水
管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮
给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮水管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：缸房地平渠豪村小组人饮给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 井子沟村小组给水管网工程土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机			
2.2	011601003002	履带式推土机			
2.3					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：井子沟村小组给水管网工程给水管
网工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 井子沟村小组给水管网工程给水管网工程 标段: 包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn110 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	524		
2	040501005002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn50 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	43		
3	040501005006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn40 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	576		
4	040501005004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn32 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	1033		
5	040502003001	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn110 3. 连接形式:对接熔接	个	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 井子沟村小组给水管网工程给水管网工程 标段: 包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040502003002	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE (1. 6MPa) dn50 3. 连接形式:对接熔接	个	5		
7	040502003005	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE (1. 6MPa) dn40 3. 连接形式:对接熔接	个	37		
8	040502003004	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE (1. 6MPa) dn32 3. 连接形式:对接熔接	个	40		
9	040502005001	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	1		
10	040502005002	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN40、1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	1		
11	040502005003	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN32、1. 6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 井子沟村小组给水管网工程给水管网工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040502005004	阀门	1. 类型: 闸阀SZ45T-16 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN25、1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 阀门水压试验	个	4		
13	040502006001	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN100	副	1		
14	040502006002	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN40	副	1		
15	040502006003	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN32	副	9		
16	040502006004	法兰	1. 材质: 碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级: DN25	副	4		
17	040504001001	砌筑井	1. 类型: 砖砌阀门井 Φ1400、具体做法详见图集05S502, 15-25页 2. 井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井座及井盖做法详见图集12S8-64 3. 保温井口	座	12		
18	040502008001	套管	1. 形式、材质及规格: 防水套管、公称直径100mm	个	24		
19	040502008002	套管	1. 形式、材质及规格: 防水套管 公称直径50mm以内	个	13		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程
工程给水管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：井子沟村小组给水管网工程给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程
工程给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：井子沟村小组给水管网工程给水管网工程
标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：包头市石拐区五当召镇2026

工程名称：井子沟村小组给水管网工程给水管网工程 年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：包头市石拐区五当召镇2026

工程名称：井子沟村小组给水管网工程给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 井子沟村小组道路工程

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井子沟村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：井子沟村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：井子沟村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：井子沟村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：井子沟村小组道路工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：井子沟村小组道路工程

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：井子沟村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：井子沟村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机			
2.2	011601003002	履带式推土机			
2.3					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称: 白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：包头市石拐区五当召镇2026

工程名称: 白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程 年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

标段：包头市石拐区五当召镇2026

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程土方工程 年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 白草沟村小组人饮给水管网工程

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn110 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	98		
2	040502003001	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn110 3. 连接形式:对接熔接	个	2		
3	040502005001	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	2		
4	040502006001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	副	2		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：白草沟村小组人饮给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程 标段: 包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	履带式挖掘机			
2.2	011601003002	履带式推土机			
2.3					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程 标段: 包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称: 新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程
土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程土方工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn110 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	107		
2	040501005004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE(1.6MPa)给水管dn32 4. 连接形式:电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	176		
3	040502003001	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn110 3. 连接形式:对接熔接	个	6		
4	040502003004	塑料管管件	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa)dn32 3. 连接形式:对接熔接	个	12		
5	040502005001	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	2		
6	040502005004	阀门	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接 5. 阀门水压试验	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040502006001	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级： DN100	副	2		
8	040502006004	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级： DN25	副	3		
9	040504002001	钢筋混凝土阀门井1400*1400	1. 类型：钢筋混凝土阀门井1400*1400、具体做法详见图集07MS101-2-66 2. 井盖、井圈材料及规格：Φ700铸铁井座及井盖做法详见图集12S8-64 3. 保温井口	座	2		
10	040502008001	套管	1. 形式、材质及规格：防水套管、公称直径100mm	个	4		
11	040502008002	套管	1. 形式、材质及规格：防水套管 公称直径50mm以内	个	3		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 新曙光村席麻塔村小组给水管网工程 标段: 包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组给水管网工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

工程名称： 新曙光村席麻塔村小组道路工程

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041106001001	大型机械设备进出场及 安拆	压路机 进出场费		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程 标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：新曙光村席麻塔村小组道路工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 井盖改造工程

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		3座Φ4000井更换井盖共3个					
1	041001008001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:原有混凝土井盖拆除	m3	5.65		
2	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:工程废料 2. 运距:综合	m3	5.65		
3	040601010001	混凝土井盖	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30（P10）抗渗	m3	5.36		
4	010505008001	模板	混凝土井盖、复合模板	m2	43.33		
5	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ8	t	0.501		
6	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ14	t	0.045		
7	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:井洞口周砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆	m3	0.92		
8	040504003001	4mm厚的钢盖板850*900	1. 材质及规格:4mm厚的钢盖板850*900	座	3		
		1座Φ4500井清掏后新增井盖1个					
9	040504002001	Φ4500井清掏	Φ4500井清掏	座	1		
10	040601010002	混凝土井盖	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30（P10）抗渗	m3	2.29		
11	010505008002	模板	混凝土井盖、复合模板	m2	18.02		
12	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ8	t	0.21		
13	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ14	t	0.015		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 2 页 共 2 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称: 井盖改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2=A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

增值税计价表

工程名称：井盖改造工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：蓄水池土方工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 蓄水池土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

材料暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 蓄水池土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称: 蓄水池土方工程

第 1 页 共 1 页

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓄水池土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 蓄水池土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_i” “费率B”，并计算填写“金额C_i”，C_i=A_i×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_i”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：蓄水池土方工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：蓄水池工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		蓄水池新做					
1	060302004001	反滤层土工布、土工膜等铺设	1. 复合土工布（250g/0.5mm/250g） 2. 复合防渗膜采用两布一膜，HDPE膜厚0.5mm，土工布每层250g/m²	m2	1669.11		
2	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	107.54		
		网围栏					
3	040303002001	混凝土基础 基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.4		
4	040901009001	预埋铁件	1. 预埋件制作、安装	t	0.248		
5	010609003001	金属网栏	1. Q235低碳冷拔钢丝制安（网孔100*100mm）浸塑（绿色）	m2	272.16		
6	010603003001	钢管柱	1. 围栏立柱制安：100*100*3mm镀锌钢管，浸塑（绿色） 2. 塑料柱帽	t	1.053		
7	010202014001	钢支撑	1. 40*40*4角钢，浸塑（绿色）	t	1.256		
8	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.85		
9	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.344		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 蓄水池工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	070104003001	基础模板	基础梁 复合模板 钢支撑		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：蓄水池工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称: 蓄水池工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓄水池工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：蓄水池工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：蓄水池工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：蓄水池拆除工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蓄水池拆除工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：蓄水池拆除工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：蓄水池拆除工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：蓄水池拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：蓄水池拆除工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：蓄水池拆除工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：蓄水池拆除工程

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 暂列金额

标段名称： 包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：暂列金额

标段：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

专业工程暂估价明细表

标段：包头市石拐区五当召镇2026年
人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

工程名称：暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

增值税计价表

工程名称：暂列金额

标段：包头市石拐区五当召镇2026
年人饮管网建设以工代赈项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目--灌溉工程

标段名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮
管网建设以工代赈项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 1 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
		机电设备及安装工程			1	
		缸房地村小组电缆埋设项目			1	
	500101004001	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:3m内 3. 含放坡及工作面土方	905.28	
	500103007001	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚细砂基础	93.68	
	500103001001	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	811.6	
	500103001002	余方弃置	m³	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:综合	93.68	
	500201018001	电缆安装及敷设	m	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZC-YJLV-22-3*95+1*50 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式、部位:直埋敷设 5. 电压等级(kV):1KV 6. 电力电缆终端头	1050	
	500201034001	电缆保护管	m	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC100	30	
		金属结构及安装工程			1	
		缸房地腮大坝村小组灌溉给水管网工程一			1	
	500101004002	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:3m内 3. 含放坡及工作面土方	859.5125	
	500103007002	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚细砂基础	32.3	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 2 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500103001003	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	827.21	
	500103001004	余方弃置	m³	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：综合	32.3	
	500202009001	管道拆除	m	1. 管道种类、材质：原有球墨铸铁给水管 道DN150拆除 2. 管道上的附着物种类：阀门及管道附件	190	
	500202009003	给水管dn160	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：100级PE(1.6MPa)给水管dn160 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	190	
	500202009005	塑料管管件	个	1. 种类：塑料管管件 2. 材质及规格：100级PE(1.6MPa) dn160 3. 连接形式：热熔连接	4	
	500112004001	K10级球墨铸铁给水管DN100	km	1. 安装部位：井内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：K10级球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 接口材料：胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	0.08	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 3 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	031201001007	管道刷油	m²	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：环氧煤沥青防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：底漆2遍、面漆3遍	27.144	
	500202009002	闸阀	个	1. 类型：闸阀SZ45T-16 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接	2	
	500202009042	自动排气阀	个	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接	1	
	500202009043	泄水阀	个	1. 类型：泄水阀 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN150、1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接	1	
	500202009004	法兰	副	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN150	4	
	500201002007	离心泵	套	1. 名称：离心泵 2. 规格：流量85m³/h、扬程100m、电机功率：55KW 3. 电动机检查接线	1	
		缸房地腮大坝村小组灌溉给水管网工程二			1	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 4 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500101004003	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：3m内 3. 含放坡及工作面土方	769.0375	
	500103007003	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：200厚细砂基础	28.9	
	500103001005	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	740.14	
	500103001006	余方弃置	m³	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：综合	28.9	
	500202009008	管道拆除	m	1. 管道种类、材质：原有球墨铸铁给水管 道DN150拆除 2. 管道上的附着物种类：阀门及管道附件	170	
	500202009006	给水管dn160	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：100级PE(1.6MPa)给水管dn160 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	170	
	500202009010	塑料管管件	个	1. 种类：塑料管管件 2. 材质及规格：100级PE(1.6MPa) dn160 3. 连接形式：热熔连接	3	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 5 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500202009007	闸阀	个	1. 类型: 闸阀S Z45T-16 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN150、 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	
	500202009009	法兰	副	1. 材质: 碳钢 平焊法兰 2. 规格、压力 等级: DN150	1	
		缸房地腮大坝村小组灌溉给水管网工程三			1	
	500101004004	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 3 m内 3. 含放坡及工 作面土方	1808.375	
	500103007004	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种 类、配合比、 厚度: 200厚细 砂基础	68	
	500103001007	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求 : 夯填 2. 填方材料品 种: 素土	1740.38	
	500103001008	余方弃置	m³	1. 废弃料品种 : 素土 2. 运距: 综合	68	
	500202009011	给水管dn110	m	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格 : 100级PE(1.6 MPa) 给水管dn 110 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求: 水压试验 及水冲洗	575	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 6 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500202009013	塑料管管件	个	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE(1.6MPa) dn110 3. 连接形式:热熔连接	65	
	500202009012	智能三通陶瓷阀	个	1. 类型:智能三通陶瓷阀T3-2026 2. 规格、压力等级:dn110 3. 太阳能充电+可更换锂电池+Type-C充电	60	
	500202009046	自动排气阀	个	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	1	
	500202009047	泄水阀	个	1. 类型:泄水阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	1	
	500202009048	法兰	副	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	32	
		缸房地木瓜渠村小组灌溉给水管网工程			1	
	500101004005	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m内 3. 含放坡及工作面土方	468.05	
	500103007005	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚细砂基础	17.6	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 7 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500103001009	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	450.45	
	500103001010	余方弃置	m³	1. 废弃料品种: 素土 2. 运距: 综合	17.6	
	500202009015	给水管dn110	m	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 100级PE(1.6MPa) 给水管dn110 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗	110	
	500202009017	塑料管管件	个	1. 种类: 塑料管管件 2. 材质及规格: 100级PE(1.6MPa) dn110 3. 连接形式: 热熔连接	5	
	500202009014	闸阀	个	1. 类型: 闸阀SZ45T-16 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN100、1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	2	
	500202009044	自动排气阀	个	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN100、1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 8 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500202009045	泄水阀	个	1. 类型:泄水阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	1	
	500202009016	法兰	副	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	4	
	500108007005	钢筋混凝土阀门井1400*1400	座	1. 类型:钢筋混凝土阀门井1400*1400、具体做法详见图集07MS101-2-66 2. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井座及井盖做法详见图集12S8-64 3. 保温井口	2	
	040502008001	套管制作、安装	个	1. 形式、材质及规格:防水套管、公称直径100mm	6	
	011601003001	履带式挖掘机	项	履带式挖掘机	1	
		青山村南董瓜村小组灌溉给水管网工程			1	
	500101004006	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m内 3. 含放坡及工作面土方	2680.65	
	500103007006	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚细砂基础	100.8	
	500103001011	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	2579.85	
	500103001012	余方弃置	m³	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:综合	100.8	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500202009019	给水管dn110	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：100级PE (1.6 MPa) 给水管dn110 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	630	
	500202009056	塑料管管件	个	1. 种类：塑料管管件 2. 材质及规格：100级PE (1.6 MPa) dn110 3. 连接形式：热熔连接	18	
	500112004002	K10级球墨铸铁给水管DN100	km	1. 安装部位：井内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：K10级球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 接口材料：胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	0.125	
	031201001006	管道刷油	m²	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：环氧煤沥青防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：底漆2遍、面漆3遍	42.4125	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 10 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500202009020	水表	个	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:螺翼式水表LXLC-100E 3. 连接形式:法兰连接	1	
	500202009018	闸阀	个	1. 类型:闸阀SZ45T-16 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	1	
	500202009021	止回阀	个	1. 类型:止回阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接	1	
	500202009022	法兰	副	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN100	3	
	500201002006	深井潜水泵	套	1. 型号、规格:1. 名称:深井潜水泵250QJ80-140/7 2. 规格:流量80m³/h、扬程140m、电机功率:55KW 3. 电动机检查接线	1	
	500201018002	电缆安装及敷设	m	1. 名称:电力电缆 2. 规格:电缆YJV-1KV-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV 5. 电力电缆终端头	130	
	011601003003	履带式挖掘机	项	履带式挖掘机	1	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 11 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
		青山村大冬瓜村小组灌溉给水管网工程			1	
	500101004007	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:3m内 3. 含放坡及工作面土方	425.5	
	500103007007	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚细砂基础	16	
	500103001013	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种:素土	409.5	
	500103001014	余方弃置	m³	1. 废弃料品种：素土 2. 运距:综合	16	
	500202009024	给水管dn110	m	1. 安装部位：室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:100级PE (1.6MPa) 给水管dn110 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	100	
	500202009055	塑料管管件	个	1. 种类:塑料管管件 2. 材质及规格:100级PE (1.6MPa) dn110 3. 连接形式：热熔连接	3	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目—灌溉工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500112004003	K10级球墨铸铁给水管DN100	km	1. 安装部位：井内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：K10级球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 接口材料：胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	0.21	
	500112004004	K10级球墨铸铁给水管DN80	km	1. 安装部位：井内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：K10级球墨铸铁给水管DN80 4. 连接形式：法兰连接 5. 接口材料：胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	0.13	
	031201001005	管道刷油	m ²	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：环氧煤沥青防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：底漆2遍、面漆3遍	107.601	
	500202009026	水表	个	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：螺翼式水表LXLC-100E 3. 连接形式：法兰连接	1	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 13 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500202009025	闸阀	个	1. 类型: 闸阀S Z45T-16 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN100、 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	2	
	500202009027	止回阀	个	1. 类型: 止回 阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN100、 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	2	
	500202009049	自动排气阀	个	1. 类型: 自动 排气阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN100、 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	
	500202009050	泄水阀	个	1. 类型: 泄水 阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN100、 1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	
	500202009028	法兰	副	1. 材质: 碳钢 平焊法兰 2. 规格、压力 等级: DN100	7	
	500201002005	深井潜水泵	套	1. 名称: 深井 潜水泵250QJ8 0-240/14 2. 规格: 流量8 0m3/h、扬程2 40m、电机功 率: 90KW 3. 电动机检查 接线	1	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 14 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500201018003	电缆安装及敷设	m	1. 名称:电力 电缆 2. 规格:电缆YJV-1KV-4*95+1*50 3. 材质:铜芯 4. 电压等级(kV):1KV 5. 电力电缆终端头	215	
	500108007004	钢筋混凝土阀门井2000*2000	座	1. 类型:钢筋混凝土阀门井 2000*2000、具体做法详见图集07MS101-2-66 2. 井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井座及井盖做法详见图集12S8-64 3. 保温井口	1	
	040502008002	套管制作、安装	个	1. 形式、材质及规格:防水套管、公称直径100mm	6	
	AB001	打井	m	1. 类型:灌溉水井 2. 成井直径:Φ500 3. 井(滤)管类型、直径:D N500混凝土管	200	
	011601003005	履带式挖掘机	项	履带式挖掘机	1	
		厂汉沟村陈四尧村小组灌溉给水管网工程			1	
	500101004008	沟、槽土开挖	m³	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m内 3. 含放坡及工作面土方	2219.9	
	500103007008	垫层料填筑	m³	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚细砂基础	83.6	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500103001015	一般土方填筑	m³	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土	2136.3	
	500103001016	余方弃置	m³	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：综合	83.6	
	500202009030	给水管dn110	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：100级PE(1.6MPa)给水管dn110 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	500	
	500202009034	给水管dn50	m	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：100级PE(1.6MPa)给水管dn50 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗	24	
	500202009053	塑料管管件	个	1. 种类：塑料管管件 2. 材质及规格：100级PE(1.6MPa) dn110 3. 连接形式：热熔连接	15	
	500202009054	塑料管管件	个	1. 种类：塑料管管件 2. 材质及规格：100级PE(1.6MPa) dn50 3. 连接形式：热熔连接	8	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 16 页、共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500112004005	K10级球墨铸铁给水管DN100	km	1. 安装部位：井内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：K10级球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式：法兰连接 5. 接口材料：胶圈 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	0.05	
	031201001004	管道刷油	m²	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：环氧煤沥青防腐漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：底漆2遍、面漆3遍	16.965	
	500202009031	水表	个	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：螺翼式水表LXLC-100E 3. 连接形式：法兰连接	1	
	500202009032	闸阀	个	1. 类型：闸阀SZ45T-16 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN100、1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接	1	
	500202009035	闸阀	个	1. 类型：闸阀SZ45T-16 2. 材质：钢制 3. 规格、压力等级：DN40、1.6MPa 4. 连接形式：法兰连接	8	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	备注
	500202009036	闸阀	个	1. 类型: 闸阀S Z45T-16 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN25、1 . 6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	
	500202009033	止回阀	个	1. 类型: 止回 阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN100、 1. 6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	
	500202009051	自动排气阀	个	1. 类型: 自动 排气阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN100、 1. 6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	
	500202009052	泄水阀	个	1. 类型: 泄水 阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力 等级: DN100、 1. 6MPa 4. 连接形式: 法兰连接	1	
	500202009037	法兰	副	1. 材质: 碳钢 平焊法兰 2. 规格、压力 等级: DN100	5	
	500202009038	法兰	副	1. 材质: 碳钢 平焊法兰 2. 规格、压力 等级: DN40	8	
	500202009039	法兰	副	1. 材质: 碳钢 平焊法兰 2. 规格、压力 等级: DN25	1	

分类分项工程量清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 18 页、共 18 页

[illegible]

其他项目清单

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目--灌溉工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

零星工作项目计价表

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目一灌溉工程

第 1 页、共 1 页

[illegible]

材料和工程设备暂估价表

工程名称：包头市石拐区五当召镇2026年人饮管网建设以工代赈项目--灌溉工程

第 1 页、共 1 页

序号	材料（设备）名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	金额（元）	备注
1	智能三通陶瓷阀T3-2026、dn110	个	60	888	53280	
合计					53280	