

工程名称：五原县城区公共停车场及其他配套
服务建设工程（第二标段）

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

一、工程概况

1. 工程名称：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）
2. 工程地点：五原县隆兴昌镇

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GBT 50500-2024）及相配套的计算规范；
- 2、2017届《内蒙古自治区建设工程费用定额》；
- 3、2017届《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》；
- 4、2017届《内蒙古市政工程预算定额》；
- 5、2017届《内蒙古通用安装工程预算定额》；
- 6、2017届《内蒙古园林绿化工程预算定额》；
- 7、设计图纸。

三、其他说明：

- 1、材料价差按巴彦淖尔市住房和城乡建设局发布的《2026年旗县、甘其毛都口岸一季度建设工程材料市场价格信息》进行调整；
2. 税金依据[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%；
3. 本工程不设置建筑工人实名制费用。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：五原县城区公共停车场及 标段：五原县城区公共停车场及其他
其他配套服务建设工程（第二标段） 配套服务建设工程（第二标段）

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	五原印象公共生态停车场	
1.1.1	五原印象公共生态停车场-土方工程	
1.1.2	五原印象公共生态停车场-市政工程	
1.2	傅作义路团结路街角公共生态停车场	
1.2.1	傅作义路团结路街角公共生态停车场-土方工程	
1.2.2	傅作义路团结路街角公共生态停车场-市政工程	
1.2.3	傅作义路团结路街角公共生态停车场-园林绿化工程	
1.3	东城公共生态停车场	
1.3.1	东城公共生态停车场-土方工程	
1.3.2	东城公共生态停车场-市政工程	
1.3.3	东城公共生态停车场-园林绿化工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五原印象公共生态停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		一、停车场硬化						
1	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：植草砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚，种植土和明沙1：1拌和垫层10cm厚 3. 人行道整形碾压	m ²	1171			
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：10cm*20cm花岗岩侧石 2. C25砼护脚10cm*10cm 3. C25砼垫层，100mm厚 4. 混凝土种类：商品砼	m	90			
		二、西龙昌停车场						
3	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面包砖 2. 水泥砂浆结合层：2cm厚 3. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，混凝土垫层15cm厚 4. 人行道整形碾压	m ²	216			
		三、无线调频广播						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五原印象公共生态停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	04B001	调频音柱	<p>1. 产品技术参数</p> <p>(1) 接收频率范围：设备支持60MHz~108MHz 宽频接收，频率精度误差控制在±10ppm 范围内，信号接收稳定，频率校准精准，适配各类广播信号接收需求。</p> <p>(2) 音频失真度：整机音频失真度≤3%，声音还原度高，有效降低音频传输与播放过程中的失真现象，保障音质清晰自然。</p> <p>(3) 频率响应：音频频率响应范围为100Hz—18KHz，波动范围控制在±3dB 内，频响曲线均衡，人声、乐器声等不同频段声音表现饱满通透。</p> <p>(4) 信噪比：设备信噪比≥60dB，有效抑制底噪与环境干扰，声音纯净无杂音，提升整体听觉体验。</p> <p>(5) 额定输出功率：功率输出稳定，音质强劲有力，可满足中小型空间扩音、广播播放等使用场景。</p> <p>(6) 扬声器配置：搭载3只4英寸高品质喇叭单元，声场覆盖均匀，低音浑厚、中音清晰，全方位提升音频播放效果。</p>	只	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五原印象公共生态停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
5	04B002	供电系统	1. 支持双电源供电模式，交流输入规格为250V±15%/50Hz，兼容市面主流市电环境；内置12V 10000mAh 大容量锂电池，续航持久	只	30			
6	04B003	施工辅料	1. 包括配电箱 时间控制器 电线 和杆件开空等	项	30			
		四、景观灯						
7	040805003001	高杆照明灯-2个头	<p>1. 名称12米高杆灯</p> <p>2. 壁厚：3.5mm</p> <p>3. 口径70/180</p> <p>4. 配件参数：材质为Q235钢板，杆体焊接方式为自动亚弧焊接，按照焊接GB11345 II级标准要求。灯杆表面光滑，不存在开裂、漏焊、连选气孔、咬边、不平等现象。灯杆外观无明显缺陷。具有抗风等级高，视觉效果更好，不摇晃，更稳定。</p> <p>表面处理：高温烤漆，镀锌，户外防紫外线塑粉，不脱漆，不变黄</p> <p>5. 预埋件300*300*1000*24mm，国标钢筋焊接而成，浇灌混凝土达到基础稳固，镀锌，含螺帽</p>	套	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：五原印象公共生态停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040805003002	高杆照明灯-6个头	1. 名称12米高杆灯 2. 壁厚：3.5mm 3. 口径70/180 4. 配件参数：材质为Q235钢板，杆体焊接方式为自动亚弧焊接，按照焊接GB1345 II级标准要求。灯杆表面光滑，不存在开裂、漏焊、连选气孔、咬边、不平等现象。灯杆外观无明显的缺陷。具有抗风等级高，视觉效果更好，不摇晃，更稳定。 表面处理：高温烤漆，镀锌，户外防紫外线塑粉，不脱漆，不变黄 5. 预埋件300*300*1000*24mm，国标钢筋焊接而成，浇灌混凝土达到基础稳固，镀锌，含螺帽	套	1		
本页小计							
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：傅作义路团结路街角公共生态停车场-市政工程 标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204001001	人行道块料铺设-停车场	1. 块料品种、规格：面包砖300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚，2cm厚水泥砂浆结合层 3. 人行道整形碾压	m ²	377		
2	040204001002	人行道块料铺设-园路	1. 块料品种、规格：面包砖300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚，2cm厚水泥砂浆结合层 3. 人行道整形碾压	m ²	490		
3	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：10cm*20cm花岗岩侧石 2. C25砼护脚10cm*10cm 3. C25砼垫层，100mm厚 4. 混凝土种类：商品砼	m	676		
4	04B001	旧大棚拆除、清理场地	1. 旧大棚拆除、清理场地	m ³	561		
5	04B002	景观亮化	1. 景观亮化（包括景观墙、座椅、庭院灯等）	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：傅作义路团结路街角公共生态停车场-市政工程 标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	04B003	调频音柱-无线调频广播	1. 产品技术参数 (1) 接收频率范围：设备支持60MHz~108MHz 宽频接收，频率精度误差控制在±10ppm 范围内，信号接收稳定，频率校准精准，适配各类广播信号接收需求。 (2) 音频失真度：整机音频失真度≤3%，声音还原度高，有效降低音频传输与播放过程中的失真现象，保障音质清晰自然。 (3) 频率响应：音频频率响应范围为100Hz—18KHz，波动范围控制在±3dB 内，频响曲线均衡，人声、乐器声等不同频段声音表现饱满通透。 (4) 信噪比：设备信噪比≥60dB，有效抑制底噪与环境干扰，声音纯净无杂音，提升整体听觉体验。 (5) 额定输出功率：功率输出稳定，音质强劲有力，可满足中小型空间扩音、广播播放等使用场景。 (6) 扬声器配置：搭载3只4英寸高品质喇叭单元，声场覆盖均匀，低音浑厚、中音清晰，全方位提升音频播放效果。	只	42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城公共生态停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：面包砖300*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚，2cm厚水泥砂浆结合层 3. 人行道整形碾压	m ²	1295		
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：18cm 3. 砂垫层：30cm厚	m ²	731.9		
3	040402018001	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	132		
4	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：仿石材PC砖 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C15商砼垫层15cm厚 3. 人行道整形碾压	m ²	807.2		
5	040203008001	块料面层	1. 支架材料种类、规格：钢龙骨 2. 面层材料种类、规格：塑木地板	m ²	192.7		
6	040203009001	弹性面层	1. 底层缓冲层：彩色原生无缝现浇EPDM颗粒12mm 2. 底层缓冲层：黑色EPDM橡胶颗粒15mm 3. 界面剂一道 4. 基础、垫层：材料品种、厚度：砂垫层20cm厚，C25混凝土垫层10cm厚 5. 整形碾压	m ²	352.2		
7	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：10cm*20cm花岗岩侧石 2. C25砼护脚10cm*10cm 3. C25砼垫层，100mm厚 4. 混凝土种类：商品砼	m	1906		
8	04B001	亮化工程	1. 亮化工程	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城公共生态停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	04B002	入口标识	1. 入口标识	组	3		
10	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PE100, 1.25MPa, De110 2. 连接形式:热熔 3. 管道检验及试验要求:水压试验, 消毒冲洗	m	200		
11	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:PE100, 1.25MPa, De75 2. 连接形式:热熔 3. 管道检验及试验要求:水压试验, 消毒冲洗	m	300		
12	040501005003	塑料管-出水口	1. 材质及规格:PE100, 1.25MPa, De75 2. 连接形式:热熔 3. 管道检验及试验要求:水压试验, 消毒冲洗	m	75		
13	040502003001	塑料管管件	1. 种类:三通 2. 材质及规格:PE, De75 3. 连接形式:热熔	个	50		
14	040502003002	塑料管管件	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:PE, De75 3. 连接形式:热熔	个	50		
15	040502005001	阀门	1. 种类:球阀 2. 材质及规格:PE, De75 3. 连接形式:热熔	个	50		
16	030109001001	泵	1. 名称:潜水泵 2. 规格:11KW	台	1		
17	04B003	打井	1. 深度60m, 涵管井	m	60		
18	030409001001	电力电缆	1. 型号:YJV22 2. 规格:3*6mm ² 3. 材质:铜芯	m	100		
19	080706002001	配电箱	1. 名称:成套配电箱落地式 2. 型号、规格:高1m	台	1		
20	040504003001	成品井	1. 预制混凝土井, 井深1.5m	座	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东城公共生态停车场-市政工程

标段：五原县城区公共停车场及其他配套服务建设工程（第二标段）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	031102046001	变频器	1. 名称:变频器 2. 规格:15KW	台	1			
22	04B004	调频音柱-无线调频广播	1. 产品技术参数 (1)接收频率范围:设备支持60MHz~108MHz 宽频接收,频率精度误差控制在±10ppm 范围内,信号接收稳定,频率校准精准,适配各类广播信号接收需求。 (2)音频失真度:整机音频失真度≤3%,声音还原度高,有效降低音频传输与播放过程中的失真现象,保障音质清晰自然。 (3)频率响应:音频频率响应范围为100Hz—18KHz,波动范围控制在±3dB 内,频响曲线均衡,人声、乐器声等不同频段声音表现饱满通透。 (4)信噪比:设备信噪比≥60dB,有效抑制底噪与环境干扰,声音纯净无杂音,提升整体听觉体验。 (5)额定输出功率:功率输出稳定,音质强劲有力,可满足中小型空间扩音、广播播放等使用场景。 (6)扬声器配置:搭载3只4英寸高品质喇叭单元,声场覆盖均匀,低音浑厚、中音清晰,全方位提升音频播放效果。	只	80			
本页小计								

