

集雨水窖项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人： _____ 或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

投标报价汇总表

[illegible]

投标人： (盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程					
一	马栅村100m³蓄水池					
(一)	100m³蓄水池	座	1			
1	土方开挖及外运（运距0.3km）	m³	461.49			
2	原状素土回运及分层回填（运距0.3km，压实密度0.95）	m³	304.42			
3	细砂保护层	m³	52.67			
4	100m³热镀锌波纹蓄水罐（镀锌厚度不低于55μm且不小于325g/m²，壁厚3.0mm，内外表面刷环氧沥青漆两遍，每遍厚度不小于80μm）	个	1			
5	钢制检修软梯（长度是从地面至罐底，宽度0.6m，踏步间距0.3m，承载能力120kg）	个	1			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.6m，Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网）	座	2			
(1)	砖砌体	m³	3.18			
(2)	Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	2			
(3)	水泥砂浆抹面	m²	26.53			
(二)	配套工程					
1	预制砼检查井（1.5m*1.5m*2.5m，Φ700预制重型砼井盖）					
(1)	预制砼检查井（1.5m*1.5m*2.5m，含钢爬梯）	座	1			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	Φ 700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	1			
2	管道土方					
(1)	管沟土方开挖	m ³	51.52			
(2)	管沟土方回填	m ³	51.52			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	2.7			
2	土方回填	m ³	2.02			
3	C20砼基础	m ³	0.68			
4	模板制安	m ²	9			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	42			
6	预埋件	t	0.061			
(四)	外线管道工程					
1	砖砌检查井（井径1.2m，井深2m， Φ 700预制砼重型井盖）	座	1			
(1)	土方开挖	m ³	8.73			
(2)	土方回填	m ³	4.43			
(3)	砖砌体	m ³	1.99			
(4)	Φ 700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	1			
(5)	水泥砂浆抹面	m ²	16.58			
(6)	钢爬梯	套	1			
二	大口村大驴巴咀500m ³ 蓄水池					
(一)	500m ³ 蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	1790.41			
2	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	1002.52			
3	细砂保护层	m ³	251.17			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
4	100m³热镀锌波纹蓄水罐（镀锌厚度不低于55 μ m且不小于325g/m²,壁厚3.0mm,内外表面刷环氧沥青漆两遍，每遍厚度不小于80 μ ?m）	个	5			
5	钢制检修软梯（长度是从地面至罐底，宽度0.6m，踏步间距0.3m，承载能力120kg）	个	1			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.6m，Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网）	座	10			
(1)	砖砌体	m³	15.9			
(2)	Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	10			
(3)	水泥砂浆抹面	m²	132.65			
(二)	沉淀池	座	1			
1	土方开挖	m³	50.81			
2	土方回填	m³	36.4			
3	C20混凝土垫层	m³	1.01			
4	C30(P8)混凝土底板	m³	1.6			
5	C30(P8)混凝土池壁	m³	4.75			
6	模板制安	m²	48.72			
7	钢筋制安	kg	329.5			
8	热镀锌过滤网	m²	1			
9	海绵透析网Φ300*200	m²	0.5			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m³	5.04			
2	土方回填	m³	3.78			
3	C20砼基础	m³	1.26			
4	模板制安	m²	16.8			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	97			
6	预埋件	t	0.14			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.16			
2	波纹管管道工程					
(1)	管沟土方开挖	m ³	6.84			
(2)	管沟土方回填	m ³	1.47			
三	韩家塔500m ³ 蓄水池					
(一)	500m ³ 蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	1790.41			
2	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	1002.52			
3	细砂保护层	m ³	251.17			
4	100m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（镀锌厚度不低于55 μ m且不小于325g/m ² ,壁厚3.0mm,内外表面刷环氧沥青漆两遍，每遍厚度不小于80 μ ?m）	个	5			
5	钢制检修软梯（长度是从地面至罐底，宽度0.6m，踏步间距0.3m，承载能力120kg）	个	1			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.6m，φ 700预制砼重型井盖并安装防坠网）	座	10			
(1)	砖砌体	m ³	15.9			
(2)	φ 700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	10			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	132.65			
(二)	配套工程					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, Φ700预制重型砼井盖）					
(1)	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, 含钢爬梯）	座	1			
(2)	Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	1			
2	管道土方					
(1)	管沟土方开挖	m ³	11.2			
(2)	管沟土方回填	m ³	11.2			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	5.04			
2	土方回填	m ³	3.78			
3	C20砼基础	m ³	1.26			
4	模板制安	m ²	16.8			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	85			
6	预埋件	t	0.123			
四	沙坪梁300m ³ 蓄水池（一）					
(一)	300m ³ 蓄水池	座	4			
1	土方开挖	m ³	4581.48			
2	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	2494.88			
3	细砂保护层	m ³	780.28			
4	50m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（镀锌厚度不低于55 μ m且不小于325g/m ² ,壁厚3.0mm,内外表面刷环氧沥青漆两遍,每遍厚度不小于80 μ ?m）	个	24			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
5	钢制检修软梯（长度是从地面至罐底，宽度0.6m，踏步间距0.3m，承载能力120kg）	个	1			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.6m，Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网）	座	48			
(1)	砖砌体	m ³	76.32			
(2)	Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	48			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	636.72			
(二)	沉淀池	座	4			
1	土方开挖	m ³	203.24			
2	土方回填	m ³	145.6			
3	C20混凝土垫层	m ³	4.04			
4	C30(P8)混凝土底板	m ³	6.4			
5	C30(P8)混凝土池壁	m ³	19			
6	模板制安	m ²	194.88			
7	钢筋制安	kg	1318			
8	热镀锌过滤网	m ²	4			
9	海绵透析网Φ300*200	m ²	2			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	17.32			
2	土方回填	m ³	12.92			
3	C20砼基础	m ³	4.92			
4	模板制安	m ²	100			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	340			
6	预埋件	t	0.492			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.64			
2	波纹管管道工程					
(1)	管沟土方开挖	m ³	40.32			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(2)	管沟土方回填	m ³	32.4			
五	沙坪梁300m ³ 蓄水池（二）					
(一)	300m ³ 蓄水池	座	3			
1	土方开挖	m ³	3055.65			
2	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	1560.36			
3	细砂保护层	m ³	515.55			
4	100m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（镀锌厚度不低于55 μ m且不小于325g/m ² ,壁厚3.0mm,内外表面刷环氧沥青漆两遍，每遍厚度不小于80 μ ?m）	个	9			
5	钢制检修软梯（长度是从地面至罐底，宽度0.6m，踏步间距0.3m，承载能力120kg）	个	1			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.6m，Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网）	座	18			
(1)	砖砌体	m ³	57.24			
(2)	Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	18			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	477.54			
(二)	沉淀池	座	3			
1	土方开挖	m ³	152.43			
2	土方回填	m ³	109.2			
3	C20混凝土垫层	m ³	3.03			
4	C30(P8)混凝土底板	m ³	4.8			
5	C30(P8)混凝土池壁	m ³	14.25			
6	模板制安	m ²	146.16			
7	钢筋制安	kg	988.5			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
8	热镀锌过滤网	m ²	3			
9	海绵透析网Φ300*200	m ²	1.5			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	12.99			
2	土方回填	m ³	9.69			
3	C20砼基础	m ³	3.69			
4	模板制安	m ²	75			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	243			
6	预埋件	t	0.351			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.64			
2	波纹管管道工程					
(1)	管沟土方开挖	m ³	34.56			
(2)	管沟土方回填	m ³	27.78			
六	麻地梁400m ³ 蓄水池					
(一)	400m ³ 蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	1507.05			
2	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	877.25			
3	细砂保护层	m ³	202.85			
4	100m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（镀锌厚度不低于55μm且不小于325g/m ² ，壁厚3.0mm，内外表面刷环氧沥青漆两遍，每遍厚度不小于80μm）	个	4			
5	钢制检修软梯（长度是从地面至罐底，宽度0.6m，踏步间距0.3m，承载能力120kg）	个	1			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.6m，Φ700预制 砼重型井盖并安装防坠网）	座	8			
(1)	砖砌体	m ³	25.44			
(2)	Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	8			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	212.24			
(二)	沉淀池	座	1			
1	土方开挖	m ³	50.81			
2	土方回填	m ³	36.4			
3	C20混凝土垫层	m ³	1.01			
4	C30(P8)混凝土底板	m ³	1.6			
5	C30(P8)混凝土池壁	m ³	4.75			
6	模板制安	m ²	48.72			
7	钢筋制安	kg	329.5			
8	热镀锌过滤网	m ²	1			
9	海绵透析网Φ300*200	m ²	0.5			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	4.53			
2	土方回填	m ³	3.18			
3	C20砼基础	m ³	1.35			
4	模板制安	m ²	25			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	101			
6	预埋件	t	0.146			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.16			
2	波纹管管道工程					
(1)	管沟土方开挖	m ³	27.36			
(2)	管沟土方回填	m ³	25.1			
七	公盖梁300m ³ 蓄水池					

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(一)	300m³蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m³	1127.03			
2	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m³	651.14			
3	细砂保护层	m³	151.96			
4	100m³热镀锌波纹蓄水罐（镀锌厚度不低于55 μ m 且不小于325g/m²,壁厚3.0mm,内外表面刷环氧沥青漆两遍，每遍厚度不小于80 μ ?m）	个	3			
5	钢制检修软梯（长度是从地面至罐底，宽度0.6m，踏步间距0.3m，承载能力120kg）	个	1			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.6m，Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网）	座	6			
(1)	砖砌体	m³	19.08			
(2)	Φ700预制砼重型井盖并安装防坠网	套	6			
(3)	水泥砂浆抹面	m²	159.18			
(二)	沉淀池	座	1			
1	土方开挖	m³	50.81			
2	土方回填	m³	36.4			
3	C20混凝土垫层	m³	1.01			
4	C30(P8)混凝土底板	m³	1.6			
5	C30(P8)混凝土池壁	m³	4.75			
6	模板制安	m²	48.72			
7	钢筋制安	kg	329.5			
8	热镀锌过滤网	m²	1			
9	海绵透析网 Φ300*200	m²	0.5			

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

（签名）

年 月 日

工程量清单

组号: I

分组名称：建筑工程

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(簽名)

年 月 日

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管道设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费 合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第四部分 输水管道设备及安装工程								
一	马栅村100m³蓄水池								
1	DN100钢制闸阀（1.6MPa）	套	3						
2	PE110管（1.6MPa）	m	23						
3	PE200*200*110三通（1.6MPa）	个	1						
4	PE110弯头（1.6MPa）	个	3						
二	大口村大驴巴咀500m³蓄水池								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	19						
2	DN200PE法兰	个	5						
3	PE-de225管（1.6MPa）	m	21						
4	PE200弯头（1.6MPa）	个	2						
5	PE200三通（1.6MPa）	个	3						
三	韩家塔500m³蓄水池								
1	DN200钢制闸阀（1.6MPa）	套	1						
2	PE-de225管（1.6MPa）	m	28						
3	PE200*200*200三通（1.6MPa）	个	4						
4	PE110弯头（1.6MPa）	个	1						
四	沙坪梁300m³蓄水池（一）								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	112						

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管线设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费 合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
2	DN200PE法兰	个	24						
3	PE-de225管（1.6MPa）	m	24						
五	沙坪梁300m³蓄水池（二）								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	96						
2	DN200PE法兰	个	9						
3	PE-de225管（1.6MPa）	m	63						
4	PE200*200*200三通（1.6MPa）	个	3						
5	PE110弯头（1.6MPa）	个	6						
六	麻地梁400m³蓄水池								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	76						
2	DN200PE法兰	个	5						
3	PE-de225管（1.6MPa）	m	6						
七	公盖梁300m³蓄水池								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	32						
2	DN200PE法兰	个	3						
3	PE-de225管（1.6MPa）	m	21						
4	PE200*200*200三通（1.6MPa）	个	1						
5	PE110弯头（1.6MPa）	个	2						

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年 月 日

工程量清单

组号: V

分组名称：施工临时工程

[illegible]

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

(署名)

年 月 日

单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

投标人： (盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

总价承包项目分解表

项目编号:

项目名称:

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

分组工程报价组成表

单位:元

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

计日工人工单价表

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

计日工材料单价表

[illegible]

投标人： （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日

计日工施工机械使用费单价费

[illegible]

投标人： (盖单位章)

法定代表人（或委托代理人）： （签名）

年 月 日