

工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

标段：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目	
1.1.1	电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础--土方工程	
1.1.2	电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础	
1.1.3	10kV配电工程	
1.1.4	10KV电缆沟土方工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称： 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础--土方工程

标段名称： 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础--土方工程 标段: 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：详见图纸及答疑	m³	152.67		
2	010102007001	回填方	1. 填方部位：基础土方回填 2. 材料品种：原土 3. 密实度：满足设计要求	m³	83.67		
3	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 运距投标人依据现场情况自行考虑	m³	69		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础--土方工程

标段: 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础一土方工程	标段: 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目
----------------------------------	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区
(乌斯太镇)第一中学高中部附属
配套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础

标段名称： 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础 标段：阿拉善高新技术产业开发区（
 乌斯太镇）第一中学高中部附属配
 套设施建设10KV配电工程接入项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	47.98		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 柴油发电机基础垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m3	1.46		
3	010505001001	垫层模板	1. 基础类型:柴油发电机基础垫层模板	m2	1.64		
4	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.99		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型:设备基础模板	m2	19.14		
6	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.897		
7	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	21.24		
8	010505005001	墙面模板	1. 模板形式:墙面模板	m2	141.6		
9	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	2.189		
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.39		
11	010505006001	梁模板	1. 模板形式:梁模板	m2	4.42		
12	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm	t	0.044		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础

标段：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	3.2		
14	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	32		
15	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm	t	0.31		
16	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.114		
		金属结构工程					
17	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 50*5角钢 2. 钢梯形式: 爬式 3. 除锈, 刷防锈漆两遍	t	0.019		
18	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌槽钢 2. 规格: 100*48*5.3mm	t	0.299		
19	010506025002	围栏预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板、钢筋 2. 规格: 50*6钢板、100*100*6钢板、Φ6钢筋	t	0.179		
20	010607010001	零星钢构件	1. 构件名称: 电缆架 2. 钢材品种、规格: 50*5角钢	t	0.005		
		门窗工程					
21	010807005001	金属格栅窗	1. 通风网窗	m2	0.84		
		屋面及防水工程					
22	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 1: 2.5 防水水泥砂浆	m2	75.6		
23	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、种类及强度等级: 1: 2.5 防水水泥砂浆	m2	24.4		
		其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 本工程所用全部脚手架		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电机基础	标段: 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目
-----------------------------	---

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区
(乌斯太镇)第一中学高中部附属
配套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 电缆分支箱、预制舱式变电站及柴油发电
机基础

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 10kV配电工程

标段名称： 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配
套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		安装					
1	030402012001	预装式变电站	1. 名称:10KV电缆分支箱系统（AH1-AH6） 2. 型号:HXGN15-12 3. 规格:600*2000*1000*4, 750*2000*1000*2 4. 电压(kV):10KV 5. 母线配置方式:单母线 6. 进线柜AH4, 出线柜AH1, AH6; 计量柜AH2, AH5; PT柜AH3 7. 包含: 柜编号为AH1-AH6, 6面柜系统。	台	1		
2	030402012002	预装式变电站	1. 名称:500KW静音型柴油发电机组 2. 型号: 进线柜1D1, 馈线柜1D2 3. 包含: 柴油机组和2面配电柜系统	台	1		
3	030402012003	预装式变电站	1. 名称:预制式舱式变电站 2. 型号:变压器S13-1600KVA*2 3. 电压(kV):10KV/0.4KV 4. 结构形式:高压-变压器-低压 5. HXGN15-12型*4, GGD*9 6. 包含: 变压器2台、4面高压柜和9面低压柜系统	台	1		
4	030404002001	继电、信号屏	1. 名称:微机综自通讯屏	台	1		
5	030406002001	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 容量(kV·A):2KVA	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配
套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030406002002	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 容量(kV·A):20KVA 3. 配置4小时后备电池组	套	1		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称:10KV电缆 2. 型号:YJLV23-8.7/15KV-3*185 3. 材质:铝 4. 电压(kV):10KV	m	700		
8	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJLV23-8.7/15KV-3*185 3. 材质、类型:铝 4. 电压(kV):10KV	个	6		
9	030409006001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:埋地	m	40		
10	030409006002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE管 3. 规格:DN150 4. 敷设方式:埋地	m	660		
11	030410001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:L50*50*5, L=2500mm	根	13		
12	030410002001	接地母线	1. 名称:接地扁钢 2. 材质:镀锌 3. 规格:50*5	m	130		
13	030910002001	灭火器箱	1. 安装方式:灭火器箱 2. 型号、规格:含2台灭火器ABC5	个	3		
14	030409011001	防火堵料(包)	1. 名称:防火堵料	kg	20		
15	030409012001	电缆防火涂料	1. 名称:防火涂料	kg	20		
16	030409010001	防火隔板、	1. 名称:防火板	m2	5		
17	030502005001	光缆	1. 名称:光缆 2. 类别:单模光纤 3. 规格:G. 652 4芯	m	500		
		调试					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配
套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030416018001	10kV及以下开闭所成套装置系统	1. 名称:10KV电缆分支箱 2. 电压(kV):10KV 3. 开关间隔单元个数:6 4. 进线柜AH4, 出线柜AH1, AH6; 计量柜AH2, AH5; PT柜AH3。 5. 包含: 柜编号为AH1-AH6, 6面柜系统。	座	1		
19	030416019001	组合成套箱式变电站系统	1. 名称:预制舱式变电站 2. 电压(kV):10KV/0.4KV 3. 变压器容(kV·A):1600KVA*2台 4. 10KV进线柜1G1, 2G1, 变压器出线柜1G2, 2G2; 进线柜1D1, 2D 4, 馈线柜1D2, 1D3, 2D2, 2D3; 电容柜1D4, 2D1; 联络柜1D5 5. 包含: 变压器2台、4面高压柜和9面低压柜系统	座	1		
20	030416011001	保安电源系统	1. 名称:柴油发电机组 2. 容量(kW、kV·A):500KW 3. 进线柜1D1, 馈线柜1D2 4. 包含: 柴油机组和2面配电柜系统	系统	1		
21	030416020001	微机监控系统	1. 名称:后台监控系统 2. 用途:变电站	台	1		
22	030416011002	保安电源系统	1. 名称:UPS电源 2. 容量(kW、kV·A):2KVA	系统	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配
套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030416011003	保安电源系统	1. 名称:UPS电源 2. 容量(kW、kV·A):20KVA	系统	1		
24	030416027001	接地装置	1. 名称:接地系统调试 2. 型号:6根接地极	系统	3		
		T接杆安装					
25	030411001001	电杆组立	1. 名称:砼杆 2. 规格:Φ190*12M 3. 含电杆基坑开挖及回填 4. 压实度满足规范要求	基	2		
26	030411005001	杆上设备	1. 名称:柱上断路器 2. 型号:ZW32-12/630-20KA	台	1		
27	030411003001	横担组装	1. 名称:开关安装支架 2. 材质:镀锌 3. 规格:L》2.5M 4. 电压等级(kV):10KV	组	1		
28	030411004001	导线	1. 名称:架空导线 2. 型号:JKLYJ-10KV-70 3. 材质:铝 4. 规格:70mm2	km	0.03		
29	030411004002	导线	1. 名称:架空导线 2. 型号:JKLYJ-10KV-35 3. 材质:铝 4. 规格:35mm2	km	0.006		
30	030411005002	杆上设备	1. 名称:合成氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50	组	2		
31	030411005003	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW10-12/630	台	1		
32	030411003002	横担组装	1. 名称:隔离开关支架	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配
套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030411003003	横担组装	1. 名称:线路柱式瓷绝缘子 2. 材质:瓷 3. 电压等级(kV):10KV	组	1		
34	030410003001	引下线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:镀锌 3. 规格:40*4 4. 安装形式:沿电杆	m	15		
35	030411005004	杆上设备	1. 名称:户外高压计量装置 2. 型号:100/5A 0.2S/0.5	台	1		
36	030411005005	杆上设备	1. 名称:户外高压计量箱	台	2		
37	030409002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVVP-7*2.5	m	30		
38	030409005001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 型号:KVVP-7*2.5	个	2		
39	030412004001	配线	1. 名称:铜导线 2. 型号:BV-50 3. 导线连接方式:压铜端子	m	25		
		其他					
40	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:2.54*1.94*2m 2. 材质:砖砌电缆井 3. 具体详见图纸	座	4		
41	080501030001	标志牌(标桩)	1. 名称:电缆直埋标志桩 2. 规格:100*100*600 3. 安装部位:电缆沟电缆上 4. 开挖、回填	个	28		
42	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 名称:电缆直埋保护板 2. 规格:400mm*200mm*35mm 3. 安装部位:电缆沟电缆上 4. C20细石混凝土	m	645		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：10kV配电工程

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配
套设施建设10KV配电工程接入项目

第 6 页 共 6 页

合 计	
-----	--

措施项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配套
设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台， 铺设安全网，铺(翻)脚手板，转 运、改制、维修维护，拆除、堆 放、整理，外运、归库等		
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)
第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程
接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区
(乌斯太镇)第一中学高中部附属
配套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10kV配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程名称： 10KV电缆沟土方工程

标段名称： 阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程接入项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配
套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10KV电缆沟土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区（
乌斯太镇）第一中学高中部附属配套
设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10KV电缆沟土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区(乌斯太镇)
第一中学高中部附属配套设施建设10KV配电工程
接入项目

工程名称: 10KV电缆沟土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：阿拉善高新技术产业开发区
(乌斯太镇)第一中学高中部附属
配套设施建设10KV配电工程接入项目

工程名称: 10KV电缆沟土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]