

内蒙古电子信息职业技术学院
2026年学生公寓卫生间维修改
造工程（二期）工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：内蒙古电子信息职业技术学院2026
年学生公寓卫生间维修改造工程（
二期）

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

一、编制依据：

- 1、依据甲方提供的施工图纸、施工方案及现场实际情况编制；
- 2、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号）；
- 3、《关于〈内蒙古自治区建设工程计价依据2017版〉材料价格发布与使用规定的通知》（内建标定总字[2018]01号）；
- 4、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函[2019]468号）；
- 5、《关于调整内蒙古自助区建设工程材料增值税平均税率的通知》（内建标定总字[2019]06号）；
- 6、《关于建筑业复工复产涉及工程造价调整事项的通》（内建标[2020]90号）；
- 7、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
- 8、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）；
- 9、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额2017届》；
- 10、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021届》；
- 11、《内蒙古自治区建设工程费用定额2017届》（内建工[2017]611号）；
- 12、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标2025）98号；
- 13、建设主管部门颁发的计价管理及有关计价文件；

二、其他项目费用说明：

- 1、建筑工人实名制费、企业自有工人培训管理费均与建设单位沟通本次项目不计取。
- 2、其他费中考虑安全生产计提费，费率按照内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知（内建标〔2025〕98号）规定计取；其他费中考虑人工增加费19%费率，其余费用暂不考虑。
- 3、措施费施工单位按照2024清单规范自行考虑，按项计取

三、特别说明：

- 1、投标人核实清单，报价时考虑遗漏缺项，结算时价格不予调整。
- 2、本项目属于维修改造项目，清单描述内包含整修成活的一切内容，清单描述不全面的投标单位报价时综合考虑涉及到的维修内容，不因清单的缺项和描述遗漏而调整价格。
- 3、本项目所有使用材料均为环保材料，满足验收要求及质量要求等级。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	学生宿舍卫生间改造	
1.1.1	学生宿舍给排水改造--安装工程	
1.1.2	学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程	
1.1.3	学生宿舍给排水改造--拆除工程	
1.1.4	学生宿舍给排水改造--土方工程	
1.1.5	学生宿舍给排水改造--市政工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造—安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水					
1	031003006001	大便器	1. 名称:蹲便器安装 做法参照12J11-66 2. 包含脚踏阀等所有附件	组	501		
2	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器利旧安装做法参照12J11-107 2. 包含所有配套安装附件以及小便器预留排水管口堵帽安装	组	198		
3	031003004001	洗手池	1. 不锈钢洗手池,长3.1米 2. 包含4个水龙头及其他安装附件	组	63		
4	031003004002	洗手池	1. 不锈钢洗手池,长3.9米 2. 包含5个水龙头及其他安装附件	组	63		
5	031003014002	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	252		
6	031003014003	给、排水附件	1. 名称: 地面扫除口 2. 规格: DN100	个	126		
7	031003008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 规格、类型:50#	组	63		
8	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格光壁PVC-U de110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	4135.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造—安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De160螺旋静音管 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	943.5		
10	031001001002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:铸铁管de150 4. 连接形式:承插式密封橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	416		
11	031201001001	管道刷油	直埋铸铁管沥青漆俩道	m	416		
12	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:尿液收集管 3. 材质、规格:UPVC de50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	436.8		
13	031001008010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:饮水机排水管 3. 材质、规格:UPVC de50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	126		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002003008	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN160 3. 备注: 包含打孔、封堵	个	208		
15	031301002002	开孔打洞	墙体开孔打洞, 管径现场确定, 满足穿过饮水机用排水管要求	个	63		
		给水					
16	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR 塑料给水管 De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	171.3		
17	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR 塑料给水管 De40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	417.06		
18	031001008007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR 塑料给水管 De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	469.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造—安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒 6. 操作高度:综合考虑	m	267.75		
20	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR 塑料给水管 De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	210.24		
21	031002001012	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹连接	个	63		
22	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	63		
23	031002001013	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接	个	189		
24	031002001001	金属阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	126		
25	031002001010	管道支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN20以内	个	300		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031002001014	管道支架	1. 材质:成品支架 2. 管架形式:32管以内	套	575		
27	031002001015	管道支架	1. 材质:成品支架 2. 管架形式:40管以内	套	282		
28	031002001016	管道支架	1. 材质:成品支架 2. 管架形式:50管以内	套	46		
29	031301002001	开孔打洞	墙体开孔打洞，管径现场确定，满足穿过饮水机用给水管要求	个	63		
		电气					
30	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 操作高度:综合考虑	套	126		
31	030412005001	利旧安装平板灯	1. 利旧安装600*600平板灯	套	126		
32	030703005001	塑料阀门	卫生间通风器	个	126		
33	030404034001	照明开关	1. 名称:双控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	126		
34	030405001001	低压电气开关	1. 空气开关断路器保护性拆除，施工完毕后利旧安装 2. 包含洗衣机移动以及施工完毕后重新接线等一切工序 3. 满足洗衣机正常使用条件	个	63		
35	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:砖墙开槽 2. 规格:槽宽25mm 3. 包含槽抹灰恢复至与整体墙面一致	m	504		
36	030412001001	配管	1. 旧管拆除 2. De25PVC穿线管暗埋	m	504		
37	030412004001	配线	原有电线保护性拆除，利旧穿入穿线管中，包含接通洗衣机、吹风机及配电箱等电器设备	m	1512		
		暖通					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造—安装工程
标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--安装工程
标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面					
1	010404001004	垫层	1. 150厚碎石灌M5水泥砂浆	m3	78.33		
2	010404001003	垫层	1. 50厚C15混凝土垫层	m3	26.11		
3	010404001002	垫层	1. 50厚C15豆石混凝土随打随抹平	m3	126.54		
4	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1. 1.5厚单组分聚氨酯防水涂料防潮层 2. 30厚M20混合砂浆保护层	m2	3171.42		
5	011102003001	块料楼地面	1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	2530.71		
6	011001005001	保温隔热楼地面	1. 30厚挤塑聚苯板 2. 地面拆除至保温层以上，不破坏挤塑聚苯板，原保温层有破损处，需重新安装30厚挤塑聚苯板，更换率为全地面的30%。 3. 投标单位综合考虑报价，超范围破坏工程量不做增加。	m2	759.21		
		墙面					
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 原钢筋混凝土墙柱刷专用界面剂 3. 15厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	5750.01		
8	011204003001	块料墙面	1. 素水泥浆一道 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3. 5-7厚釉面砖（仿石材面砖），白水泥浆擦缝	m2	5750.01		
9	010401001001	砖基础	砌卫生间墩台	m3	127.08		
		天棚					
10	011302001001	吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板天棚	m2	1707.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011302001002	铝扣板吊顶	1. 盥洗室铝扣板及龙骨全面积的30%保护性拆除 2. 铝扣板及龙骨利旧安装 3. 超出本设计图纸拆除范围以外的吊顶及龙骨破坏了，施工单位自行承担恢复，综合考虑报价，工程量不做调整	m ²	345.87		
		门窗及其他					
12	011210005001	成品隔断	三聚氰胺板隔断，图集12J11-102	m ²	2611.2		
13	011505008001	吹风机	吹风机主材利旧，只记取安装费	个	126		
14	011505010001	镜面玻璃	梳妆镜，图集12J11-50-3	m ²	529.2		
15	010808004001	金属门窗套	新做门垭口金属套线	m ²	192.78		
16	010810001001	窗帘	门帘	块	126		
17	011208001001	不锈钢门套	1. 门套基层 2. 18厚细木工板 3. 洞口规格900mm*2100mm	m ²	192.78		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程 标段: 内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程(二期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 地面块料面层与50厚豆石层拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m3	138.59		
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 地面150厚灌浆层与50厚C15混凝土垫层拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m3	104.44		
3	011607002001	保温层拆除	1. 地面保温层拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	759.21		
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 卫生间墩台拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m3	127.08		
		墙面					
5	011605002001	立面块料拆除	1. 原块料墙面拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费 3. 包含墙面上其他附属设施拆除	m2	5750.01		
		天棚及其他					
6	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原吊顶拆除，含龙骨拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费 3. 包含吊顶上灯具等其他附属设施拆除	m2	2053.8		
7	011610001001	木门窗拆除	1. 原门拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	211.68		
8	011610001002	木门窗拆除	1. 原有金属垭口门窗套拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m	642.6		
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 卫生间成品隔断拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	2611.2		
10	011613002001	玻璃拆除	1. 墙面镜面拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	529.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称：学生宿舍给排水改造--拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑工程废料人工装车外运 2. 包含上下楼层运输 3. 运距: 施工方自行考虑	m3	725.56		
		安装拆除					
12	011612002006	卫生洁具拆除	洗脸盆拆除	套	126		
13	011612002007	卫生洁具拆除	蹲便器拆除	套	501		
14	011612002008	卫生洁具拆除	小便器保护性拆除, 包含尿液收集器保护性拆除	套	198		
15	011612002010	卫生洁具拆除	地漏、扫除口、阻火圈拆除	套	378		
16	011612002011	拖布池拆除	1. 卫生洁具种类: 拖布池拆除	套	63		
17	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 2. 规格: DN50以内	m	463.8		
18	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 2. 规格: DN160以内	m	943.5		
19	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 2. 规格: DN110以内	m	4135.3		
20	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质: 铸铁管拆除 2. 规格: DN150以内	m	416		
21	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 2. 规格: DN50以内	m	1410.3		
22	011613001002	灯具拆除	1. 平板灯保护性拆除 2. 拆除灯具高度: 综合考虑	套	126		
23	030404034001	照明开关	1. 拆除单控双联开关	个	126		
24	011612001010	管道拆除	地暖管拆除	m	5985		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造—拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--拆除工程 标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：一二类土 2. 包含穿基础下挖土方	m ³	832		
2	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种：原土回填 2. 包含基础下土方回填	m ³	561.6		
3	010101003002	单独土石方回填	1. 材料品种：中砂回填 2. 包含基础下中砂回填	m ³	270.4		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑工程弃土人工装车外运 2. 包含弃土回收费 3. 运距：施工方自行考虑	m ³	270.4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--土方工程 标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040204001001	人行道块料铺设	面包砖铺设，涉及绿化地带恢复绿植，价格综合考虑。	m ²	192		
2	041001002001	拆除人行道	人行道面包砖拆除	m ²	192		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑工程弃土人工装车外运 2. 包含弃土回收费 3. 运距：施工方自行考虑	m ³	9.6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--市政
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--市政工程
标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年学生公寓卫生间维修改造工程（二期）

工程名称: 学生宿舍给排水改造--市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]