

卓资县卓鸡养殖场购置设备项目 招标工程量清单汇总表

建设单位：卓资县十八台镇人民政府

序号	项目内容	金额 (元)
1	卓资县卓鸡养殖场购置设备项目	
	合 计	

卓资县卓鸡养殖场购置设备项目招标工程量清单

序号	项目名称	技术参数规格型号	计量单位	工程量	最高单价 限价 (元)	合价 (元)
一	笼架系统					
1	笼网	全套笼网采用国际环保材料：黑丝焊接成型后热镀2.3/2.5/4.5mm，隔网、底网、门网、后网、顶网隔网、底网、门网、后网、顶网：鸡笼5列3层，每个单元空间尺寸：1250*1200*450mm,笼具层间不超700mm；笼具采用热镀锌材质（每层带顶网）。	组	945	360	
2	笼架	立柱2.0mm采用锌铝镁板材压制，结构简单合理，表面不需要任何处理；层高不超70cm，立柱：采用 $\delta \geq 2.0\text{mm}$ 热镀锌铝镁板辊压成型，配脚螺栓进行高度调节。板架横梁：采用 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 热镀锌铝镁板折弯成型。底脚调节：圆盘热镀锌板，螺栓长度100mm。系列连接板：采用 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 热镀锌铝镁板折弯成型。粪带托梁：采用 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ 热镀锌铝镁板折弯成型。	组	945	340	
3	食槽	采用275g热镀锌板材，大反坡结构，平型底部结构，食槽： $\delta = 1.0\text{mm}$, 275克热镀锌铝镁板折弯制作而成，大截面，尖底95*180*170mm。	组	945	180	
4	护蛋板	采用275g热镀锌板材折弯成型	组	945	36	
5	食槽托架	热镀锌板冲压成型，食槽托架： $\delta \geq 2.0\text{mm}$ 热镀锌铝镁板做成，并带有加强鼓，与食槽用螺钉或者拉铆钉固定连接。上轨道： $\delta \geq 2.0\text{mm}$ 热镀锌铝镁板折弯成型，截面21*65*30*20mm。	组	945	18	
6	配件	升降地脚、吊耳、不锈钢钉、螺丝、连接片、笼门扣、头尾端食槽、滑道锁扣、穿丝锁扣	组	945	15	
二	喂料系统					

1	喂料背负	料斗、框架整体热镀锌板，含自动匀料、回料装置；喂料行车：喂料行车，单个料斗料量 $\geq 50\text{kg}$ ，料箱 $\delta \geq 0.9\text{mm}$ 厚， $275\text{g}/\text{m}^2$ 热镀锌铝镁板。设有过载保护，自动纠偏装置，急停装置。料塔主体首钢板材、翻盖、爬梯、立柱等组成，料塔主体采用双面热镀锌的波形板与镀锌钢板制作（镀锌层厚 $275\text{g}/\text{m}^2$ ），厚度上锥板 1.2mm ，塔身波形板 1.2mm ，下锥板 1.2mm ，立柱 3mm ，下锥设有透明观察孔，可方便查看料位。八条腿支撑。料箱： $\delta \geq 0.9\text{mm}$ 厚， $275\text{g}/\text{m}^2$ 热镀锌铝镁板。匀料器：可调节，带有调节刻度，布料均匀。食槽两端带有残料收集装置。限位开关：可调滚轮摆臂型行程开关，每列前后各2个。防护等级 $\geq \text{IP}65$ 。驱动系统：电机功率 0.75KW ，防护等级 $\text{IP}55$ ，绝缘等级F。	套	15	8000	
2	轨道	锌铝镁板材折弯成型	米	2520	20	
3	横斜向上料主料线	螺旋式镀锌外管直径： $\phi 140\text{mm}$ ，横斜分体上料，限位系统一套	米	72	360	
4	10T 料塔带称重	热镀锌料塔，含爬高防护装置	套	3	8500	
5	配件	轨道连接件、控制系统	套	3	2000	
三	供水系统					
1	舍内前端供水加药器、及过滤器	多寿加药器、过滤器、阀门、连接件等配套	套	3	3000	
2	饮水管	直径 $22\text{mm} \times 22\text{mm}$ ，壁厚 2.5mm ，PVC原料方水管，耐压不低于 0.16MPa	组	945	12	
3	饮水器	双封不锈钢材质专用乳头，塑料耐磨聚甲醛树脂、ABS工程料，乳头：锥阀乳头10720粒。	组	945	24	
4	V型水槽	PVC树脂原料，包含接头、堵头、漏斗	组	945	12	

5	调压器	调压器： $\phi 25$, 每列每层笼架配1个、调压阀安装不能凸出头架安装。加药器：含加药器配件。	个	45	180	
6	终端器	阀门、水位管原生 PVC 材质，耐腐蚀，耐老化，物体阻力小，流速高，加药器：含加药器配件。过滤器：2套，杯式或者碟片式过滤器，压力等 PN1.0MPa。球阀： $\phi 32$ 、 $\phi 25$ ，压力等级PN1.0MPa, PVC材质。主水管： $\phi 50$ PVC管。	套	45	15	
7	配件	前段供水含鸡舍内部40主水管，25分水管、接头、三通、弯头、胶水毛刷，钢丝管、抱卡、头尾端连接管、调压器支架	组	945	6	
四	清粪系统					
1	头尾端清粪主机	整体使用锌铝镁板材料制作；带挡粪帘，粪带主动段轮注塑包胶处理，增加主轮与粪带的摩擦力，尾端粪带被动轮采用注胶双螺纹传动轴；防止粪带偏位；1.5KW立式齿轮电机，每列1台，（齿轮电机、免维护）头端尾端支架、连接梁、螺丝、膨胀螺栓、三次刮板、压带轴等附件；头架：热镀锌，采用防跑偏滚轴，整体坚固。（清粪系统注塑工艺）三角刮刀：每条粪带配置三角刮刀，防止粪带内侧鸡毛杂物卷入滚轮。尾架：热镀锌机架，驱动辊轮表面覆胶，带有粪带防跑偏装置，带二次清粪装置，整体坚固。（清粪系统注塑工艺）鸡粪刮刀：刮刀为钢板骨架+专用耐磨清粪条设计。电机：380V， $\geq 1.1\text{kw}$ 硬齿面齿轮减速电机，防护等级IP55, 绝缘等级E。	套	15	8000	
2	清粪带	聚丙pp粪带，粪带 $\delta = 1.2\text{mm}$ 。质保期：1年。	组	945	110	
3	尾端带式清粪： 横向16米，斜向8米	横斜分体成型，框架整体275g热镀锌钢板折弯成型，防腐性能好，粪带厚2mm防水工业皮带，鸡粪直接上车。带防雨罩，宽60cm。斜向清粪：热镀锌板机架。（清粪系统注塑工艺）、电机功率1.5KW，防护等级IP55, 绝缘等级E、粪带两侧挡粪装置，防止漏粪、PVC绿色清粪带， $\delta \geq 4.0\text{mm}$ ，宽度600mm。横向清粪：热镀锌板机架。（清粪系统注塑工艺）、电机功率1.5KW，防护等级IP55, 绝缘等级E、PVC绿色清粪带， $\delta \geq 4.0\text{mm}$ ，宽度600mm、粪带两侧挡粪处理。	米	72	800	
4	电线、电箱、配件	线管、固定网、主线1.5平方	套	3	4000	

五	集蛋系统					
1	捡蛋机	红带型捡蛋机，275g/m² 热镀锌铝镁板制作 。含有软蛋过滤 ，可分流鸡蛋，过滤软蛋，预留中央集蛋孔位，每台捡蛋机2台电机， 电机功率0.4KW，防护等级IP56, 绝缘等级F。	台	15	10000	
2	集蛋带	国标蛋带，高负荷，低延展性，经久耐用，聚丙烯环保材料防滑 、防霉处理工艺 ，可清洗。匀料器：可调节出料量，把旧料翻到顶部。蛋带毛刷：随着蛋带的转动，可同时清洁蛋带灰尘。	米	15120	2	
3	蛋卡	固定集蛋带。	个	5670	1	
4	配件	电线等配件。	套	3	2000	
六	照明系统					
1	LED 灯	9W LED 暖光灯寿命 5 万小时以上，无频闪，无电磁干扰	个	504	10	
2	电缆及灯座	国标 220v 铜芯线	条	18	300	
3	调光控制箱	调节光照强度，实现灯光渐明渐暗，定时开关、分列控制，多路旋钮输出	套	3	2400	
4	配件	纵线、 吊线钢丝绳，主线连接线	套	3	500	
七	通风降温系统					
1	风机	140*140CM。	台	60	1600	
2	水帘	湿帘纸采用原浆纸，成品整体厚度15cm，湿帘框架采用铝合金材质，湿帘：96平米，高透性，进口纸浆；含管道、水泵等。	m²	300	150	

3	侧风窗	手摇开启，带导流板，100cm 白色小窗，带防雨罩；通风窗及导流板联动装置：手动控制。	个	174	110	
4	水帘导流板	双面纳米防腐板材，高密度保温泡沫板，1.0mm铝合金包边，大铆钉，边框铝合金，30平米。	m²	300	220	
5	配件	水泵、水管、调节阀；1.5平方国标电缆线、泡沫胶、螺丝。	套	3	1000	
八	环控系统					
1	风机自动控制系统、水帘自动控制系统、导流板自动控制系统	定速、时控、温控、变频、湿度、氨气、负压、二氧化碳，过热保护、过载保护，国标电缆、电线，缺相断电报警，配备温度探头，湿度探头，探测室温，小窗自动开启、水帘自动开启、热保护、手机联网，历史记录查询，停电高低温报警等功能。环境控制设备：变频器+高级防雷+高低温报警+停电报警+精准控制风机+过载保护+室温控制+信号线+3路探头+湿度探头+负压传感器等，照明设备：PVC阻燃硬塑32管材，内穿防水BV4mm²铜线、电子节能灯具。（48v安全电压+防水+可调光+国标电缆线+调光+定时+自动+手动）。	套	3	48000	
	合计					