

察右前旗巴音塔拉镇大棚维修  
项目工程

---

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

---

年 月 日

工程名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

标段名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目 工程量清单编制说明

## 一、工程概况

- 1、工程名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目
- 2、工程地点：察哈尔右翼前旗

## 二、编制范围

本项目建设规模为维修改造巴音塔拉镇李英村、水泉村大棚共计 52 座，具体建设内容为李英村维修大棚 27 座，主要包括大棚改造、后墙加固及智能温控系统安装；水泉村维修大棚 25 座，主要包括大棚改造及后墙加固。

## 三、编制依据

- 1、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕16 号）；
- 2、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令〔2006〕149 号）；
- 3、中华人民共和国国家标准（GB50500-2024）《建设工程工程量清单计价规范》。
- 4、定额执行：《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额（2017）》、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额（2021）》及现行相关政策性文件和定额解释勘误。
- 5、费用执行：2017 年《内蒙古自治区建设工程费用定额》DNM3-200-2017，

增值税税率执行内建标[2019]113号文件，内建标函〔2025〕340号、内建标[2021]148号文人工费调整文件、内建标〔2025〕98号文件安全文明施工费、安全生产费计提费用文件。

6、材料价格按照乌兰察布市 2026 年 1、2 月份材料信息价执行，信息价没有的按市场询价后计入；

7、建设单位报送的图纸及控制价；

8、其他相关资料。

#### 四、其他说明

1.暂列金：80000 元不含税

内蒙古精创项目管理有限公司

2026 年 4 月 24 日

# 工程项目清单汇总表

工程名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚  
维修项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修  
项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	李英村大棚维修工程 1#-4#棚、6#-20#棚	
1.1.1	19个大棚维修改造项目	
1.1.2	19个大棚智能温控系统工程	
1.2	李英村大棚维修工程21#棚	
1.2.1	1个大棚维修改造项目	
1.2.2	1个大棚智能温控系统工程	
1.3	李英村大棚维修工程 22#棚	
1.3.1	1个大棚维修改造项目	
1.3.2	1个大棚智能温控系统工程	
1.4	李英村大棚维修工程23#棚	
1.4.1	1个大棚维修改造项目	
1.4.2	1个大棚智能温控系统工程	
1.5	李英村大棚维修工程 24#-28#棚	
1.5.1	5个大棚维修改造项目	
1.5.2	5个大棚智能温控系统工程	
1.6	李英村大棚后墙维修工程	
1.6.1	1#大棚后墙维修工程	
1.6.2	3#大棚后墙维修工程	
1.6.3	4#大棚后墙维修工程	
1.6.4	6#大棚后墙维修工程	
1.6.5	7#大棚后墙维修工程	
1.6.6	14#大棚后墙维修工程	
1.6.7	15#大棚后墙维修工程	
1.6.8	15#加固钢架 拆旧新做	
1.6.9	16#大棚后墙维修工程	
1.6.10	17#大棚后墙维修工程	
1.6.11	18#大棚后墙维修工程	
1.7	水泉村大棚维修工程	
1.7.1	水泉村大棚维修工程 1-25#棚	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚  
维修项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修  
项目

第 2 页 共 2 页

1.8	水泉村大棚维修工程 7#棚后墙坍塌	
1.8.1	水泉村暖棚维修工程7#棚后墙坍塌维修	
1.9	察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目-暂列金	
1.9.1	察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目-暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	80000元不含税
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 19个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	010902001001	拆除棉被	1、拆除棉被	m2	27907.2		
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 拆除P0膜	m2	30324		
		安装工程					
3	010902001003	棉被安装	1、安装棉被 规格 3m*13.6m 2. 140g纯原料涂膜 3. 5T珍珠棉 4. 900g无胶棉(纯三维) 5. 700g夹心棉 6. 600g强拉力黑布 7. 8cm粘扣	m2	27907.2		
4	010902001004	P0膜安装	1、铺设P0膜，12丝	m2	30324		
5	01B001	旧被加固后墙、山墙	1. 原有的棉被用于后墙、山墙加固	m2	27907.2		
6	01B002	地锚	1、地锚 规格 长 0.75m 2、材质：金属地锚 3、砖压实	个	1273		
7	01B003	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎被子	m	20180		
8	01B004	压膜绳	1. 压膜绳 规格7mm 2、聚乙烯尼龙绳	m	30400		
9	01B005	卡簧、卡槽	1. 卡簧 ：卡簧、卡槽 2. 金属卡槽宽3cm	m	4370		
10	01B007	镀锌钢管立柱（新增）	1. 更换6根镀锌钢管立柱, 每根立柱高5m ,约30m 2、规格 DN88.9*4	t	4.352		
11	010902001005	托水网安装	1、铺设黑色塑料托水网 2. 网孔3*3cm	m2	4750		
12	01B008	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎托水网	m	24700		
13	01B009	竹竿	1. 竹竿长6m，直径5-6cm	根	114		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：19个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 19个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：19个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：19个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：19个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001001	智能放风机	1. 名称:智能放风机 2. 型号:150瓦, 双轴+26v/6A适配器 3. 含控制器机接线	台	19		
2	03B001	传动杆牵引绳	1. 传动杆牵引绳5mm 2. 缠绕于恒温器传动杆	m	11599.5		
3	010607002001	钢支撑、钢拉条（卷膜杆）	1. 安装部位:室内卷膜杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 壁厚3.5mm	t	6.61		
4	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 安装部位:室内卷膜杆连接杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25, 壁厚3.5mm	t	0.285		
5	01B001	卡簧、卡槽	1. 卡槽卡簧	m	1900		
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 支架制作安装 2. 材质:角铁50*50	kg	795.09		
7	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:埋地	m	950		
8	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	2850		
9	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相二、三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	19		
10	03B002	U型卡	1. U型卡、国标	个	703		
11	03B003	轴承	1. 轴承、国标	个	703		
12	03B004	滑轮	1. 滑轮、国标	个	2109		
13	03B005	风口卡	1. 风口卡 国标	个	703		
14	03B006	挂钩	1. 挂钩、国标	个	703		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：19个大棚智能温控系统工程 标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 19个大棚智能温控系统工程      标段: 察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 19个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目      标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	010902001001	拆除棉被	1、拆除棉被	m2	897.6		
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 拆除P0膜	m2	1026		
		安装工程					
3	010902001003	棉被安装	1、安装棉被 规格 3m*13.6m 2. 140g纯原料涂膜 3. 5T珍珠棉 4. 900g无胶棉(纯三维) 5. 700g夹心棉 6. 600g强拉力黑布 7. 8cm粘扣	m2	897.6		
4	010902001004	P0膜安装	1、铺设P0膜，12丝	m2	1026		
5	01B001	旧被加固后墙、山墙	1. 原有的棉被用于后墙、山墙加固	m2	897.6		
6	01B002	地锚	1、地锚 规格 长0.75m 2、材质：金属地锚 3、砖压实	个	47		
7	01B003	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎被子	m	634		
8	01B004	压膜绳	1. 压膜绳 规格7mm 2、聚乙烯尼龙绳	m	950		
9	01B005	卡簧、卡槽	1. 卡簧 ：卡簧、卡槽 2. 金属卡槽宽3cm	m	150		
10	01B011	镀锌钢管立柱（新增）	1. 更换6根镀锌钢管立柱，每根立柱高5m，约30m 2、规格 DN88.9*4	t	0.256		
11	010902001005	托水网安装	1、铺设黑色塑料托水网 2. 网孔3*3cm	m2	150		
12	01B008	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎托水网	m	780		
13	01B009	竹竿	1. 竹竿长6m，直径5-6cm	根	6		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001001	智能放风机	1. 名称:智能放风机 2. 型号:150瓦, 双轴+26v/6A适配器 3. 含控制器机接线	台	1		
2	03B001	传动杆牵引绳	1. 传动杆牵引绳5mm 2. 缠绕于恒温器传动杆	m	363		
3	010607002001	钢支撑、钢拉条（卷膜杆）	1. 安装部位:室内卷膜杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 壁厚3.5mm	t	0.209		
4	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 安装部位:室内卷膜杆连接杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25, 壁厚3.5mm	t	0.015		
5	01B001	卡簧、卡槽	1. 卡槽卡簧	m	60		
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 支架制作安装 2. 材质:角铁50*50	kg	24.88		
7	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:埋地	m	30		
8	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	90		
9	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相二. 三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	1		
10	03B002	U型卡	1. U型卡、国标	个	22		
11	03B003	轴承	1. 轴承、国标	个	22		
12	03B004	滑轮	1. 滑轮、国标	个	66		
13	03B005	风口卡	1. 风口卡 国标	个	22		
14	03B006	挂钩	1. 挂钩、国标	个	22		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：1个大棚智能温控系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 增值税计价表

工程名称: 1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目      标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	010902001001	拆除棉被	1、拆除棉被	m2	979.2		
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 拆除P0膜	m2	1111.5		
		安装工程					
3	010902001003	棉被安装	1、安装棉被 规格 3m*13.6m 2. 140g纯原料涂膜 3. 5T珍珠棉 4. 900g无胶棉(纯三维) 5. 700g夹心棉 6. 600g强拉力黑布 7. 8cm粘扣	m2	979.2		
4	010902001004	P0膜安装	1、铺设P0膜，12丝	m2	1111.5		
5	01B001	旧被加固后墙、山墙	1. 原有的棉被用于后墙、山墙加固	m2	979.2		
6	01B002	地锚	1、地锚 规格 长0.75m 2、材质：金属地锚 3、砖压实	个	48		
7	01B003	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎被子	m	682		
8	01B004	压膜绳	1. 压膜绳 规格7mm 2、聚乙烯尼龙绳	m	1050		
9	01B005	卡簧、卡槽	1. 卡簧 ：卡簧、卡槽 2. 金属卡槽宽3cm	m	160		
10	01B010	镀锌钢管立柱（新增）	1. 更换6根镀锌钢管立柱，每根立柱高5m，约30m 2、规格 DN88.9*4	t	0.256		
11	010902001005	托水网安装	1、铺设黑色塑料托水网 2. 网孔3*3cm	m2	165		
12	01B007	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎托水网	m	858		
13	01B008	竹竿	1. 竹竿长6m，直径5-6cm	根	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
<b>合    计</b>					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001001	智能放风机	1. 名称:智能放风机 2. 型号:150瓦, 双轴+26v/6A适配器 3. 含控制器机接线	台	1		
2	03B001	传动杆牵引绳	1. 传动杆牵引绳5mm 2. 缠绕于恒温器传动杆	m	396		
3	010607002001	钢支撑、钢拉条（卷膜杆）	1. 安装部位:室内卷膜杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 壁厚3.5mm	t	0.23		
4	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 安装部位:室内卷膜杆连接杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25, 壁厚3.5mm	t	0.015		
5	01B001	卡簧、卡槽	1. 卡槽卡簧	m	66		
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 支架制作安装 2. 材质:角铁50*50	kg	27.14		
7	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:埋地	m	30		
8	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	90		
9	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相二、三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	1		
10	03B002	U型卡	1. U型卡、国标	个	24		
11	03B003	轴承	1. 轴承、国标	个	24		
12	03B004	滑轮	1. 滑轮、国标	个	72		
13	03B005	风口卡	1. 风口卡 国标	个	24		
14	03B006	挂钩	1. 挂钩、国标	个	24		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：1个大棚智能温控系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-



## 增值税计价表

工程名称: 1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目      标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	010902001001	拆除棉被	1. 拆除棉被	m2	1060.8		
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 拆除P0膜	m2	1211.25		
		安装工程					
3	010902001003	棉被安装	1. 安装棉被 规格 3m*13.6m 2. 140g纯原料涂膜 3. 5T珍珠棉 4. 900g无胶棉(纯三维) 5. 700g夹心棉 6. 600g强拉力黑布 7. 8cm粘扣	m2	1060.8		
4	010902001004	P0膜安装	1、铺设P0膜，12丝	m2	1211.25		
5	01B001	旧被加固后墙、山墙	1. 原有的棉被用于后墙、山墙加固	m2	1060.8		
6	01B002	地锚	1、地锚 规格 长0.75m 2、材质：金属地锚 3、砖压实	个	51		
7	01B003	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎被子	m	746		
8	01B004	压膜绳	1. 压膜绳 规格7mm 2、聚乙烯尼龙绳	m	1150		
9	01B005	卡簧、卡槽	1. 卡簧 ：卡簧、卡槽 2. 金属卡槽宽3cm	m	180		
10	01B010	镀锌钢管立柱（新增）	1. 更换6根镀锌钢管立柱，每根立柱高5m，约30m 2、规格 DN88.9*4	t	0.256		
11	010902001006	托水网安装	1、铺设黑色塑料托水网 2. 网孔3*3cm	m2	182.5		
12	01B008	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎托水网	m	949		
13	01B009	竹竿	1. 竹竿长6m，直径5-6cm	根	6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 1个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001001	智能放风机	1. 名称:智能放风机 2. 型号:150瓦, 双轴+26v/6A适配器 3. 含控制器机接线	台	1		
2	03B001	传动杆牵引绳	1. 传动杆牵引绳5mm 2. 缠绕于恒温器传动杆	m	445.5		
3	010607002001	钢支撑、钢拉条（卷膜杆）	1. 安装部位:室内卷膜杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 壁厚3.5mm	t	0.254		
4	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 安装部位:室内卷膜杆连接杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25, 壁厚3.5mm	t	0.015		
5	01B001	卡簧、卡槽	1. 卡槽卡簧	m	73		
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 支架制作安装 2. 材质:角铁50*50	kg	30.54		
7	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:埋地	m	35		
8	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	105		
9	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相二. 三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	1		
10	03B002	U型卡	1. U型卡、国标	个	27		
11	03B003	轴承	1. 轴承、国标	个	27		
12	03B004	滑轮	1. 滑轮、国标	个	81		
13	03B005	风口卡	1. 风口卡 国标	个	27		
14	03B006	挂钩	1. 挂钩、国标	个	27		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：1个大棚智能温控系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



# 其他项目清单计价表

工程名称：1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 1个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 2 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010802002001	彩板门	1、大棚门、规格 2m*0.9m 2、材质、门框镀锌方钢管 规格40*40*2.5、40*80*2.5 3、门扇、材质阳光板	m <sup>2</sup>	9		
15	01B006	土袋	1. 无纺布土袋压膜 2. 尺寸：45cm*65cm*20cm 3. 具体详见图纸、满足规范要求	个	400		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 5个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：5个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：5个大棚维修改造项目

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：5个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030108001001	智能放风机	1. 名称:智能放风机 2. 型号:150瓦, 双轴+26v/6A适配器 3. 含控制器机接线	台	5		
2	03B001	传动杆牵引绳	1. 传动杆牵引绳5mm 2. 缠绕于恒温器传动杆	m	2310		
3	010607002001	钢支撑、钢拉条（卷膜杆）	1. 安装部位:室内卷膜杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 壁厚3.5mm	t	1.322		
4	010607002002	钢支撑、钢拉条	1. 安装部位:室内卷膜杆连接杆 2. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25, 壁厚3.5mm	t	0.075		
5	01B001	卡簧、卡槽	1. 卡槽卡簧	m	380		
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 支架制作安装 2. 材质:角铁50*50	kg	158.34		
7	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:埋地	m	175		
8	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-3*2.5mm <sup>2</sup>	m	525		
9	030413014001	插座	1. 名称:安全型单相二. 三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:明装	套	5		
10	03B002	U型卡	1. U型卡、国标	个	140		
11	03B003	轴承	1. 轴承、国标	个	140		
12	03B004	滑轮	1. 滑轮、国标	个	420		
13	03B005	风口卡	1. 风口卡 国标	个	140		
14	03B006	挂钩	1. 挂钩、国标	个	140		
本页小计							
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称：5个大棚智能温控系统工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 5个大棚智能温控系统工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m3	64.4		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌筑砖挡土墙(M5.0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2. 满足设计、施工规范要求	m3	64.4		
3	010502022001	圈梁	1. 砼压顶圈梁 标号C25 2. 具体做法详见大样图	m3	5.29		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m2	25.2		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.149		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.098		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	6.3		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	25.2		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.224		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.131		
11	011601001002	脚手架	1. 脚手架	项	1		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 1#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：1#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 1#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m3	43.5		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌筑砖挡土墙(M5 .0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m3	43.5		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	3.65		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m2	17.4		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.103		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.068		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	4.35		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	17.4		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.155		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.09		
11	011601001002	脚手架	1、脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 3#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：3#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 3#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：4#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 4#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：4#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 4#大棚后墙维修工程      标段: 察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目      第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：6#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m3	27.2		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌筑砖挡土墙(M5 .0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m3	27.2		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	2.14		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m2	10.2		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.06		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.04		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	2.55		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	10.2		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.091		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.053		
11	011601001002	脚手架	1. 脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 6#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 增值税计价表

工程名称: 6#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：7#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m3	53.7		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌筑砖挡土墙(M5 . 0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m3	53.7		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	4.28		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m2	20.4		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.121		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.08		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	5.1		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	20.4		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.181		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.106		
11	011601001002	脚手架	1. 脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 7#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：7#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：7#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合    计					

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 14#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m3	17.7		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌筑砖挡土墙(M5 .0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m3	17.7		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	1.64		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m2	7.8		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.046		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.03		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	1.95		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m2	7.8		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.069		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.041		
11	011601001002	脚手架	1. 脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 14#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 14#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 14#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 15#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1.后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m3	16.2		
2	010401003001	多孔砖墙	1.砌筑砖挡土墙(M5.0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m3	16.2		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	1.26		
4	010505006001	梁模板	1.模板形式：圈梁模板	m2	6		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.036		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.023		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	1.5		
8	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础梁模板	m2	6		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.053		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.031		
11	011601001002	脚手架	1.脚手架	项	1		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 15#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：15#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 15#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 15#加固钢架 拆旧新做

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢架拆除					
1	010602002001	钢网架拆除	1、拆除轻钢支撑架	t	12.4		
2	010103002001	余方弃置	1、自卸汽车运工程废料 暂定5km以内 结算据实调整	t	12.4		
		钢架新做					
3	010602002002	钢托架制作-焊接方钢梁	1、钢梁制作 2、镀锌方钢管 40*60*2 3、具体材质、做法详见图纸、符合设计及施工规范要求	t	0.605		
4	010602002003	钢托架安装	1、大棚钢梁安装 2、符合设计、施工规范要求设计	t	0.605		
5	010602002004	钢托架制作-椭圆管	1、大棚钢檩条制作 2、镀锌方钢管70*30*2.0 3、具体材质、做法详见图纸、符合设计及施工规范要求	t	4.635		
6	010602002005	钢托架安装	1、大棚檩条安装 2、符合设计及施工规范要求	t	4.635		
7	010603003001	钢管柱	1、大棚立柱制作、材质镀锌钢管、规格公称口径 DN88.9*4 2、符合设计及施工规范要求	t	7.16		
8	010603003002	钢管柱	1、大棚立柱安装、材质镀锌钢管、规格公称口径 DN88.9*4 2、符合设计及施工规范要求	t	7.16		
9	011601001002	脚手架	1. 脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 15#加固钢架 拆旧新做

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 15#加固钢架 拆旧新做

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 16#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m3	26		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌筑砖挡土墙(M5.0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m3	26		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	2.52		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式:圈梁模板	m2	12		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.071		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋: a8@200	t	0.047		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m3	3		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式:基础梁模板	m2	12		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.107		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋: a8@200	t	0.062		
11	01B001	棚后墙新增钢立柱10根(立柱C76*2.5mm)	1、后墙新增镀锌钢立柱10根 2、规格 DN76*2.5mm	t	0.2		
12	011601001002	脚手架	1. 脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 16#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 16#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 16#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 17#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1.后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m <sup>3</sup>	18.5		
2	010401003001	多孔砖墙	1.砌筑砖挡土墙(M5.0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m <sup>3</sup>	18.5		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m <sup>3</sup>	1.26		
4	010505006001	梁模板	1.模板形式：圈梁模板	m <sup>2</sup>	6		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.036		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.023		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m <sup>3</sup>	1.5		
8	010505003001	基础联系梁模板	1.模板形式：基础梁模板	m <sup>2</sup>	6		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.053		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.031		
11	011601001002	脚手架	1.脚手架	项	1		
本页小计							
合    计							



## 措施项目清单计价表

工程名称: 17#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 17#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 17#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 18#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1、后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m <sup>3</sup>	6.48		
2	010401003001	多孔砖墙	1、砌筑砖挡土墙(M5 .0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m <sup>3</sup>	6.48		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m <sup>3</sup>	0.44		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m <sup>2</sup>	2.1		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.012		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.009		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m <sup>3</sup>	0.53		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m <sup>2</sup>	2.1		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.019		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.012		
11	011601001002	脚手架	1、脚手架	项	1		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 18#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 18#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称: 18#大棚后墙维修工程

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泉村大棚维修工程 1-25#棚

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	010902001001	拆除棉被	1、拆除棉被	m2	34515		
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 拆除P0膜	m2	36000		
		安装工程					
3	010902001003	棉被安装	1、安装棉被 规格 3m*11.8m 2、PE布100g 3、珍珠棉3T 4、550g夹心棉 5、花布300g 6、太空棉500g 7、灰布500g 8、黑布500g 9、8cm粘扣	m2	34515		
4	010902001004	P0膜安装	1、铺设P0膜，12丝	m2	36000		
5	01B001	旧被加固后墙、山墙	1. 原有的棉被用于后墙、山墙加固	m2	34515		
6	01B002	地锚	1、地锚 规格 长 0.75m 2、材质：金属地锚 3、砖压实	个	1675		
7	01B003	26#钢丝	1. 26#钢丝绑扎被子	m	25850		
8	01B004	压膜绳	1. 压膜绳 规格7mm 2、聚乙烯尼龙绳	m	33750		
9	01B005	卡簧、卡槽	1. 卡簧 ：卡簧、卡槽 2. 金属卡槽宽3cm	m	3750		
10	010802002001	彩板门	1、大棚门、规格 2m*0.9m 2、材质、门框镀锌方钢管 规格40*40*2.5、40*80*2.5 3、门扇、材质阳光板	m2	45		
11	01B006	土袋	1. 无纺布土袋压膜 2. 尺寸：45cm*65cm*20cm 3. 具体详见图纸、满足规范要求	个	2000		
本页小计							
合 计							



## 措施项目清单计价表

工程名称：水泉村大棚维修工程 1-2 标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修  
5#棚 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：水泉村大棚维修工程 1-25#  
棚

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：水泉村大棚维修工程 1-25#棚

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泉村暖棚维修工程7#棚后墙坍塌维修

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维  
修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 后墙局部塌方处人工挖土方、人力车运土方，运距100m	m <sup>3</sup>	45.33		
2	010401003001	多孔砖墙	1. 砌筑砖挡土墙(M5.0水泥砂浆砌筑MU10多孔砖)， 2、满足设计、施工规范要求	m <sup>3</sup>	45.33		
3	010502022001	圈梁	1、砼压顶圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m <sup>3</sup>	3.09		
4	010505006001	梁模板	1. 模板形式：圈梁模板	m <sup>2</sup>	14.7		
5	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.087		
6	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.056		
7	010502005001	基础联系梁	1、底部砼圈梁 标号C25 2、具体做法详见大样图	m <sup>3</sup>	3.68		
8	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式：基础梁模板	m <sup>2</sup>	14.7		
9	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.131		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1、箍筋：a8@200	t	0.075		
11	011601001002	脚手架	1、砌墙脚手架	项	1		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：水泉村暖棚维修工程7#棚 标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修  
后墙坍塌维修 项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 水泉村暖棚维修工程7#棚后墙坍塌维修

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 增值税计价表

工程名称：水泉村暖棚维修工程7#棚后墙坍塌维修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目-暂列金      标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 察右前旗巴音塔拉镇大棚 标段: 察右前旗巴音塔拉镇大棚维修  
维修项目-暂列金 项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修  
项目-暂列金

标段：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	80000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		80000			-

## 暂列金额明细表

标段：察右前旗巴  
音塔拉镇大棚维修  
项目

工程名称：察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			80000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	80000			
合    计		-	-	80000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 增值税计价表

工程名称: 察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目-暂列金 标段: 察右前旗巴音塔拉镇大棚维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]