

巴林左旗林东林场文冠
果丰产示范园欠发达林
场巩固提升项目 工程

工 程 量 清 单
合同编号：（）

招 标 人： （单位盖章）

招 标 单 位
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： （签字盖章）

中 介 机 构
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： （签字盖章）

造 价 工 程 师
及 注 册 证 号： （签字盖执业专用章）

编 制 时 间：

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
		文冠果林			1		
	500114001001	全面整地	亩	1. 全面整地	907.9		
	500114001003	沟状整地	hm2	1. 沟状整地 2. 机械开沟 60*30	60.55693		
	500114001002	栽植	株	1. 灌木种类：文冠果 2. 规格：地径1cm以上，高0.8m裸根苗 3. 涂白 4. 管护 5. 沾浆（保湿剂、生根粉、杀虫剂、杀菌剂）	56682		
	500114001004	栽植	株	1. 乔木种类：云杉 2. 乔木规格：H=1.3-1.5m，带直径25cm土球 3. 涂白 4. 管护	6695		
	500114001005	抚育	hm2	1. 乔木种类：文冠果、云杉 2. 养护期：抚育3年	60.55693		
	SD1301001002	防草布	m²	1. 防草布 2. 材料规格：pp 85g级，厚度1.5mm	106759.2		
		围栏			1		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 2 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	AB001	围栏	m	1. 名称：网围栏 2. 三角钢立柱：h=1.8m，重3.6kg，柱距5m 3. 编结网：7×90×60型 4. 刺丝线：股线二根镀锌钢丝直径2.5mm刺线直径2.0mm	8779		
		灌溉系统			1		
	AB005	修复水源井	眼	1. 水源井加深40m，总深120m 2. 套管DN300*5厚	4		
	SD3201005001	潜水泵	台	1. 潜水泵：Q=40m³/h（40吨/小时）、H=60m、N=18.5kW	4		
	SD3304003001	低压动力电缆	m	1. 名称：18.5KW水泵控制和电源线 2. 型号规格：YJV-(5*10)/(7*6)-SC70	32		
	AB002	施肥桶	个	1. 1m³施肥桶	4		
	AB003	搅拌机	个	1. 搅拌机	4		
	AB004	底座	个	1. 底座	4		
	SD3201002001	施肥泵	台	1. 型号规格：400L施肥泵	4		
	SD3302013001	变频柜	套	1. 类型：18.5KW变频柜	4		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 3 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	SD0101005001	挖沟槽	m³	1. 土壤类别：挖沟槽土方 2. 挖沟槽深度：1.5m/2m	7810.2		
	SD0601001001	土方铺筑	m³	1. 夯填（碾压）：满足规范及设计要求	7810.2		
	AB010	检查井	座	1. 直径1.2m 砖砌井首检查井	4		
	SD1402003005	阀门井	座	1. 直径1.2m 砖砌阀门井	2		
	AB011	泄水井	座	1. 直径1.2m 砖砌泄水井	5		
	SD3205001001	低压管道	m	1. 规格（管径、壁厚）：de110 2. 材质：PE 3. 安装方式（明敷、埋设）：埋地 4. 压力：1.0 Mpa 5. 含逆止阀、排气阀、压力表、水表、流量控制阀门及连接管件	2805		
	SD3205001004	低压管道	m	1. 规格（管径、壁厚）：de63 2. 材质：pe	268		
	SD3205001002	低压管道	m	1. 规格（管径、壁厚）：de90 2. 材质：pe 3. 含逆止阀、排气阀、压力表、水表、流量控制阀门及连接管件 4. 灌水器：压力补偿式紊流器	5229		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 4 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术条款编码	备注
	SD3205001005	低压管道	km	1. 规格（管径、壁厚）：de75 2. 材质：pe 3. 含逆止阀、排气阀、压力表、水表、流量控制阀门及连接管件 4. 灌水器：压力补偿式紊流器	12		
	SD3205001003	低压管道	km	1. 规格（管径、壁厚）：de16 2. 材质：贴片滴灌带 3. 灌水器：压力补偿式紊流器	132.174		
	SD3304001002	低压动力电缆	m	1. 型号规格：YJV22-1KV-4*50 2. 敷设方式：埋地敷设	70		
		井房4座			4		
	SD0701003001	垫层	m³	1. 部位：垫层 2. 强度等级：C25	2.9732		
	SD0701003002	基础梁	m³	1. 部位：基础梁 2. 强度等级：C30	7.7196		
	SD1102001001	砖基础	m³	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5红砖 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆种类、强度等级：M10水泥砂浆	15.4392		

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 5 页、共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	主要技术 条款编码	备注
	SD1102002001	砖墙	m³	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5 红砖 2. 砂浆种类、强度等级:M10水泥砂浆	22.1312		
	SD0701010001	圈梁	m³	1. 部位:压顶圈梁 2. 强度等级:C30	3.7556		
	SD0701010002	构造柱	m³	1. 类型:构造柱 2. 强度等级:C30	2.5		
	SD0706001001	钢筋	t	1. 种类:HRB400 直径12	0.4936		
	SD0706001002	钢筋	t	1. 种类:HRB400 直径8 箍筋	0.4736		
	SD0101002001	挖一般土方	m³	1. 土壤类别:一、二类土	67.2		
	SD0601002001	土（石）方回填	m³	1. 夯填（碾压）:原土回填	41.06		
	SD1401001001	彩钢板屋面	m²	1. 品种、规格、品牌、颜色:100mm 彩钢夹芯板屋面	58.5984		
	SD1104001001	砂浆抹面	m²	1. 部位要求:外墙 2. 20mm厚1:3水泥砂浆抹面 3. 防水腻子2遍、防水涂料2遍	118.72		
	SD1104001002	砂浆抹面	m²	1. 部位要求:内墙 2. 1:3水泥砂浆抹面 3. 防水腻子2遍、乳胶漆2遍	112.24		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 6 页、共 6 页

[illegible]

其他项目清单

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果
丰产示范园欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

计日工项目计价表

合同编号:

工程名称：巴林左旗林东林场文冠果丰产示范园
欠发达林场巩固提升项目

第 1 页、共 1 页

[illegible]

工程单价计算表

单价编号:

定额单位:

[illegible]