

图克镇平安路污水管网完善及
铺装项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

标段名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	图克镇平安路污水管网完善及铺装项目	
1.1.1	图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程	
1.1.2	图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程	
1.1.3	图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程	
1.1.4	图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程	
1.1.5	图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道土方工程					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽土方 2. 土壤类别：一、二类土方 3. 包含工作面及放坡系数 4. 弃土运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	369.42		
2	040103002001	管道垫层	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.9 2. 填方材料品种：中粗砂 3. 管道底部垫层	m3	15.75		
3	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.95 2. 填方材料品种：原土 3. 管道侧壁	m3	32.06		
4	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求：管顶两侧压实系数0.90，中间0.85 2. 填方材料品种：原土 3. 管顶至管顶覆土500以内	m3	75.94		
5	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.95 2. 回填：原土回填 3. 填方来源、运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	240.37		
6	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：投标人根据施工现场自行考虑	m3	21.05		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501005001	塑料管	1. 名称:HDPE钢带增强双壁波纹管 2. 材质及规格:DN300 SN8 3. 连接形式:电熔连接 4. 管道闭水试验符合设计要求	m	75		
2	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称:预制装配式污水检查井 2. 规格:Φ800 井深范围:2-2.26 3. 盖板材质、规格:铸铁井盖 Φ800 检查井井盖根据应用场所按照图集《球墨铸铁单层井盖及踏步施工》(14S501-1)选取 ,位于绿化带中、人行道、人行铺装广场井盖等级不应小于B125,做法详见14S501-1/10;位于机动车道及非机动车道井盖采用自调式井盖等级不应小于D400,做法详见14S501-1/18 4. 防坠装置品种及规格:检查井必须设尼龙防坠落网,防坠落网承重能力为200kg,要求防坠网安装在井盖支座以下250mm,且每两年更换一次 5. 踏步材质、规格:检查井内踏步材料选用球墨铸铁参见图集14S501-1,页35、36及相关说明	座	6		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-管网工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-
管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬
化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
		拆除环保砖					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除50mm厚面包砖及30mm厚水泥砂浆结合层	m2	3821.64		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土垫层 2. 厚度:12cm 3. 拆除方式施工单位结合现场情况综合考虑	m2	3821.64		
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	764.33		
		拆除路缘石					
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除1000*100*300厚五莲花花岗岩路缘石 2. 刨出、刮净、场内运输、旧料清理成堆	m	286.92		
5	041001005002	拆除树池	1. 拆除800*100*300厚五莲花花岗岩树池 2. 刨出、刮净、场内运输、旧料清理成堆	m	288		
6	041001003002	拆除基层	1. 拆除混凝土垫层 2. 拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆	m3	25.37		
7	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	40.89		
		拆除围墙					
8	010401002003	实心砖墙	1. 拆除原有围墙 2. 拆除,废渣废料清理归堆	m3	0.77		
9	011503004003	拆除栏杆	1. 拆除原有栏杆 2. 高度:0.6m	m	3		
10	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场自行考虑	m3	0.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 2 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040204002006	道路伸缩缝	1. 纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m	8.37		
		PC砖硬化					
23	040204002007	人行道整形碾压	1. 素土夯实（密实度大于95%）	m2	999.16		
24	040204002008	水泥混凝土人行道	1. 120厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平	m2	999.16		
25	040204002009	道路伸缩缝	1. 纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整	m	83.26		
26	040204001003	人行道块料铺设	1. 300*600*18mm厚陶瓷PC砖火烧面（中国黑） 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆	m2	29.87		
27	040204001004	人行道块料铺设	1. 300*600*18mm厚陶瓷PC砖火烧面（芝麻灰） 2. 30厚1:3硬性水泥砂浆	m2	969.29		
		路缘石					
28	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*300*200厚五莲花花岗岩道牙石（异形） 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	246.92		
29	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 1000*100*300厚五莲花花岗岩道牙石 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	54.8		
30	040204007001	树池砌筑	1. 1000*100*300厚五莲花花岗岩 2. 30厚1:3水泥砂浆粘结层	m	148		
31	040204005001	现浇侧（平、缘）石	1. 120厚C25混凝土垫层	m3	16.77		
32	040204002010	人行道整形碾压	1. 素土夯实（密实度大于95%）	m2	94.14		
		分类垃圾点					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.36		
34	010505002001	基础模板	1. 基础模板制安、拆除	m2	3.6		
35	010506025001	预埋铁件	1. 预埋铁件制作、安装 2. 规格: 预埋100*100*8钢板 焊接 φ8 钢筋L=100	t	0.002		
36	040205003001	分类垃圾点	1. 分类垃圾牌安装（利旧） 2. 含镀锌方管骨架安装（利旧） 3. 规格: 3*1.05m	块	2		
		围墙					
37	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.3		
38	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.21		
39	010502022001	压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.07		
40	010505002002	基础模板	1. 基础模板制安、拆除	m2	1.2		
41	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板制安、拆除	m2	0.6		
42	010505012001	压顶模板	1. 压顶模板制安、拆除	m2	0.6		
43	010401002001	实心砖墙	1. 实心砖砌墙 2. 墙厚: 240mm厚 3. 规格: M5水泥砂浆砌筑MU10.0砖	m3	0.77		
44	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 30厚1:3水泥砂浆	m2	6.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-硬化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目- 标段: 图克镇平安路污水管网完善
硬化工程 及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		苗木起挖					
1	050102001001	起挖国槐(带土球)	1. 起挖国槐带土球 2. 胸径：Φ15cm 3. 高度：H:5-5.5m 4. 起挖、修剪、出穴、土球包扎、场内搬运集中、回土填穴	株	28		
2	050102001003	起挖新疆杨(带土球)	1. 起挖新疆杨带土球 2. 胸径：Φ15-20CM 3. 起挖、修剪、出穴、土球包扎、场内搬运集中、回土填穴	株	6		
3	050102001004	移植乔木	1. 起挖常绿乔木带土球 2. 高度：3.5-5m 3. 起挖、修剪、出穴、土球包扎、场内搬运集中、回土填穴	株	42		
		移植苗木（国槐）					
4	050103001001	栽植乔木	1. 种类：国槐 2. 胸径Φ/地径D(CM)：Φ15cm 3. 高度H(M)：H5-5.5m 4. 冠幅B/蓬径S(M)：W3.5-4m 5. 其他：全冠，冠型丰满，匀称，不偏冠，树干端直，分枝高度2.5米，主枝不小于3主分枝，带土球100*80厘米 6. 浇水方式：水车浇水 7. 新工养护一年 8. 机械挖树坑	株	12		
5	050102001005	苗木倒运	1. 乔木倒运 2. 运距：投标单位自行考虑 3. 装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点堆放	株	25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	050103001002	移植乔木	1. 种类: 国槐（苗木利旧） 2. 胸径Φ/地径D(CM): Φ15cm-Φ18cm 3. 高度H(M): H5-5.5m 4. 冠幅B/蓬径S(M): W3.5-4m 5. 其他: 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不小于3主分枝, 带土球100*80厘米 6. 浇水方式: 水车浇水 7. 新工养护一年 8. 机械挖树坑	株	25		
		移植苗木（新疆杨、常绿乔木）					
7	050102001006	苗木倒运	1. 乔木倒运 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 装车、绑扎固定、运输、卸车、按指定地点堆放	株	48		
8	050103001003	移植乔木	1. 种类: 落叶乔木（带土球），苗木利旧 2. 胸径: 15-20cm 3. 土球直径: ≥50cm 4. 机械挖树坑	株	6		
9	050103001004	移植乔木	1. 种类: 松树（带土球），苗木利旧 2. 株高: 3.5-5m 3. 土球直径: ≥50cm 4. 机械挖树坑	株	42		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	050406002	安全文明施工费			
1.1.1	050406002001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	050406001001	临时设施费			
1.2	050406005001	雨季施工增加费			
1.3	050406009001	已完工程及设备保护费			
1.4	05B001	工程定位复测费			
1.5	050406008001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	050403001001	树木支撑架	1. 树木支撑 2. 规格：三架木支撑		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂
列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	04B001	工程定位复测费			
1.5	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	95000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				
14	安全生产计提费				市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		95000			-

暂列金额明细表

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			95000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	95000			
合 计		-	-	95000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额 标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目-暂列金额

标段：图克镇平安路污水管网完善及铺装项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目- 标段: 图克镇平安路污水管网完善及铺装项目
暂列金额

第 1 页 共 1 页

[illegible]