关地塔社区新村破损道路维修硬化项目图纸答疑

1. 道路拓宽仅浇筑 180mm 厚混凝土，明细详细做法？

回复：1、拆除原有人行道工字砖及 30 厚水泥结合层

2、拆除 150 厚天然砂砾

3、重新铺设 300mm 厚天然砂砾

4、180mm 厚 C30 混凝土（表面拉毛）路面，塑料薄膜养护

5、铺设沥青面层

2. 拆除原有红砖面层 150mm 厚 C30 混凝土垫层，明细详细做法？

回复：1、拆除原有红砖面层及 30 厚水泥结合层

2、拆除 150mm 厚混凝土塌陷垫层

3、重新铺设 300mm 厚天然砂砾

4、150mm 厚 C30 混凝土（表面拉毛）路面，塑料薄膜养护

5、铺设沥青面层

3. 拆除原有混凝土大方砖浇筑 180mm 厚混凝土，明细详细做法？

回复：1、拆除原有混凝土大方砖面层及 30 厚水泥结合层

2、拆除 150mm 厚混凝土塌陷垫层

3、重新铺设 300mm 厚天然砂砾

4、180mm 厚 C30 混凝土（表面拉毛）路面，塑料薄膜养护

6、铺设沥青面层

4. 建筑垃圾外运运距？是否考虑建筑垃圾消纳？

回复：建筑垃圾外运运距暂按 8 公里，土方暂按 5 公里，考虑建筑垃圾消纳。