工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目

标段名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目

招标工程量清单

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　标段：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		沥青路面					
1	041001004001	铣刨路面	1.铣刨原有混凝土路面5cm厚 2.建筑废料外运，运距投标人自行考虑	m2	7031.9		
2	04B001	高压力水冲洗	1.铣刨后的混凝土路面高压力水冲洗，满足规范及粘接要求 2.包含冲洗不含清理、淤泥外运等配套工作	m2	7031.9		
3	040203003001	透层	1.喷洒慢裂型阳离子乳化沥青，规格PC-2(洒布量0.5kg/㎡)	m2	7031.9		
4	040203005001	铺装玻璃纤维格栅	1.铺装玻璃纤维格栅（双向），50KN	m2	7031.9		
5	040203006001	沥青混凝土	1.铺摊5cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）,同时加入路用纤维以提高抗裂性能（占总质量0.4%）	m2	7031.9		
		原有灯杆移位					
6	040805001001	拆除路灯	1.拆除路灯	套	1		
7	040805001002	拆除路灯基础	1.拆除路灯基础	套	1		
8	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度：0.9m	m3	0.32		
9	040805001003	路灯基础	1.路灯基础600*600*900mm，采用C30混凝土	套	1		
10	040805001004	常规照明灯	1.安装原有路灯	套	1		
		井盖					
11	041001009001	拆除井	1.拆除 井圈、井盖	座	20		
12	010503014001	盖板、井圈	1.更换重型铸铁井圈、井盖 2.直径800mm 3.井盖四周平均40mm厚M10水泥砂浆做浆找平，宽度120mm，高度根据现场情况实施、调整	套	20		
		破损道路及硬化					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　标段：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	041001001002	拆除路面	1.拆除原有180mm厚混凝土路面	m2	211.5		
14	041001002001	拆除人行道	1.拆除原有硬化面及砂浆结合层 2.部位：红砖区、大方砖区、道路拓宽区	m2	299.8		
15	041001003001	拆除基层	1.拆除天然砂砾垫层	m2	408.3		
16	041001001003	拆除路面	1.拆除原有150mm厚混凝土垫层	m2	103		
17	040202008001	砂砾石	2.300mm厚天然砂砾垫层	m2	511.3		
18	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:150mm 3.塑料膜养生	m2	71		
19	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm 3.塑料膜养生	m2	440.3		
		路缘石					
20	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除混凝土道侧石	m	367.8		
21	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.安装花岗岩道侧石1000*120*300mm 2.30厚1:3水泥砂浆找平层	m	367.8		
22	010501001001	基础垫层	1.C15混凝土靠背侧石靠背	m3	11.03		
		建筑垃圾外运					
23	040103003002	余方弃置	1.建筑垃圾外运，运距投标人自行考虑	m3	178.05		
24	010103002002	垃圾消纳费	1.垃圾消纳费按80元/m3暂估综合单价计取	m3	529.65		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　标段：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	安全文明施工费			
1.2	041201017001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
1.7	041201021001	夜间施工增加费			
1.8	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.9	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.沥青混凝土摊铺机进出场费		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖机进出场费		
2.3	041201012003	大型机械设备进出场及安拆	1.压路机进出场费		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　标段：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	87740			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计		87740			-

暂列金额明细表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　标段：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			87740			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	87740			
合　　计		-	-	87740			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　标段：关地塔社区新村破损道路维修硬化项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					