

多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯
水洗生产加工建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

标段名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.2 本工程量清单中所列工程数量是根据招标文件中包括的有合同约束的设备工程量清单及设备技术参数为依据。清单中所列设备数量仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算支付应按实际完成的工程量，由承包人、发包人以及其委托监理人共同确认的工程量进行结算。

1.3 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.4 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

1.5 招标清单特征描述与实际招标图纸及规范不一致的地方，均应以招标图纸及规范为准。

2. 投标报价的说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同。

明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.6 专业工程暂估价说明：本工程连廊无具体做法但确定发生该部分建设内容，故在专业工程暂估价中以暂估价的形式列出，投标时在其他专业工程暂估价中进行填报并计入总价，结算时据实结算。

2.7 材料暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

2.8 其他：（1）本工程中土方外运施工单位自行考虑。

（2）本工程中混凝土按商品混凝土考虑含运输含泵送。

3. 其它说明

3.1 本项目建筑工程一切险、第三方责任险、承包人装备险、承包人职工的（人身）事故险和进场的材料及工程设备险由承包人自行投保，保险费由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。由于承包人未投保所造成的一切损失或索赔，均由承包人自行承担责任。

工程项目清单汇总表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目	
1.1.1	多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--土方工程	
1.1.2	多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程	
1.1.3	多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--电气设备安装工程	
1.1.4	多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--粮食晾晒场	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--土方工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--土方工程 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村
马铃薯水洗生产加工建设项目--土方
工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 名称：挖掘机进出场 1m³ 以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--土方工程 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目一土方工程 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:M10砌筑混合砂浆	m3	41.16		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土（含泵送）	m3	5.4		
3	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:独立基础垫层 2. 模板形式:直形模板	m2	12.48		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:普通	m3	19.77		
5	010505002001	基础模板	1. 基础类型:普通独立基础 2. 模板形式:直形模板	m2	47.71		
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.4		
7	010505006004	梁模板	1. 模板形式:直形模板 2. 模板类型:地梁模板	m2	125.93		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土（含泵送） 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.77		
9	010505004003	柱面模板	1. 模板形式:直形模板 2. 模板类型:短柱模板	m2	77.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称:墙压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土（含泵送） 3. 混凝土强度等级: C25	m3	3.46		
11	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称:压顶 2. 模板形式:直形 3. 模板类型:矮墙压顶模板	m2	18.42		
12	010506001001	现浇混凝土基础（直筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ10 级别: HRB400	t	0.066		
13	010506001002	现浇混凝土基础（直筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ14 级别: HRB400	t	0.544		
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ20 级别: HRB400	t	0.479		
15	010506002002	现浇混凝土柱钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ25 级别: HRB400	t	2.039		
16	010506005001	现浇混凝土梁钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ6 级别: HPB300	t	0.023		
17	010506005002	现浇混凝土梁钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ18 级别: HRB400	t	2.009		
18	010506011001	现浇混凝土压顶钢筋（直筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ6 级别: HPB300	t	0.042		
19	010506002003	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ8 级别: HPB300	t	0.93		
20	010506005003	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ8 级别: HPB300	t	0.731		
21	010506011002	现浇混凝土压顶钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格: 种类: Φ6 级别: HPB300	t	0.046		
		金属结构工程					
22	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类:地脚螺栓 2. 规格:M24、M20	t	0.106		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：10.9级摩擦型高强度螺栓M22	套	120		
24	010608002002	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：10.9级摩擦型高强度螺栓M20	套	48		
25	010603001001	实腹钢柱（钢架柱）	1. 柱类型:H形 2. 钢材品种、规格：Q355B钢，规格详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	4.926		
26	010603001002	实腹钢柱（抗风柱）	1. 柱类型:H形 2. 钢材品种、规格：Q355B钢，H350*175*8*10 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	1.81		
27	010604001001	钢梁	1. 梁类型:H形 2. 钢材品种、规格：Q355B钢，规格详见图纸 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	6.654		
28	010607003002	钢檩条（墙面檩条）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢，C160*60*20*2 2. 构件类型：型钢式 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	1.849		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010607003001	钢檩条（屋面檩条）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢，C180*70*20*3 2. 构件类型：型钢式 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	3.614		
30	010607003003	钢檩条（门梁、门柱）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢，2C160*60*20*2 2. 构件类型：型钢式 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	0.678		
31	010607002001	钢支撑、钢拉条（水平支撑）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢，D16圆钢 2. 构件类型：单式 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	0.189		
32	010607002006	钢支撑、钢拉条（山墙支撑）	1. 钢材品种、规格：Q355B钢，2L70*5角钢 2. 构件类型：复式 3. 构件涂（镀）层要求：钢结构除锈处理后进行热镀锌处理 4. 探伤要求：满足设计图纸及国标规范要求	t	0.691		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 5 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢柱、柱间支撑 2. 耐火等级要求:耐火等级二级, 耐火极限2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料, 防火涂料厚度40mm	m2	217.8		
40	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称:钢梁、系杆 2. 耐火等级要求:耐火等级二级, 耐火极限1.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度:非膨胀型防火涂料, 防火涂料厚度35mm	m2	217.68		
41	010605003001	钢屋面板	1. 钢板(复合板)型号、厚度:屋面构造为0.6mm钢材+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材+150mm岩棉(燃烧性能A级)+0.6mm钢材(做法:17J925-1-1-11-屋6)	m2	650.46		
42	010605002001	钢板墙板	1. 复合板夹芯材料种类、规格:0.6mm钢材+150mm岩棉(燃烧性能A级)+0.6mm钢材(竖排) (做法见:17J925-1-1-23-外墙6)	m2	471.03		
		门、窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	0108020002001	彩板门	1. 门洞口尺寸:M4050 2. 框、扇材质:推拉门 3. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 4. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	20		
44	0108020002002	彩板门	1. 门洞口尺寸:M3030 2. 框、扇材质:推拉门 3. 五金种类、规格:完成门安装所需的各类配件 4. 其他工艺要求:满足施工图纸及设计规范要求	m2	9		
		外墙工程					
45	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙基层墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:9mm厚1:3水泥砂浆找平+6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平（刷专用界面剂一道）	m2	123.93		
46	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式及材料名称:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。	m2	123.93		
47	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 腻子种类:刮柔性耐水腻子 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:涂饰面层涂料二遍+喷涂主层涂料+涂饰底层涂料	m2	124.67		
		地面					
		细石混凝土地面					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	011101002001	混凝土楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道。 2. 面层厚度、混凝土强度等级：150厚C30细石混凝土（每隔3米设缝，缝宽20，缝内填嵌缝膏），表面撒1：1水泥砂子随打随抹光。	m2	564.87		
49	010201001003	换填垫层	1. 换填材料种类及配比：180厚山皮石垫层 2. 换填方式及压实系数：满足图纸设计及规范要求	m3	101.68		
		踢脚					
50	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：120mm 2. 底层厚度、砂浆种类及强度等级：6mm厚1：3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级：6mm厚1：2水泥砂浆抹面压光	m	98.34		
		内墙面					
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙基层墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：9mm厚1：3水泥砂浆找平+6mm厚1：2.5水泥砂浆抹平	m2	119.49		
52	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：墙面喷涂100厚聚氨酯	m2	594.52		
		室外工程					
		坡道					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度:300mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:30mm厚火烧板面+25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 混凝土种类:100mm厚C15混凝土（素水泥浆一道）	m2	19		
54	010201001004	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:中粗砂 2. 换填方式及压实系数:满足图纸及设计规范要求	m3	5.7		
		散水					
55	010502029001	散水	1. 垫层材料种类、厚度:150mm厚3:7灰土 2. 面层厚度:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 混凝土种类:60mm厚C20混凝土找平（素水泥浆一道）	m2	94.79		
56	010201001005	换填垫层	1. 换填材料种类及配比:中粗砂 2. 换填方式及压实系数:满足图纸及设计规范要求	m3	28.44		
		水池					
57	011101002002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm厚C30细石混凝土池底，随打随抹	m2	38.25		
58	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 2. 墙体类型:水池小红砖保护墙 3. 墙体厚度:120mm 4. 砂浆强度等级:M10砌筑混合砂浆	m3	1.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：小红砖 2. 墙体类型：水池小红砖保池壁 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M10砌筑混合砂浆	m3	2.1		
60	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：(3+3)厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） 2. 上翻高度：450mm	m2	53.34		
61	010903003001	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级：20mm厚防水水泥砂浆	m2	20.56		
62	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、种类及强度等级：20mm厚防水水泥砂浆	m2	9.53		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目一建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--建筑与装饰工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	23000			
2.1	专业工程暂估价	23000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		23000			-

增值税计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目一建筑与装饰工程 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目—电气设备安装工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--电气设备安装工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村
马铃薯水洗生产加工建设项目--电气
设备安装工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--电气设备安装工程

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目-电气设备安装工程 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--粮食晾晒场

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目一粮食晾晒场 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目--粮食晾晒场

标段：多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目一粮食晾晒场 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目一粮食晾晒场 标段: 多伦县大北沟镇蒙古营村马铃薯水洗生产加工建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]