

2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

标段名称：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

清单编制说明

一、工程概况：

2026 年木栋村委会胜利营道路建设项目。

二、编制范围：

甲方提供实施的内容，图纸全部范围。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500—2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854—2024）等系列工程量计算标准。

2. 计价依据(2017 届)《内蒙古自治区建设工程费用定额》、各专业内蒙 2017 定额（简称）。

3. 税率按照（财政部 税务总局海关总署公告【2019】39 号）精神，内建标定总字【2019】06 号文执行，增值税由原有的 10%下调为 9%。

4. 依据内建标函【2021】148 号文件要求，将定额人工费调增 10%。

5. 依据内建标〔2025〕98 号号文件要求，市政工程的安全生产费计提费用按 1.5%计算。

6. 规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。

7. 材料价格信息采用乌兰察布市的造价信息网发布的 2026 年第二期的造价材料价格信息，材料价格信息没有的执行市场价。

四、其他项目费说明：

1. 无；

五、清单说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有约定，工程量清单中每一项综合单价均已包括完成相应的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写完成工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在相关项目中。

4、清单描述不明确的，以设计图纸文件和相关施工验收规范图集为准；清单与实施方案及技术标准不一致的，以设计图纸及技术标准为准。

5、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。

六、其他说明：本清单作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等的效力。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年木栋村委会胜利营
道路建设项目

标段：2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	2026年木栋村委会胜利营道路建设项目	
1.1.1	土石方工程	
1.1.2	改造道路	
1.1.3	暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1、挖掘机、压路机等大型机械进出场费 2、机械数量及种类施工单位自行考虑		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年木栋
村委会胜利营道路
建设项目

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：土石方工程

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：2026年木栋
村委会胜利营道路
建设项目

工程名称: 土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 土石方工程

标段：2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造道路

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		改造道路(K0+000—K0+475)					
		沥青混凝土					
1	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式(AC-16) 改性沥青混凝土面层 2. 厚度: 5cm 3. 摊铺方式: 机械 4. 运距: 35km	m2	2418.22		
2	040203004002	粘层	1. 喷洒沥青粘层油(PC-3) 2. 粘层油采用乳化沥青(PC-3), 用量为 0.5L/m²	m2	2418.22		
3	041001001001	混凝土道路拉毛	1. 混凝土道路拉毛处理, 构造深度0.8-1.2mm	m2	2260.04		
4	040202008002	土路肩	1. 土路肩人工培土、整理深度20cm	m2	241.82		
		道路两侧加宽					
5	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式(AC-16) 改性沥青混凝土面层 2. 厚度: 5cm 3. 摊铺方式: 机械 4. 运距: 35km	m2	491.08		
6	040203004003	粘层	1. 喷洒沥青粘层油(PC-3) 2. 粘层油采用乳化沥青(PC-3), 用量为 0.5L/m²	m2	491.08		
7	040202008004	砂砾石	1. 道路两侧加宽, 10cm厚天然砂砾垫层	m2	491.08		
8	040203007004	水泥混凝土	1. 道路两侧加宽, C30混凝土20cm(表面拉毛处理) 2. 商品砼运距35km	m2	491.08		
9	04B001	横向缩缝	1. 加宽道路基层C30混凝土, 每隔5米设1道切缝, 缝宽0.5cm	m	95		
		局部破损道路挖除回填					
10	041001001002	拆除路面	1. 局部破损道路挖除, 平均厚度20cm	m2	241.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造道路

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040103005001	废料弃置	1. 拆除废渣外运，运距3km	m3	48.36		
12	040203007005	水泥混凝土	1. 局部破损回填C30混凝土基层，平均厚度20cm(表面拉毛处理) 2. 商品砼运距35km	m2	241.82		
		现浇混凝土路肩板					
13	040202008003	砂砾石	1. 路肩板下5cm厚天然砂砾垫层，宽50cm	m2	480.7		
14	040203007003	水泥混凝土	1. C30混凝土路肩板 2. 混凝土滑膜施工工艺，一次性整体滑膜成型 3. 横断面为变截面梯形，底宽 50cm，顶面窄段 25cm，左侧最大高度 15cm，右侧端部高度 5cm，尺寸详见路肩板大样图 4. 工程量按路肩延长米×底宽0.5m以面积计算	m2	480.7		
15	04B002	横向缩缝	1. 路肩板，每隔5米设1道切缝，缝宽1cm	m	96.14		
		改造道路(K0+475——K1+525.93)					
		沥青混凝土					
16	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：中粒式(AC-16)改性沥青混凝土面层 2. 厚度：5cm 3. 摊铺方式：机械 4. 运距：35km	m2	4452.05		
17	040203004004	粘层	1. 喷洒沥青粘层油(PC-3) 2. 粘层油采用乳化沥青(PC-3)，用量为0.5L/m²	m2	4452.05		
18	041001001003	铣刨混凝土路面	1. 铣刨原有混凝土路面5cm	m2	3732.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：改造道路

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040103005004	废料弃置	1. 拆除废渣外运，运距3km	m3	18.66		
20	041001001006	混凝土道路拉毛	1. 混凝土道路拉毛处理，构造深度0.8-1.2mm	m2	1093.21		
21	040901009001	预埋铁件	1. 改造道路路肩处设置不等边角钢L70×50×6 2. 膨胀螺栓M12×100锚固，固定间距0.5米	t	11.627		
		局部破损道路挖除回填					
22	041001001004	拆除路面	1. 局部破损道路挖除，平均厚度20cm	m2	373.21		
23	040103005002	废料弃置	1. 拆除废渣外运，运距3km	m3	74.64		
24	040203007006	水泥混凝土	1. 局部破损回填C30混凝土基层，平均厚度20cm(表面拉毛处理) 2. 商品砼运距35km	m2	373.21		
		拆除、新建混凝土道路					
25	041001001005	拆除路面	1. 局部破损道路挖除，平均厚度20cm	m2	720		
26	040103005003	废料弃置	1. 拆除废渣外运，运距3km	m3	144		
27	040202008005	砂砾石	1. 10cm厚天然砂砾垫层	m2	720		
28	040203007007	水泥混凝土	1. C30混凝土20cm(表面拉毛处理) 2. 商品砼运距35km	m2	720		
29	04B003	横向缩缝	1. 加宽道路基层C30混凝土，每隔5米设1道切缝，缝宽0.5cm	m	95		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：改造道路

标段：2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：改造道路

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：2026年木栋
村委会胜利营道路
建设项目

工程名称：改造道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：改造道路

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：2026年木栋
村委会胜利营道路
建设项目

工程名称：改造道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：改造道路

标段：2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	55000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计		55000			-

暂列金额明细表

标段：2026年木栋
村委会胜利营道路
建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			55000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	55000			
合 计		-	-	55000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：2026年木栋村委会胜利营道路建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：2026年木栋
村委会胜利营道路
建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：暂列金

标段：2026年木栋村委会胜利营道路
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。