

商都县农村集中供水工程消毒
设备安装工程

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：商都县农村集中供水工程消毒设备
安装工程

标段名称：商都县农村集中供水工程消毒设备
安装工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单编制说明

工程名称：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

工程名称：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

一、工程概况

本工程主要包括商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程工程量清单审核，包含土石方工程、检查井建设工程、设备安装工程

二、编制依据：

1. 内蒙古欣源水业勘测设计有限公司出具的设计图纸及设计说明。
2. 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料、建设单位图纸。
3. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》及解释和勘误。定额执行2017《内蒙古市政工程预算定额》、《内蒙古安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。
4. 规费执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标〔2019〕468号文件，将规费中的养老保险费率由12.5%调整为10.5%，规费费率为19%。
5. 税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。
6. 人工费调增执行内建标〔2021〕148号文《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》

三、其他说明

1. 安全生产计缴费以市政公用工程计提比例为1.5%计入。

四、清单说明

1. 投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
2. 规费及税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。
3. 安全文明费应按“总价措施项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用。
4. 本说明未尽事项，以“计价规范”、“计价管理办法”、“工程量计算规范”“招标文件”以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：商都县农村集中供水工程
消毒设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒
设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程	
1.1.1	土石方工程	
1.1.2	检查井建设工程	
1.1.3	设备安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卯都乡检查井建设					
1	010101001001	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	122.54		
2	010101003001	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	33.98		
3	010103002001	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	88.48		
		三大顷乡检查井建设					
4	010101001002	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	131.96		
5	010101003002	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	36.54		
6	010103002002	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	95.34		
		大库伦乡检查井建设					
7	010101001003	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	301.63		
8	010101003003	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	30.18		
9	010103002003	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	271.45		
		玻璃忽镜乡检查井建设					
10	010101001004	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	282.78		
11	010101003004	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	28.29		
12	010103002004	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	254.49		
		屯垦队镇检查井建设					
13	010101001005	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	395.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010101003005	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	39. 61		
15	010103002005	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	356. 28		
		大黑沙土镇检查井建设					
16	010101001006	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	94. 26		
17	010101003006	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	9. 43		
18	010103002006	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	84. 83		
		西井子镇检查井建设					
19	010101001007	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	452. 45		
20	010101003007	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	45. 26		
21	010103002007	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	407. 19		
		十八顷镇检查井建设					
22	010101001008	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	263. 93		
23	010101003008	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	26. 4		
24	010103002008	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	237. 53		
		七台镇检查井建设					
25	010101001009	挖单独土方	1. 机械开挖检查井土方 2. 一、二类土	m3	207. 37		
26	010101003009	单独土石方回填	1. 人工夯填土方 2. 密实度：详见设计图纸	m3	20. 75		
27	010103002009	余方弃置	1. 余土现场摊铺	m3	186. 62		
		小海子镇检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：土石方工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒
设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卯都乡检查井建设					
1	040504003001	成品井	1. （Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m，内径1.5m，预留U型豁口。中间高1m，内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m，中心预留井口直径：1m，顶部高0.9m，内径1m。井壁厚10cm。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	13		
		三大顷乡检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	040504003002	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m，内径1.5m，预留U型豁口。中间高1m，内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m，中心预留井口直径：1m，顶部高0.9m，内径1m。井壁厚10cm。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	14		
		大库伦乡检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	040504003003	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m, 内径1.5m, 预留U型豁口。中间高1m, 内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m, 中心预留井口直径：1m, 顶部高0.9m, 内径1m。井壁厚10cm。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	32		
		玻璃忽镜乡检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	040504003004	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m, 内径1.5m, 预留U型豁口。中间高1m, 内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m，中心预留井口直径：1m，顶部高0.9m, 内径1m。井壁厚10cm。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	30		
		屯垦队镇检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504003005	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m，内径1.5m，预留U型豁口。中间高1m，内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m，中心预留井口直径：1m，顶部高0.9m，内径1m。井壁厚10cm。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	42		
		大黑沙土镇检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040504003006	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m, 内径1.5m, 预留U型豁口。中间高1m, 内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m，中心预留井口直径：1m，顶部高0.9m, 内径1m。井壁厚10cm。 。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	10		
		西井子镇检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040504003007	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m, 内径1.5m, 预留U型豁口。中间高1m, 内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m，中心预留井口直径：1m，顶部高0.9m, 内径1m。井壁厚10cm。 。功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	48		
		十八顷镇检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040504003008	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m, 内径1.5m, 预留U型豁口。中间高1m, 内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m, 中心预留井口直径：1m, 顶部高0.9m, 内径1m。井壁厚10cm。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	28		
		七台镇检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040504003009	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m, 内径1.5m, 预留U型豁口。中间高1m, 内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m，中心预留井口直径：1m，顶部高0.9m, 内径1m。井壁厚10cm。 。功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	22		
		小海子镇检查井建设					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504003010	成品井	1.（Φ1.5m-1m）*高3.5m预制变径检查井 2. 预制井体，材料：C30抗渗混凝土（抗渗等级P6），钢筋采用HRB400（Φ12主筋150mm双向，Φ8环筋200mm）。 尺寸：采用圆形预制混凝土检查井，底部高1.5m, 内径1.5m, 预留U型豁口。中间高1m, 内径1.5m。 在第二节顶部设置中心开孔式调节盖板，盖板外径：1.5m, 中心预留井口直径：1m, 顶部高0.9m, 内径1m。井壁厚10cm。 功能构造：井壁预埋爬梯（间距400mm）、管道接口（DN63-90预留孔，标高不低于地面以下 2.9m~3.0m） 3. 井盖采用预制混凝土井盖，并安装尼龙防坠网 4. 井体安装接缝填充C40细石混凝土并涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 5. 预制混凝土检查井采用内外防水水泥砂浆抹面，管孔接口做防水加强处理，外壁涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，整体满足抗渗、防漏、防腐蚀要求	座	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒
设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	04B001	工程定位复测费			
1.6	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：检查井建设工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卯都乡消毒设备					
1	031005011001	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h, 160w, 光强检测、电动自清洗, 设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	13		
		三大顷乡消毒设备					
2	031005011002	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h, 160w, 光强检测、电动自清洗, 设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	14		
		大库伦乡消毒设备					
3	031005011003	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h, 160w, 光强检测、电动自清洗, 设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		玻璃忽镜乡消毒设备					
4	031005011004	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h，160w，光强检测、电动自清洗，设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	30		
		屯垦队镇消毒设备					
5	031005011005	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h，160w，光强检测、电动自清洗，设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	42		
		大黑沙土镇消毒设备					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031005011006	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h, 160w, 光强检测、电动自清洗, 设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	10		
		西井子镇消毒设备					
7	031005011007	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h, 160w, 光强检测、电动自清洗, 设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	48		
		十八顷镇消毒设备					
8	031005011008	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m3/h, 160w, 光强检测、电动自清洗, 设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		七台镇消毒设备					
9	031005011009	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m ³ /h，160w，光强检测、电动自清洗，设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	22		
		小海子镇消毒设备					
10	031005011010	水质净化器	1. 316不锈钢材料腔体160瓦紫外线消毒设备 2. 10-15m ³ /h，160w，光强检测、电动自清洗，设备尺寸920mm*400mm*400mm 3. 包括安装及连接的所有附件 4. 包括配套配电箱 5. 符合消毒设备安装方案要求	台	5		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒
设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：设备安装工程

标段：商都县农村集中供水工程消毒设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]