

阿拉善右旗无障碍主题公园理
念宣传项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

标段名称：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

招标工程量清单

编制人：刘明会
（造价专业人员签字及盖章）
B11252300006207
宿安工程管理有限公司
有效期至：2029年02月13日

审核人：于桂英
（签字及盖章）
B14062300002902
宿安工程管理有限公司
有效期至：2028年12月31日

编制单位：宿安工程管理有限公司
（盖章）

法定代表人或其授权人：芬庞印
（签字或盖章）

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

一、工程概况

- 项目名称：阿拉善右旗无障碍主题公园
- 建设地点：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗

二、编制依据

- 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）及配套各专业工程量计算标准（GB/T 50854~50862-2024）
- 内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行2024版清单计价标准的通知（内建标函〔2025〕340号）
- 《内蒙古自治区建设工程费用定额》（2025）及相关配套定额
- 阿拉善盟住建局发布的阿拉善右旗工程造价动态信息（执行期：2026年第三期）缺项材料按市场询价。
- 规费、税金按内蒙古自治区及阿拉善右旗现行费率计取。
- 未尽事宜按GB/T 50500-2024、内蒙古自治区及阿拉善盟现行规定执行。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

标段：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	
1.1.1	阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

标段：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目 标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011507003001	无障碍主题公园	1. 构件名称：无障碍主题公园，尺寸：6000*1500 2. 内骨架采用150150*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 文字采用无边发光字，面板采用标准6mm普通乳白色吸塑亚克力，内置防水LED灯，灯管密度每平方米350个，两年内无衰减： 5. 含YJV3*4电线敷设。配装品牌空开及定时器，电线敷设尺寸按实际据实结算。 6. 地面挖基坑1500*1500*1500mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 7. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 8. 施工单位根据现场情况进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	011507002001	公园总平面图	1. 构件名称：公园总平面图，尺寸：1950*1500*250 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 画面采用高密pvc板，内容uv高清打印 5. 含YJV3*4电线敷设。配装品牌空开及定时器，电线敷设尺寸按实际据实结算。 6. 语音播报型号：W T-EA1，主机尺寸：130mm*75mm*56mm，带万向安装支架，内置2500mAh锂电池支持按键上/下曲选择。支持单曲/全曲模式调节。支持数码管曲目、音量、模式显示。支持U盘更换语音，支持手机APP定时播放、支持遥控声音调节、曲目选择、设备名称、文字转成语音，合成之后可以直接导入设备播放、语音更换，语音管理。距离（5米有效），节能模式选择最大4M内存。支持IPX5级防水。供电方式：DC5V 电源适配器（type-C接口）工作电流：休眠电流≤150uA，播放电流：≤300mA，音频格式：MP3 码率：16~320Kbps，音频输出功率：8Ω 2W，感	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			应距离：≥4米（-20-40℃） 音量：≥100dB 7. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 8. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 9. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。				
3	050307020001	景观小品（全国助残日）	1. 构件名称：景观小品（全国助残日）。尺寸：5500*1554 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容pvc立体字喷漆粘贴 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	050307020002	景观小品（同心筑梦、有爱无碍）	1. 构件名称：景观小品（同心筑梦、有爱无碍），尺寸：5500*2312 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容pvc立体字喷漆粘贴+彩色画面铝板烤漆uv打印附光油 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050307020003	爱心驿站	1. 构件名称：爱心驿站；尺寸：5832*2834 2. 内骨架采用150*150*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 文字采用无边发光字，面板采用标准6mm普通乳白色吸塑亚克力，内置防水LED灯，灯管密度每平方350个，两年内无衰减 5. 含YJV3*4电线敷设。配装品牌空开及定时器，电线敷设尺寸按实际据实结算。 6. 显示器产品显示参数： 屏幕尺寸 49英寸， 产品显示尺寸：1085*610mm，分辨率 1920*1080屏幕比例 16:9，亮度 1200 cd/m²，可视角度 178℃，支持颜色 16.7M，72% NTSC，对比度 1000:1（Typ.）（透射），CPU：全志133嵌入式四核64位 1.6GHz处理器，内存：DDR4 1GB 存储：板载32G工业级固态存储 支持图片视频文字网页文本等 支持有线无线网络远程控制 支持手机下发 支持U盘脱机播放 内置喇叭音响 支持任意分区播放整屏播放 定时开关机等	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			7. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 8. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 9. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。				
6	011507002002	习近平语录	1. 构件名称：习近平语录，尺寸：2723*2393 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 画面采用高密pvc板，内容uv高清打印 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011507002003	宣传栏	1. 构件名称：宣传栏，尺寸：3850*2323 . 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 画面采用高密pvc板，内容uv高清打印 5. 正面液压杆开启+装6mm超白钢化玻璃 6. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 7. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 8. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050307020004	景观小品（理解、尊重、关心、帮助）	1. 构件名称：景观小品景观小品（理解、尊重、关心、帮助），尺寸：3841*2200 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容pvc立体字喷漆粘贴 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050307020005	景观小品（民族团结一家亲）	1. 构件名称：景观小品（民族团结一家亲），尺寸：6182*2468 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容pvc立体字喷漆粘贴 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050307020007	景观小品（共创无障碍环境）	1. 构件名称：景观小品（共创无障碍环境），尺寸：2950*2000 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容pvc立体字喷漆粘贴+彩色画面铝板烤漆uv打印附光油 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	050307020008	小宣传栏（1）	1. 构件名称：小宣传栏（1），尺寸：2050*800 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 画面采用高密pvc板，内容uv高清打印 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况进行深化设计。	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目 标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目 第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050307020009	小宣传栏（2）	1. 构件名称：小宣传栏（2），尺寸：2361*800 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 画面采用高密pvc板，内容uv高清打印 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	050307020010	座椅	1. 构件名称：座椅，尺寸：2868*2574*800 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆+内容丝印 4. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 5. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 6. 施工单位根据现场情况进行深化设计。	套	8		
15	050307020011	卫生间指示牌	1. 构件名称：卫生间指示牌，尺寸：1996*500 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容丝网印刷 5. 地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况进行深化设计。	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	050307020012	卫生间贴墙指示牌	1. 构件名称：卫生间贴墙指示牌，尺寸：400*600 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容丝网印刷 5. 墙壁安装木龙骨骨架，牌子扣上去侧面打螺丝固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况进行深化设计。	套	1		
17	050307020013	卫生间贴墙牌	1. 构件名称：卫生间贴墙牌，尺寸：400*600 2. 内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 3. 采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 4. 内容丝网印刷 5. 墙壁安装木龙骨骨架，牌子扣上去侧面打螺丝固定。 6. 含安装人工及辅料及吊车安全措施等 7. 施工单位根据现场情况进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	050307020014	外置语音播报器	1. 构件名称：外置语音播报器 2、内置5AH锂电池、配20W太阳能板。 3、红外热释电人体感应，感应0--8米。 4、同步红蓝警灯，提示更加醒目。 5、内置8欧/10W喇叭，声音洪亮。 6、支持U盘更换语音，可以通过APP关闭功能，防止被恶意篡改语音。 7、感应方式，红外感应技术，感应距离可调。 8、APP支持感应模式切换，感应距离调节，警灯模式选择，控制开启和关闭时间。 9、APP支持到点播放，定时感应播放，定时段循环播放，总定时段最多设置50组。 10、待机电流≤100uA，放音状态≤400mA 11、音频格式MP3 12、报警声音≥110dB（平行间隔一米报警音量） 13、工作环境-20～40℃ 14、蓝牙连接有效距离10米 15、含安装人工及辅料及吊车安全措施等 16、施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011503001001	护栏立地	1. 材质：不锈钢 2. 面管63管（1.1mm厚度，横管32（0.7mm厚度，立管51（0.9mm厚管）弯头，圆球 3. 护栏总高度高度1米 4. 轮椅手扶高度60公分高 5. 安装及固定工序：水钻打眼，水泥浆灌注。钢原色焊接，精工打磨	m	241		
20	011605001001	盲道砖拆除	1. 拆除的基层类型：盲道砖拆除 2. 废料运输距离：15km以内	m2	234		
21	040204001001	盲道地面	1、挖土方、平整处理； 2、80厚C25混凝土原浆收面、薄膜养护 2.100厚3:7灰土、多合土养生、消解石灰 3. 路基碾压, 压实度≥93% 4、余土外运，运距自行考虑 5、300*300黄色盲道砖	m2	234		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011503003001	马桶扶手	（黄色ABS）600*700 1. 材质：ABS与不锈钢管合成，2mm不锈钢连接板 2. 规格：钢管φ25，材料采用不老化，不退色的进口瑞士母料； 3. 下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用； 4. 产品的主要特点是：可折叠，节省空间，能承受较大负荷，材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化得完美结合。（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等） ★尺寸：8.6*6.6*3cm；（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★ 3个功能按键：照明按键、呼救按键、音乐播放按键；（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） 按键均带盲文标识，音量大小可调节； ★向下拨动电源开关，即刻开启音乐播放，闪光灯同步点亮，3秒后自动熄灭。（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★按下照明键，即刻语音提示“开灯”，闪光灯同步点亮；再次按键，语音播报“	副	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			关灯”，灯光同步关闭。（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★按下呼救键，触发语音求助“请帮帮我”，闪光灯随之闪烁警示；重复按压即可关闭呼救功能。（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） 按下音乐播放按键，系统自动读取SD卡曲目并播放，重复按压即可关闭音源。 音乐播放开启状态下，切换照明开关，音乐始终持续播放，不会自动暂停。				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011503003002	小便站立扶手	（黄色ABS）1200mm*250mm*600mm 1. 材质：ABS与不锈钢管合成，2mm不锈钢连接板 2. 规格：钢管φ25，材料采用不老化，不退色的进口瑞士母料； 3. 下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用； 6. 产品的主要特点是：可折叠，节省空间，能承受较大负荷，材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化得完美结合。 （含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	副	2		
24	011503003003	洗脸盆扶手	出墙50cm横杠60cm （含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	副	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011503003004	卫生间一字扶手	（黄色ABS） 1. 规格：扶手外径为35mm； 2. 材质：扶手的内部为不锈钢管，外部为ABS材料，包裹在钢管表面，同时在产品的外表面铸出防滑突起纹及盲文；扶手外层选用优质ABS，并添加抗菌，抗老化，抗紫外线等添加剂。（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等） 组成：扶手、多功能报警器 ★尺寸：8.6*6.6*3cm；（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★ 3个功能按键：照明按键、呼救按键、音乐播放按键；（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） 按键均带盲文标识，音量大小可调节； ★向下拨动电源开关，即刻开启音乐播放，闪光灯同步点亮，3秒后自动熄灭。（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★按下照明键，即刻语音提示“开灯”，闪光灯同步点亮；再次按键，语音播报“关灯”，灯光同步关闭。（提供国家权威机构出具的检验报告佐证） ★按下呼救键，触发语音求助“请帮帮我”，闪光灯随之闪烁警示；重复按压即可关闭呼救功能。（提供国家权威机构出具	副	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			的检验报告佐证） 按下音乐播放按键，系统自动读取SD卡曲目并播放，重复按压即可关闭音源。 音乐播放开启状态下，切换照明开关，音乐始终持续播放，不会自动暂停。				
26	011503003005	无障碍扶手	（黄色ABS） 1. 材质：ABS与不锈钢管合成 2. 规格：钢管φ25，材料采用不老化，不退色的进口瑞士母料； 3. 下肢残障人士、行动不便者及老年人卫生间使用； 4. 产品的主要特点是：可折叠，节省空间，能承受较大负荷，材料使用符合环保标准，表面光洁度高，色泽明快，有较高的强度和韧性。对人体无害，抗老化、耐腐蚀、抗菌性强、耐火等优势。其外观特点：新颖美观、色彩多变，是个性化得完美结合。（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	m	10		
27	011507003002	坐拉训练器	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸：1150*750*1600地上高度，工艺：抛丸除锈.静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目	标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目
--------------------------	------------------------

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011507003003	大转轮训练器	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸：1200*750*1100地上高度，工艺：抛丸除锈. 静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
29	011507003004	双人上肢牵引	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸, 800*650*2400地上高度，工艺：抛丸除锈. 静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
30	011507003005	提拉康复器	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸：850*700*100地上高度，工艺：抛丸除锈. 静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
31	011507003006	肩关节	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸：1350*950*1400工艺：抛丸除锈. 静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目 标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目 第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011507003007	臂力器	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸：1500*600*1320，工艺：抛丸除锈. 静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
33	011507003008	太极揉推	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸：1120*1040*1540，工艺：抛丸除锈. 静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
34	011507003009	手脚锻炼器	材质：采用优质钢管，主管114管3.0mm厚，尺寸：650*540*1250，工艺：抛丸除锈. 静电喷塑（含脚手架拆除与搭建、安装及拆旧，垃圾清理等）	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目 标段: 阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011507003010	棋牌桌椅	（1）内骨架采用120*120*3mm镀锌钢管 （2）采用2mm的镀锌钢板，激光切割，精工焊接，精工打磨，批原子灰，二次精工打磨，喷2遍环氧底漆，喷2遍汽车面漆烤漆 （3）内容丝网印刷 （4）地面挖基坑1000*1000*1000mm，浇灌C30混凝土基础预埋安装固定。 （5）含安装人工及辅料及吊车安全措施等 （6）施工单位根据现场情况需要进行深化设计。	套	4		
36	011605002001	卫生间墙面砖拆除	1. 拆除的基层类型：墙面块料拆除 2. 废料运输距离：15 km	m2	1.68		
37	010801001001	木质门	1. 门类型：套装门安装	m2	4.2		
38	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格：浴厕成品隔断	m2	12.6		
39	010502031001	坡道	1. 垫层材料种类、厚度：残疾人防滑坡道	m2	8.4		
40	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格：卫生间残疾人专用洗手台	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：阿拉善右旗无障碍主题公园
园理念宣传项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：阿拉善右旗无障碍主题公园理念宣传项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]