

1. PC1241PL1601 电缆保护管敷设项目特征中管径为 MPP150，而材料清单中为 MPP200，应以哪一个为准？

回复：以 MPP150 为准。

2. PG1211PK3001 至 PG1211PK3007 项目特征中均包含柱式瓷绝缘子、盘形悬式瓷绝缘子，材料清单中对应清单项无此材料，该清单是否包含绝缘子材料及安装？若包含是否与清单 PG1211PK3201 和 PG1211PK3202 绝缘子重复？

答复：PG1211PK3001 至 PG1211PK3007 项做控制价时未包含绝缘子材料及安装；绝缘子安装及材料按清单 PG1211PK3201 和 PG1211PK3202 清单计算。

3. PG1211PK2302 和 PG1211PK2303 清单名称中表示电杆无底盘卡盘，项目特征显示有基础，材料清单对应清单项没有底盘卡盘材料，该清单是否包含底盘卡盘？项目特征是否有基础？

回复：PG1211PK2302 和 PG1211PK2303 清单无底盘卡盘，无基础。

4. PG1211PK2301 清单名称中表示有底盘卡盘，材料清单中只给出了底盘，该清单是否包含卡盘材料？

答：包含卡盘材料。

5. PG1211PK3002 至 PG1211PK3007 清单项目特征横担排列方式均为单根，需确认耐张、转角杆处横担是否为双根？

答复：做控制价时耐张、转角杆处横担按 2 根计算的。