

工程名称： 武家渠沟道治理项目

标段名称： 武家渠沟道治理项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：武家渠沟道治理项目 标段：武家渠沟道治理项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	武家渠沟道治理项目	
1.1.1	武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程	
1.1.2	武家渠沟道治理项目-硬化工程	
1.1.3	武家渠沟道治理项目-土方工程	
1.1.4	武家渠沟道治理项目-暂列金工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		铅丝石笼排洪沟槽					
1	080205004001	护坡	1. 形式:铅丝石笼护堤 2. 厚度:500mm	m2	1727.52		
2	080205004002	护坡	1. 形式:铅丝石笼护堤 2. 厚度:800mm	m2	483.12		
3	040201007001	抛石挤淤	1. 材料品种、规格:抛石挤淤	m3	1904.66		
4	010301003001	钢管桩	1. 材质:抗滑移钢桩 2. 管径、壁厚:热镀锌2*Φ110*4@3000	t	3.074		
5	04B003	吨包加固	1. 吨包加固	个	324		
		铅丝石笼与雨水管衔接接口					
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	2.76		
7	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	7.97		
8	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30	m3	11.67		
9	010505001001	垫层模板	1. 模板安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等	m2	2.6		
10	010505002001	基础模板	1. 模板安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等	m2	7.79		
11	010505005001	墙面模板	1. 模板安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等	m2	117.98		
12	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:12	t	1.52		
		雨水管出水口					
13	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.06		
14	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.9		
15	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C30	m3	10.83		
16	010505001002	垫层模板	1. 模板安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等	m2	1.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010505002002	基础模板	1. 模板安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等	m2	3.87		
18	010505005002	墙面模板	1. 模板安装、拆除、涂刷隔离剂、清杂物、场内运输等	m2	72.18		
19	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 钢筋规格:12	t	0.813		
		管道敷设					
20	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2. 材质及规格:PE雨水管 壁厚47.7mm Dn1000mm 0.8MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 铺设深度:2m以内 5. 管道检验及试验要求:闭水试验 6. 其他:预熔法兰管 7. 沟槽:雨水和污水管共管沟槽长度130.96m, 共管沟槽底宽为1.7m, 雨水单管敷设长度为81.04m, 沟槽底宽1.2m	m	212		
21	040502003001	塑料管管件	1. 材质及规格:PE管 135°弯头 0.8MPa Dn1000mm 2. 连接形式:法兰连接 3. 附件:包含配套法兰	个	1		
		防护栏杆					
22	050307007001	围栏	1. 围栏高度:1650mm 2. 围栏材料种类、规格:烤漆方管 3. 含埋件等	m	12		
		钢筋网片过滤网					
23	080206004001	钢筋网片	1. 种类:钢筋网片 2. 规格:Φ12 3. 部位:安装于入水口及出水口	t	0.204		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		既有毛石挡墙维修					
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：既有毛石挡墙表面高压水冲洗 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：1：2水泥砂浆修补+抹面，平均总厚度45，分三遍抹	m2	81.12		
		砖砌挡墙-1到9					
25	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	32.26		
26	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 墙体类型：砖墙 3. 墙体厚度：370mm 4. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	70.86		
27	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1：2水泥砂浆，分两遍抹	m2	250.53		
		门住					
28	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	0.99		
29	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10砖 2. 柱截面尺寸：500*500 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	2.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆，分两遍抹	m ²	23.52		
		轨道式钢制挡水闸板					
31	040602034001	轨道式钢制挡水闸板	1. 类型：轨道式 2. 材质：钢制挡水闸板 3. 规格、型号：1.3m*5.5m	座	2		
32	040602034002	轨道式钢制挡水闸板	1. 类型：轨道式 2. 材质：钢制挡水闸板 3. 规格、型号：1.3m*4.5m	座	2		
33	040602034003	轨道式钢制挡水闸板	1. 类型：轨道式 2. 材质：钢制挡水闸板 3. 规格、型号：1.3m*5.8m	座	1		
		PE-Φ200污水管敷设					
34	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度：与雨水管共沟是200mm厚中粗砂垫层，单管敷设是200mm细砂垫层 2. 材质及规格：PE污水管 Dn200mm 0.8MPa 3. 连接形式：热熔连接 4. 铺设深度：2m以内 5. 管道检验及试验要求：闭水试验 7. 沟槽：雨水和污水管共管沟槽长度130.96m，共管沟槽底宽为1.7m，雨水单管敷设长度为18.54m，沟槽底宽0.6m	m	149.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.1.1	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	041201016001	临时设施费			
1.2	041201020001	雨季施工增加费			
1.3	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.4	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-河道治理及管道安装工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-硬化工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：武家渠沟道治理项目-硬化工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-硬化工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-硬化工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武家渠沟道治理项目-硬化工程

标段：武家渠沟道
治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 武家渠沟道治理项目-硬化工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-硬化工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040103002004	培梯形土围堰	1. 密实度:0.95 2. 材料品种、规格: 素土分层回填，分层厚度30cm	m3	128.25		
12	040103002005	铅丝石笼沟旁土围堰	1. 密实度:0.95 2. 材料品种、规格: 素土分层回填，分层厚度30cm	m3	1493.28		
13	040101001003	回运土方	1. 土方类别：一、二类土 2. 利用现场原有土方	m3	299.72		
14	040101001004	回运土方	1. 土方类别：一、二类土 2. 运距:投标单位自行考虑，结算时不予调整	m3	1321.81		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-土方工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-暂列金工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：武家渠沟道治理项目-暂列金工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 武家渠沟道治理项目-暂列金工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：武家渠沟道治理项目-暂列金工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	170000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		170000			-

暂列金额明细表

工程名称：武家渠沟道治理项目-暂列金工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 武家渠沟道治理项目-暂列金工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称: 武家渠沟道治理项目-暂列金工程

标段：武家渠沟道治理项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]