

杭锦旗全民健身中心采暖维修
工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

标段名称：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗全民健身中心采暖
维修工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	杭锦旗全民健身中心采暖维修工程	
1.1.1	土建拆除与恢复工程	
1.1.2	安装拆除工程	
1.1.3	采暖工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建拆除与恢复工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室内装修拆除工程					
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除原包管道PV C面层及龙骨 2、满足甲方及相关规范要求	m2	16.8		
2	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、拆除原包管道石膏板面层及龙骨 2、满足甲方及相关规范要求	m2	347.7		
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚面龙骨及饰面拆除（PVC板） 2、满足甲方及相关规范要求	m2	48		
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、天棚面龙骨及饰面拆除（石膏板） 2、满足甲方及相关规范要求	m2	122.2		
5	011605001001	平面块料拆除	1、拆除地面地面及结合层 2、满足甲方及相关规范要求	m2	4.8		
6	011602001001	混凝土构件拆除	1、拆除原地面混凝土垫层 2、厚度10cm 3、满足甲方及相关规范要求	m3	0.48		
7	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除原预制钢筋混凝土盖板 2、厚度12cm 3、满足甲方及相关规范要求	m3	0.58		
8	010103002001	余方弃置	1. 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 2. 满足甲方及相关规范要求	m3	13.74		
9	010103002002	余方弃置	1. 垃圾外运，运距投标单位自行考虑 2. 含楼层运出垃圾 3. 含根据实际情况部分垃圾需装袋处理、消毒等费用 4. 含垃圾消纳费	m3	13.74		
		室内装修恢复工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建拆除与恢复工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011205001001	墙、柱面装饰板	1、部位：包管道 2、PVC面层 3、12mm阻燃欧松板基层 4、双层木龙骨 5、满足甲方及相关规范要求 6、含脚手架	m2	16.8		
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1、部位：包管道 2、10mm单层石膏板面层 3、12mm阻燃欧松板基层 4、双层木龙骨 5、满足甲方及相关规范要求 6、含脚手架	m2	347.7		
12	011302001003	平面吊顶天棚	1. 双层木龙骨 2. PVC面层 3. 满足甲方及相关规范要求 4、含脚手架	m2	48		
13	011302001002	平面吊顶天棚	1. 双层木龙骨 2. 10mm厚单层石膏板 3. 接缝处贴绷带 4. 满足甲方及相关规范要求 5、含脚手架	m2	122.2		
14	011403001001	抹灰面油漆	部位：包管道面层 1、内墙腻子2遍 2、乳胶漆2遍 3. 满足甲方及相关规范要求 4、含脚手架	m2	347.7		
15	011403001002	抹灰面油漆	部位：天棚 1、内墙腻子2遍 2、乳胶漆2遍 3. 满足甲方及相关规范要求 4、含脚手架	m2	122.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建拆除与恢复工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010503011001	实心条板	1、12cm预制钢筋混凝土盖板 2、含制作、运输、安装 3、满足甲方及相关规范要求	m3	0.58		
17	011101002001	细石混凝土楼地面	1、10cmC20细石混凝土垫层 2、满足甲方及相关规范要求	m2	4.8		
18	011102003001	块料楼地面	1、800*800地砖地面（颜色同原有地面） 2、5cm1:3水泥砂浆结合层 3、满足甲方及相关规范要求	m2	4.8		
		室外硬化拆除与恢复					
19	041001002001	拆除人行道	1、拆除原火烧板面层及结合层 2、厚度综合考虑 3、满足甲方及相关规范要求	m2	18		
20	041001003001	拆除基层	1、拆除原混凝土基层 2、厚度15cm 3、含切缝 4、满足甲方及相关规范要求	m2	18		
21	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	1、拆除原预制钢筋混凝土盖板 2、厚度12cm 3、满足甲方及相关规范要求	m3	2.16		
22	01B001	清理地沟	1. 人工清理地沟 2、宽度1.2米以内 3、降地沟内土方垃圾清运到室外，外运 4、包括室内、室外地沟 5、满足甲方及相关规范要求	m	340.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建拆除与恢复工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040103003001	余方弃置	1. 垃圾外运，运距 投标单位自行考虑 2. 含楼层运出垃圾 3. 含根据实际情况 部分垃圾需装袋处理 、消毒等费用 4. 含垃圾消纳费	m3	4. 14		
24	010503011002	实心条板	1、12cm预制钢筋混 凝土盖板 2、含制作、运输、 安装 3、满足甲方及相关 规范要求	m3	2. 16		
25	040204002001	水泥混凝土人行 道	1、150厚C20混凝土 基层 2、含泵送、养护 3、满足甲方及相关 规范要求	m2	18		
26	040204001001	人行道块料铺设	1、3cm花岗岩火烧 板 2、5cm1：3水泥砂浆 结合层 3、满足甲方及相关 规范要求	m2	18		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

工程名称：土建拆除与恢复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：土建拆除与恢复工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：土建拆除与恢复工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031004002002	钢制散热器 拆除	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号:中心距H=600 0及以下, 16片-35片 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	2		
2	031004002003	钢制散热器 拆除	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号:中心距H=1000mm-1500mm, 10片 及以下 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	40		
3	031004002004	钢制散热器 拆除	1. 名称:钢制散热器拆除 2. 型号:中心距H=1600mm-2000mm, 10片 及以下 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	88		
4	031001004007	焊接钢管	部位: 暖沟内 1. 名称:采暖钢管拆除 DN150 2. 拆除方式:非保护性拆除 (含管上附着物) 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	280		
5	031001004008	焊接钢管	部位: 暖沟内 1. 名称:采暖钢管拆除 DN65-DN100 2. 拆除方式:非保护性拆除 (含管上附着物) 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	420.4		
6	031001004003	焊接钢管	部位: 室内 1. 名称:采暖钢管拆除 DN32-DN50 2. 拆除方式:非保护性拆除 (含管上附着物) 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	428.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001004009	焊接钢管	部位：地沟内 1. 名称:采暖钢管拆除 DN32-DN50 2. 拆除方式:非保护性拆除（含管上附着物） 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	106.8		
8	031001004006	焊接钢管	部位：室内 1. 名称:采暖钢管拆除 DN20-DN25 2. 拆除方式:非保护性拆除（含管上附着物） 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	476.24		
9	031001004010	焊接钢管	部位：地沟内 1. 名称:采暖钢管拆除 DN20-DN25 2. 拆除方式:非保护性拆除（含管上附着物） 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	48.4		
10	031001008001	塑料管 拆除	部位：室内 1. 名称:PPR25-PPR50管道拆除 2. 拆除方式:非保护性拆除（含管上附着物） 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	602.64		
11	011612002001	分集水器拆除	1、拆除原地暖分集水器 2、路数：3-6环路 3、其他:满足甲方及相关规范要求	套	12		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：安装拆除工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN20 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	77.6		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内暖沟 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	176.8		
3	031001002007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN25 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	602.64		
4	031001002004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内暖沟 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	48.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001002005	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN32 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	476.24		
6	031001002008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内暖沟 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	106.8		
7	031001002009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN40 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	171.44		
8	031001002010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN50 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	91.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001002011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖水 3. 规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:螺纹 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、反复冲洗 6. 其他:满足甲方及相关规范要求	m	165.84		
10	040501006002	直埋式预制保温管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:采暖 3. 工作钢管: 无缝钢管DN200（Φ219*6），材质为20#钢 4. 保温层: 硬质聚氨酯泡沫保温层厚度43.1mm 5. 外护管: 高密度聚乙烯外护管 Φ315*4.9 6. 保温接头: 热收缩带式接头 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 8. 满足甲方及相关规范要求	m	280		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040501006003	直埋式预制保温管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:采暖 3. 工作钢管: 无缝钢管DN150（ $\phi 159*4.5$ ），材质为20#钢 4. 保温层: 硬质聚氨脂泡沫保温层厚度41.6mm 5. 外护管: 高密度聚乙烯外护管 $\phi 250*3.9$ 6. 保温接头: 热收缩带式接头 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 8. 满足甲方及相关规范要求	m	194.8		
12	040501006004	直埋式预制保温管	1. 安装部位:地沟内 2. 介质:采暖 3. 工作钢管: 无缝钢管DN100（ $\phi 108*4$ ），材质为20#钢 4. 保温层: 硬质聚氨脂泡沫保温层厚度42.8mm 5. 外护管: 高密度聚乙烯外护管 $\phi 200*3.2$ 6. 保温接头: 热收缩带式接头 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 8. 满足甲方及相关规范要求	m	225.6		
13	031002001010	金属阀门	安装部位: 地沟内 1. 名称: 法兰蝶阀 2. 规格型号: D41F-16 DN200 3. 连接方式: 法兰连接 4. 其它: 满足甲方及相关规范要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031002006001	除污器(过滤器)	安装部位：地沟内 1. 名称：法兰过滤器 2. 规格型号：DN200 3. 连接方式：法兰连接 4. 其它：满足甲方及相关规范要求	个	1		
15	031002009001	法兰	安装部位：地沟内 1. 名称：碳钢平焊法兰 2. 规格型号：DN200 3. 其它：满足甲方及相关规范要求	副	2		
16	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架制作和安装 2. 包含：除锈后刷红丹两道 3. 其他：满足图纸及相关规范要求	kg	840.49		
17	031004002008	铜铝散热器	1. 名称：铜铝散热器30片/组 2. 型号、规格：中心距300mm 3. 安装方式：壁挂 4. 其他：满足甲方及相关规范要求	组	3		
18	031004002007	铜铝散热器	1. 名称：铜铝散热器16片/组 2. 型号、规格：中心距600mm 3. 安装方式：壁挂 4. 其他：满足甲方及相关规范要求	组	2		
19	031004002014	铜铝散热器	1. 名称：铜铝散热器25片/组 2. 型号、规格：中心距600mm 3. 安装方式：壁挂 4. 其他：满足甲方及相关规范要求	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031004002016	铜铝散热器	1. 名称:铜铝散热器 7片/组 2. 型号、规格:中心距1500mm 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	40		
21	031004002018	铜铝散热器	1. 名称:铜铝散热器 4片/组 2. 型号、规格:中心距1800mm 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	12		
22	031004002019	铜铝散热器	1. 名称:铜铝散热器 5片/组 2. 型号、规格:中心距1800mm 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	7		
23	031004002020	铜铝散热器	1. 名称:铜铝散热器 6片/组 2. 型号、规格:中心距1800mm 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	67		
24	031004002022	铜铝散热器	1. 名称:铜铝散热器 10片/组 2. 型号、规格:中心距1800mm 3. 安装方式:壁挂 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	组	2		
25	031002001005	金属阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031002001003	金属阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	84		
27	031002001006	金属阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN25 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	268		
28	031002001007	金属阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN32 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	64		
29	031002001008	金属阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN40 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	12		
30	031002001009	金属阀门	1. 名称:球阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN65 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	8		
31	031301002002	开孔打洞	1. 名称:混凝土楼板机械钻孔 2. 规格:直径63mm-83mm（含） 3. 楼板厚度综合考虑 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	8		
32	031301002005	开孔打洞	1. 名称:混凝土楼板机械钻孔 2. 规格:直径63mm及以下 3. 楼板厚度综合考虑 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	240		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维
修工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031301003001	套管	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:介质管道公称直径65mm以内 3. 含切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	8		
34	031301003002	套管	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:介质管道公称直径50mm以内 3. 含切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	48		
35	031301003003	套管	1. 类型:一般钢套管制作安装 2. 规格:介质管道公称直径32mm以内 3. 含切管、焊接、除锈刷漆、安装、填塞密封材料、堵洞 4. 其他:满足甲方及相关规范要求	个	192		
36	031007012001	集水器	1. 名称:DN32分集水器 2. 规格:3回路 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	7		
37	031007012002	集水器	1. 名称:DN32分集水器 2. 规格:4回路 3. 其他:满足甲方及相关规范要求	台	2		
38	031007012003	集水器	1. 名称:DN32分集水器 2. 规格:5回路 3. 其他:满足图纸及相关规范要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

工程名称: 采暖工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架	1、本项目所有脚手架 2、投标人自行报价，结算时不做调整		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 采暖工程

标段：杭锦旗全民健身中心采暖维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]