

杭锦旗草原非遗+智慧工坊集  
群建设（工程类）项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

标段名称： 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

## 招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设（工程类）项目

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集  
群建设（工程类）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目	
1.1.1	杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目-土方工程	
1.1.2	杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目-建筑与装饰工程	
1.1.3	杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目-电气工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊 标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（  
集群建设（工程类）项目-土方工程 工程类）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设（工程类）项目-土方工  
程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊  
集群建设(工程类)项目-土方工程

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

### 暂列金额明细表

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）  
项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
<b>本页小计</b>		-	-				
<b>合    计</b>		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设（工程类）项目-土方工程  
标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集  
群建设（工程类）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 计日工表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设 (工程类) 项目-土方工程 标段: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设 (工程类) 项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装饰装修工程					
		混凝土、模板工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼混凝土 2. 混凝土强度等级: C10 3. 含混凝土泵送费及运输费	m3	3.14		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含混凝土泵送费及运输费	m3	21.95		
		钢筋工程					
3	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直径 Φ 16 2. 级别: HRB400	t	0.55		
		门窗工程					
4	010802001001	金属(塑钢)门	1. 肯德基门 规格: 框料54*100*1.6 2. 包含地弹簧等五金件	m2	17.62		
5	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质: 肯德基窗(有开启扇) 2. 肯德基框料: 54*100*1.6mm 3. 包含五金件	m2	20.42		
6	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质: 肯德基窗(固定窗) 2. 肯德基框料: 54*100*1.6mm	m2	350.89		
7	010802004001	钢质防火门	1. 防火等级: 甲级 2. 开启方式: 平开 3. 框、扇材质: 钢制 4. 五金种类、规格: 含五金件及门锁等	m2	1.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010801002001	木质门带套	1. 门洞尺寸：M0920、M0820 2. 开启方式：平开 3. 门扇木材材质：实木复合门 4. 门套材质、规格：含门套 5. 五金种类、规格：含五金件及门锁等	m2	12.4		
		地面工程					
9	011101004001	混凝土地面	1. 水磨石铺满 2. C25混凝土地面13cm厚，打磨平整，固化漆饰面 3. 地面表面应打磨平整、黑白色1-2cm石子混合掺拌 4. 三遍固化漆需耐磨、阻燃	m2	1228.47		
10	011105006001	金属踢脚线	1. 黄铜色拉丝不锈钢踢脚线 2. 高度：50mm	m	15.67		
		顶棚工程					
11	011302001001	平面吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 金属配套轻钢龙骨 3. 铝合金收边线	m2	208.65		
12	011302001002	平面吊顶天棚	1. 采用60系列轻钢龙骨 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板吊顶 3. 腻子批嵌，贴接缝带和阳角护角条，乳胶漆一底二度	m2	31.2		
		其他装饰工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011507001001	平面、箱式招牌	1. 招牌：“美食”8个、“展示区”2个 2. 门牌规格：2800*500mm 3. 1.2mm厚黄铜板黄铜色镂空雕花 4. 材质：18mm厚藏蓝色饰面 5. 0.5*0.5m黄铜色仿宋字	m2	14		
14	011507001002	平面、箱式招牌	1. 门头招牌：“非遗美食区” 2. 门牌规格：2800*700mm 3. 1.2mm厚黄铜板黄铜色镂空雕花 4. 材质：18mm厚藏蓝色饰面 5. 0.8*0.8m黄铜色仿宋字	m2	1.96		
15	011507001003	平面、箱式招牌	1. 箱体：超薄灯箱菜单 2. 规格：900*600mm，每组3个	m2	12.96		
16	011501004003	成品柜、架、台	1. 收银台：长5米、宽0.6米、高0.9米 2. 18mm厚胡桃木色柜体板做柜体及柜门 3. 2cm纯白色石英石饰面台面及正立面 4. 柜体粘贴20cm*20cm黄铜色字，黄铜材质	m2	4.5		
17	050307015001	花盆/坛/箱	1. 不锈钢花箱 2. 1.2mm厚黄铜板，黄铜色镂空雕花 3. 18mm厚藏蓝色格栅板饰面	m	45.72		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	01B002	半蒙古包弧形卡座	1. 定制半蒙古包8人弧形卡座 2. 1.2米高黄铜色菱形网格镂空屏风 3. 12cm宽黄铜色双面浮雕雕花 4. 综合单价暂估价	个	11		
		膜结构工程					
19	010506025001	预埋铁件	1. 类型：YMB-1、JC-1 2. 钢材种类：预埋件锚板采用Q235B级钢，直锚筋采HRB400级钢筋 3. 规格：预埋铁件支座、安装	t	1.121		
20	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材名称：镀锌方钢管150*150*4.5mm、JB1 2. 钢材品种、规格：Q235B钢管 3. 采用喷砂抛丸除锈，砂轮等，除锈等级Sa2.5 4. 含制作安装运输 5. 包含探伤费用	t	4.291		
21	010604001001	钢梁	1. 钢材名称：焊接钢管Φ60*3、GL、方80*80*3mm（上杆） 2. 钢材品种、规格：Q235B钢管 3. 采用喷砂抛丸除锈，砂轮等，除锈等级Sa2.5 4. 含制作安装运输 5. 包含探伤费用	t	4.141		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011402003001	金属面油漆	1. 钢构件底漆采用环氧富锌两道, 涂层厚度60um 2. 中间漆为环氧云铁一道, 涂层厚度30um 3. 钢结构外表面覆涂聚氨, 面漆两道, 涂层厚度60um	m2	164. 28		
23	010604001002	钢梁	1. 钢材名称: 镀锌方钢管80*80*3mm(下杆) 2. 钢材品种、规格: Q235B钢管 3. 采用喷砂抛丸除锈, 砂轮等, 除锈等级Sa2. 5 4. 含制作安装运输 5. 包含探伤费用	t	4. 766		
24	011402003004	金属面油漆	1. 钢构件底漆采用环氧富锌两道, 涂层厚度60um 2. 中间漆为环氧云铁一道, 涂层厚度30um 3. 钢结构外表面覆涂聚氨, 面漆两道, 涂层厚度60um	m2	210. 26		
25	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材名称: 焊接钢管 Φ 60*3 2. 钢材品种: Q235B钢管 3. 采用喷砂抛丸除锈, 砂轮等, 除锈等级Sa2. 5 4. 含制作安装运输 5. 包含探伤费用	t	0. 252		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011402003002	金属面油漆	1. 钢构件底漆采用环氧富锌两道, 涂层厚度60um 2. 中间漆为环氧云铁一道, 涂层厚度30um 3. 钢结构外表面覆涂聚氨, 面漆两道, 涂层厚度60um	m2	11.22		
27	010607003001	钢檩条（水槽）	1. 钢材名称：镀锌钢管水槽100*150*3mm 2. 钢材品种：Q235B钢管 3. 采用喷砂抛丸除锈，砂轮等，除锈等级Sa2.5 4. 含制作安装运输 5. 包含探伤费用	t	2.8		
28	010607003002	钢檩条（水槽节点）	1. 钢材名称：M01、M02方管30*50*2mm，-3*40压膜板 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 采用喷砂抛丸除锈，砂轮等，除锈等级Sa2.5 4. 含制作安装运输 5. 包含探伤费用	t	0.815		
29	011402003003	金属面油漆	1. 钢构件底漆采用环氧富锌两道, 涂层厚度60um 2. 中间漆为环氧云铁一道, 涂层厚度30um 3. 钢结构外表面覆涂聚氨, 面漆两道, 涂层厚度60um	m2	160.82		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010901006001	膜结构屋面	1. 膜材：选 P 类、P5级1400膜材；厚度 0.75~1.05mm;; 经向抗拉强度>6000N/5CM, 纬向抗拉强度>5500N/5CM;膜材的表面处理用 PVC基材覆涂PVDF涂层;膜材应附合《膜结构技术规程》(CECS158:2015)的要求。膜材耐火等级:A2级。 2. 恒荷载：膜材自重0.015KN/m² 3. 活荷载：膜面0.50KN/m² 4. 采用上下两层建筑膜材	m²	1240.33		
本页小计							
合    计							

## 材料暂估单价及调整表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊  
集群建设（工程类）项目-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设(工程类)项目-建筑与  
装饰工程

标段: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集  
群建设(工程类)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	1. 满堂脚手架		
2.2	010505001002	垫层模板	1. 现浇混凝土垫层模板		
2.3	010505002004	基础模板	1. 现浇混凝土独立基础模板		
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊  
集群建设（工程类）项目-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 暂列金额明细表

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）  
项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金 额（元 ）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设（工程类）项目-建筑与  
装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设  
(工程类) 项目-建筑与装饰工程

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设 (工程类) 项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价 (元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。



## 增值税计价表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目-建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设(工程类)项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊  
集群建设(工程类)项目-电气工程

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 措施项目清单计价表

工程名称: 杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设(工程类)项目-电气工  
程 标段: 杭锦旗草原非遗+智慧工坊集  
群建设(工程类)项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护 费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护 费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

# 其他项目清单计价表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊  
集群建设（工程类）项目-电气工程

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（  
工程类）项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）  
项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设（工程类）项目-电气工程  
标段：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集  
群建设（工程类）项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设  
(工程类) 项目-电气工程

标段：杭锦旗草原非遗+智慧工  
坊集群建设 (工程类) 项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。



## 增值税计价表

工程名称：杭锦旗草原非遗+智慧工坊集群建设（工程类）项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]