

工程名称：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

标段名称：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

一、施工范围

- 1) 详见建设单位提供施工图。
- 2) 鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目。
- 3) 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗。

二、编制依据

1、建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB-T50854-2024、《通用安装工程工程量计算规范》GB-T50856-2024、《市政工程工程量计算规范》GB-T50857-2024。

2、施工图纸。

3、本次图纸涉及的图集。

4、《内蒙古建筑装饰工程预算定额（2017）》。

5、《内蒙古通用安装工程预算定额（2017）》。

6、《内蒙古房屋修缮工程预算定额（2021）》。

7、《内蒙古市政工程预算定额（2017）》。

8、《内蒙古建设工程费用定额（2017）》。

三、编制口径：

1、本工程招标控制价中材料价格按照2026年6月份《鄂托克前旗及鄂尔多斯工程造价信息》计，《鄂托克前旗及鄂尔多斯工程造价信息》中没有的材料设备价格采用E鄂尔多斯、东胜地区及市场价格计取中上等材料价格均满足国标要求。

2、控制价取费根据《内蒙古自治区建设工程费用定额（2017届）》以及《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件规定计取及税金按9%计取。

3、暂列金额详见报表。

4、人工增加费依据（建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2024））为19%。

5、安全生产费按照内建标（2025）98号文件编制的，结算根据实际发生费用据实调整。

6、规费执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函（201）468号：人工执行内建标（2021）148号。

四、投标人须知：

1、本项目工程量清单中分部分项工程量及措施项目工程量均是依据施工图纸进行计算，仅作为投标企业报价的共同基础，不能作为最终结算与支付工程价款的依据，工程量变化调整以发包人与承包人签订的施工合同约定为准。

2、分部分项工程量中对工程项目特征描述及具体做法只做重点描述，详细做法见施工图纸、相关标准图集及验收规范。组价时应结合投标人现场勘察情况包含所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。

3、投标人编制施工方案应充分考虑施工现场的实际情况对施工的影响，并作出报价。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	改造工程	
1.1.1	教学楼水房改造	
1.1.2	室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造	
1.1.3	更换教学楼雨水管	
1.1.4	球类场地维修改造	
1.1.5	校园硬化维修改造	
1.2	新建卫生间	
1.2.1	新建卫生间-土石方工程	
1.2.2	新建卫生间-建筑装饰工程	
1.2.3	新建卫生间-暖通工程	
1.2.4	新建卫生间-给排水工程	
1.2.5	新建卫生间-电气工程	
1.3	暂列金额	
1.3.1	暂列金	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目 标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教学楼水房改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					
1	011203003001	拆除原墙砖	1. 拆除原墙砖及找平层	m2	198.17		
2	011302001001	拆除原PVC板吊顶	1. 拆除原PVC板吊顶及木龙骨	m2	101.82		
3	031004002001	拆除钢制散热器	1. 保护性拆除暖气片 12柱/组（2组） 10柱/组（4组） 2. 高度：600mm	组	6		
4	011505003001	拆除镜面玻璃	1. 拆除原墙面镜子	m2	8		
5	030413001001	拆除原顶面吸顶灯	1. 拆除原顶面吸顶灯	套	7		
6	031001008001	拆除排水管	1. 拆除室内DN110PVC排水管	m	12		
7	010401002001	工程废料外运	1. 楼层出工程废料 2. 废料外运25公里	m3	6.96		
		改造部分					
8	011205001001	墙面粘贴高密度硅酸钙板（防水型）	1. 无机纤维水泥压制，致密防水防潮、A1 级不燃 2. 含压条、边线盖板等 3. 15厚配套专用界面砂浆找平打底 6. 1.5厚JS防水涂料2道	m2	205.83		
9	011302001002	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格：PVC板	m2	101.82		
10	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：塑料板	m	72.5		
11	031004002002	钢制散热器	1. 利旧安装原拆除暖气片	组	6		
12	031001008002	塑料管	1. DN110PVC室内排水管	m	12		
13	030413001002	普通灯具	1. 名称：三防 LED 吸顶灯（三防灯：防水、防尘、防腐蚀，IP65）吸顶灯 2. 型号：24w	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼水房改造	标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目	第 2 页 共 2 页
合 计		

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼水房改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：教学楼水房改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称: 教学楼水房改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：教学楼水房改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外卫生间					
		室外卫生间拆除部分					
1	010401001001	拆除蹲台	1. 拆除原卫生间砖砌蹲台 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m3	9.1		
2	010401002001	拆除砖砌隔墙	1. 拆除砖砌隔墙 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m3	11.7		
3	011102003001	拆除块料楼地面	1. 拆除原卫生间瓷砖地面及结合层 2. 拆除原有地面垫层, 垫层平整夯实, 夯实系数 $\geq 94\%$ 3. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	172.55		
4	011203003001	拆除原卫生间墙面瓷砖	1. 拆除原卫生间墙面瓷砖及找平层 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	223.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011207001001	隔断拆除	1. 拆除原有隔断 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	174.42		
6	011302001001	拆除原PVC板吊顶	1. 拆除原PVC板吊顶及龙骨 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	176.5		
7	010802001002	门窗拆除	1. 拆除金属门窗 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	50.85		
8	01B001	安装部分拆除	1. 包含采暖、电气、给排水 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	204.4		
9	010401002003	工程废料外运	1. 人工装车小四轮外运废料运距25公里 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况，充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m3	76.31		
		室外卫生间改造部分					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011102003003	防滑瓷砖地面	1:120厚C25混凝土垫层 2. 30mm阻燃型挤塑保温板 3:30mm厚C20找平层 4:1.5mm厚聚氨酯防水层两道 5:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,内掺建筑胶 6:8mm厚全瓷防滑地砖,干水泥擦缝(600*600)	m2	172.55		
11	011205001001	墙面1:铝合金扣板墙面	1:20mm厚C20防水砂浆找平 2:1.5mm厚聚氨酯防水层一道 3:成品铝合金扣板安装(450宽)	m2	239.71		
12	011403001001	墙面2	1:20mm厚C20防水砂浆找平 2:挂腻子一道 3:喷涂无机涂料	m2	101.76		
13	011205001002	墙面3:成品pvc扣板墙面	1:20mm厚C20砂浆找平 2:成品pvc扣板墙面安装(450宽)	m2	66		
14	011105003001	地砖踢脚	1:20mm厚C20防水砂浆找平,内掺建筑胶水粘接层 2. 8mm厚地砖踢脚,稀水泥浆擦缝	m	130.06		
15	011302001002	pvc吊顶	1. 吊顶做法参见23J909-8-15-棚86	m2	176.8		
16	011207003003	厕所隔断	1. 参照:16J914-1-X T8-4	m2	197.98		
17	011207003004	小便斗隔断	1. 参照:16J914-1-X T15-2	m2	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:900*2700, 1500*2700 2. 框、扇材质:钢质保温平开门 3. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况, 充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	10.53		
19	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝框(6中透光热反射+12空气+6透明玻璃) 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况, 充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	40.32		
20	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙体 2. 墙体厚度:200	m3	11.7		
21	010401008002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台	m3	7.99		
22	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台	m2	5.52		
23	011505003002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃	m2	8		
		室外卫生间改造部分-暖通工程					
		采暖					
		管道及附件					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	52.53		
25	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	64.32		
26	031001002003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	57.37		
27	031004002001	钢制散热器	1. 类型:散热器均采用GPTZ53006-2.5/1.2型散热器(防腐) 2. 型号:标况下单片散热量为144.4W 3. 规格:24片	组	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 6 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	031002001009	金属阀门	1. 类型:自力式压差控制阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	1		
43	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y80-0-1	台	4		
44	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号:内标式玻璃管温度计0-150℃	支	2		
45	031002001010	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1		
46	031002001011	金属阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:孔径3mm	个	1		
47	031002012001	热量表	1. 类型:热量表 2. 规格:DN32	个	1		
		通风					
48	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌铁皮管 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	17.8		
49	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:金属防护罩	个	1		
50	030108001001	风机	1. 名称:P1 BLD550型通风器 2. 型号:风量550m³/h;风压80pa;功率35W;噪音42dB(A). 3. 类型:带止回阀用于卫生间通风 安装详见94K302	台	12		
51	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称:通风工程检测、调试	系统	1		
		室外卫生间改造部分-给排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
52	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE90 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	6.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE75 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	3.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE63 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	17.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE50 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	0.54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE40 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	50.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE32 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	37.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 14 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031003014001	给、排水附件	1. 类型:预留水龙头 2. 规格:DN25	个	7		
67	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN80	副	2		
		排水					
68	031001008008	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯HDPE排水管 2. 规格:DE110 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	315.14		
69	031001008009	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯HDPE排水管 2. 规格:DE75 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	7.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031001008010	塑料管	1. 材质: 高密度聚乙烯HDPE排水管 2. 规格: DE50 3. 连接形式: 承插连接 4. 安装部位: 室内 5. 介质: 污水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况, 充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	84.91		
71	031301004003	成品支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN100	套	18		
72	031003014002	给、排水附件	1. 类型: 地漏 2. 规格: DN50	个	14		
73	031003006002	大便器	1. 类型: 低位水箱蹲式大便器, 安装见09S304-83 2. 规格: 包括配套五金	组	49		
74	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 陶瓷洗手盆, 禁用手触式 2. 规格: 包括配套五金 公共场所洗脸盆选用感应水嘴, 安装见09S304-53.	组	12		
75	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型: 污水池 2. 规格: 安装见09S304-24 包括配套五金	组	3		
76	031003007001	小便器	1. 类型: 挂式小便器 包括配套五金 2. 规格: 挂式小便器采用感应式冲洗阀, 安装见09S304-105	组	20		
77	031003014003	给、排水附件	1. 类型: 地面扫除口 2. 规格: DN100	个	40		
		室外卫生间改造部分-电气工程					
		电气					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地 4. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	4.63		
79	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	154.57		
80	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	8.63		
81	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-4*10	个	2		
82	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV-2.5mm2 4. 材质:铜芯	m	377.25		
83	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV-4mm2 4. 材质:铜芯	m	98.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 18 页 共 22 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011207003001	拆除卫生间成品隔断	1. 保护性拆除卫生间成品隔断	m2	122.4		
96	010401001002	拆除蹲台	1. 拆除原卫生间砖砌蹲台	m3	8.4		
97	010801002001	拆除木质门	1. 拆除卫生间木质门	m2	7.8		
98	010904001002	拆除楼(地)面卷材防水	1. 拆除原卫生间地面防水层	m2	35		
99	011505003001	拆除镜面玻璃	1. 拆除原墙面镜子	m2	12		
100	010401002002	工程废料外运	1. 楼层出工程废料 2. 废料外运25公里	m3	8.4		
		女生宿舍楼卫生间改造部分					
101	010401008001	卫生间蹲台	部位：卫生间蹲便器砌筑平台、公共卫生间蹲位台、公厕蹲台 砖品种、规格、强度等级：MU10 烧结标准红砖 规格 240×115×53mm 砂浆强度等级：砌筑砂浆 M7.5 水泥砂浆；找平层 1:3 水泥砂浆	m3	8.4		
102	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆找平层20mm 2. 面层材料品种、规格：300*300 陶瓷地砖	m2	37.44		
103	010904001003	楼(地)面卷材防水	部位：卫生间地面及墙面上翻防水区域 防水材料：高分子柔性防水卷材 施工基层：水泥砂浆找平基层，基层清理、打磨、修补缺陷 施工工艺：基层润湿处理；阴阳角做圆弧处理，地漏、给排水管根、门槛处增设附加加强层 层数：2层	m2	53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011207003002	成品隔断	1. 利旧安装卫生间成品隔断	m2	122.4		
105	031003006001	大便器	材质规格：陶瓷蹲便器，一体式配套高位冲水箱，瓷质洁白致密，釉面光滑防渗 结构形式：带存水弯防臭型蹲便器，配套塑料 / 陶瓷节水冲水箱，含进水阀、排水配件、拉手冲水装置 安装配套：含角阀、进水软管、固定配件、密封胶、防水封堵，蹲位周边水泥砂浆稳固填塞 性能要求：节水静音冲水，水封深度达标防返臭，釉面耐污易清洁、抗龟裂、耐酸碱 安装要求：就位找平固定，接口密封防渗漏，通水调试启闭灵活，符合卫生洁具安装验收规范	组	30		
106	010401003001	新砌隔墙	墙体厚度：120mm 厚非承重隔墙 砌筑材料：MU10 烧结实心砖M5 水泥砂浆砌筑 构造要求：墙底浇筑混凝土止水坎，顶部斜砌顶紧，转角及门窗边按规范设置拉结筋 抹灰基层：两面水泥砂浆抹灰，卫生间迎水面基层防水找平处理 工序包含：基层清理、放线定位、砌筑、构造筋布设、墙体抹灰、养护成型，满足卫生间防潮、稳定抗裂要	m3	3.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011204003001	釉面砖墙面内墙	1. 2厚配套专用界面砂浆 批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 1.5厚JS防水涂料2道 5. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 6. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专业胶粘剂)粘接层 7. 4~5厚釉面砖300x600, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	84.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 22 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	031004010001	淋浴器	安装部位：公共卫生间淋浴区 主材规格：全铜主体冷热混水龙头，配套淋浴花洒喷头、升降花洒杆、不锈钢淋浴软管 材质工艺：龙头黄铜铸造、镀铬抛光，耐腐蚀抗水垢；花洒出水柔和防溅，带节水限流功能 配套辅材：进水角阀、编织进水软管、密封垫片、生料带、固定五金配件 施工内容：墙体预留管口接驳、固定安装、冷热管路对接、密封试水，启闭灵活、无渗漏，满足公共区域耐用防滑、节水使用要求	套	12		
109	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:2000*1300 2. 门框、扇材质:1.2mm 厚镀锌钢板门框，整体折弯成型，防腐静电喷塑	m2	7.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼
卫生间改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造 标段: 鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价	15000			
2.1	专业工程暂估价	15000			详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计		15000			-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称: 室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：室外卫生间及女生宿舍楼卫生间改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：更换教学楼雨水管

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010902005001	拆除原落水管	1. 拆除原教学楼塑料落水管	m	160		
2	010902005002	屋面排水管	安装部位：教学楼外墙屋面排水系统，竖向雨水落水管 管材规格：DN110 不锈钢雨水管，材质 304 不锈钢，管壁厚1.2mm 配套管件：配套不锈钢管箍、固定管卡、弯头、雨水斗、伸缩节、检修口、密封橡胶垫 施工工艺：外墙预埋膨胀螺栓固定管卡，管道顺直垂直安装、卡压密封，伸缩节按规范间距设置，高低沉降处柔性缓冲处理 防腐防护：管材原厂钝化防锈，支架防腐防锈处理，接缝防水密封，抵御室外日晒雨淋、温差老化 工作内容：测量放线、支架制作安装、管道吊装固定、管件接驳、接口密封、试水通水、成品防护	m	160		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 更换教学楼雨水管

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：更换教学楼雨水管

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称：更换教学楼雨水管

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：更换教学楼雨水管

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：球类场地维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	041001002001	拆除人行道	1. 整体拆除现有球场塑胶面层	m ²	3509.24		
2	040203009001	弹性面层-球场8mm厚硅PU	1. 球场硅PU塑胶 2. 面层为优质水性面漆2遍、加强层2mm厚、弹性层为6mm厚、底涂一遍、分层施工，完成后整体厚度8mm 3. 材质及做法要求：面层不脱落、不起泡、高耐磨、弹性好、流平性好、不变色、不粉化 4. 打磨、清理基层 5. 标准场地标识线	m ²	3509.24		
3	010401002001	工程废料外运	1. 工程废料外运25公里	m ³	105.28		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 球类场地维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：球类场地维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称：球类场地维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：球类场地维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园硬化维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		校园硬化拆除部分					
1	040204001001	拆除环保砖	1. 拆除原环保砖及结合层	m2	4281.96		
2	010401008001	拆除砖砌旗台	1. 拆除砖砌旗台	m3	7.2		
3	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 拆除150mm厚混凝土垫层	m2	196		
4	040103005001	废料弃置	1. 工程废料外运25公里	m³	421.98		
		校园硬化改造部分					
5	010401008002	旗台	1. 工程部位：校园广场新建砖砌旗台基座 2. 结构形式：阶梯式砖砌旗台、砖砌台身、台阶收边、整体找坡成型 3. 主材材质：采用标准实心砖，水泥砂浆砌筑；基层混凝土垫层找平压实，砌体砂浆饱满、密实牢固	m3	7.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园硬化维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011107002001	旗台面层	1. 工程部位：校园广场砖砌旗台台面、台阶及立面大理石面层装饰 2. 面层材质：采用天然25mm厚度大理石板材，色泽均匀、板面平整、无裂纹、无缺角掉边、无明显色差，板材厚度符合设计及规范要求，材质坚硬、耐候耐磨，适配室外露天环境 3. 基层处理：清理旗台砌体抹灰20mm厚水泥砂浆基层，基层平整、坚实、无浮灰油污，对基层缺陷进行修补找平，保证面层铺贴粘结牢固 4. 铺贴工艺：采用水泥砂浆湿贴施工，板材排版规整、对缝通顺，缝隙均匀顺直；台面按规范做排水找坡，杜绝积水；阴阳角打磨规整、收口顺直 5. 细部工序：板材切割、打磨、倒角、铺贴、勾缝、擦缝、养护、成品保护，缝隙采用耐候专用勾缝剂填充，密实饱满、防水抗污 6. 质量要求：面层铺贴平整牢固、无空鼓、无翘边松动，接缝平整顺直、高低差符合验收标准，表面光洁耐脏、抗风化、耐雨淋，满足室外旗台美观及长期使用要求	m2	31.44		
7	011506002001	金属旗杆	1. 利旧安装原旗杆	根	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：校园硬化维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	060104007001	路床(槽)整形	1. 部位:人行道整形碾压 2. 名称:路床(槽)整形	m2	4534.96		
9	040204001002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*60 环保砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mm厚中砂	m2	4341.96		
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米以内 3. 开挖方式:人工开挖	m3	196		
11	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:DN160 SN8HDPE双壁波纹管 2. 连接形式:黏接	m	245		
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填 2. 密实度:夯填	m3	189		
13	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:680*380 2. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:铸铁单算 3. 材料品种、规格:砖砌 4. 深度:400mm	座	11		
14	040204002002	水泥混凝土人行道	1. C20混凝土垫层 2. 厚度:100mm	m2	196		
15	040204001003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:200*100*60 环保砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30mm厚中砂	m2	193		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：校园硬化维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：校园硬化维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称：校园硬化维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：校园硬化维修改造

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-土石方工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称：新建卫生间-土石方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：新建卫生间-土石方工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙（地下）	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm厚页岩实心砖，强度不小于MU15, 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3. 其他:详见设计	m3	10.84		
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240mm厚蒸压加气混凝土砌块，强度不小于A3.5级,干密度不应大于7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆 3. 其他:详见设计图纸	m3	16.14		
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块，强度不小于A3.5级,干密度不应大于7.0KN/m3 2. 砂浆强度等级:Ma5预拌砂浆 3. 其他:详见设计图纸	m3	8.03		
4	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台	m3	2.58		
5	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 不同材料砌体处挂网	m2	16.91		
6	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 部位:低于室内地面60mm处设连续水平防潮层 2. 防水层做法:20mm厚1:2防水砂浆掺相当于水泥重量5%防水剂（在此标高为钢筋混凝土构造或为砌石构造时可不做） 3. 砂浆均为预拌砂浆	m2	16.2		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	5.98		
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	16.13		
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	1.97		
10	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	3.39		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	7.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	6.02		
13	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	5.8		
14	010502014001	雨棚	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	0.78		
15	010502022002	压顶-女儿墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 运距: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	4.59		
16	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	2.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502022004	卫生间返水梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20细石	m3	0.96		
18	010502022003	压顶-窗压顶	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	0.13		
19	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	0.55		
20	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 运距、泵送方式: 由投标人根据现场情况自行考虑 4. 其他: 混凝土的质量要求详见设计图纸	m3	1.35		
21	010505001001	垫层模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	14.73		
22	010505002001	独立基础模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	19.98		
23	010505002002	条形基础模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	5.84		
24	010505003001	基础联系梁模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	22.28		
25	010505004001	柱面模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	53		
26	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	50.18		
27	010505006001	梁模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	41.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010505007002	雨棚模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	6.56		
29	010505005001	女儿墙及栏板模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	47.37		
30	010505012001	圈梁模板（含窗台压顶）	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	18.79		
31	010505012002	返水梁模版	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	7.9		
32	010505013001	过梁模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	7.97		
33	010505011001	构造柱模板	模板及支撑方式由投标人自行考虑	m2	10.38		
34	010506017001	砌体工程内配钢筋	砌体钢筋，HPB300 直径≤10综合考虑，含制作、安装、运输等	t	0.124		
35	010506002001	现浇混凝钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径≤10mm	t	0.944		
36	010506002002	现浇混凝钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径≤18mm	t	1.712		
37	010506002003	现浇混凝钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径≤25mm	t	1.671		
38	010506002004	现浇混凝土钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：HRB300以内 直径≤10mm	t	0.148		
39	010506002005	现浇混凝土钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径≤10mm	t	1.437		
40	010506024001	机械连接	1. 连接方式：螺纹套筒接头 2. 规格：钢筋直径20以内	套	80		
41	040901007001	植筋	1. 材料规格：12以内	根	1		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1200*2400 2. 框、扇材质:钢质保温平开门 3. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	5.76		
43	010802003002	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2400 2. 框、扇材质:钢质卫生间平开门 3. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	4.8		
44	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格:断桥铝框(6中透光热反射+12空气+6透明玻璃) 2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	9.72		
45	010810001001	纱扇	1. 金属纱窗	m2	5.64		
		装修工程					
		其他					
46	011207003001	厕所隔断	1. 参照:16J914-1-X T8-4	m2	51.3		
47	011207003002	小便斗隔断	1. 参照:16J914-1-X T15-2	m2	6.4		
48	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台	m2	2.64		
49	011505003001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃	m2	4.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010502029001	细石混凝土散水	1. 参照图集；23J909-1-19-散1 2. 加铺300厚中砂防冻层, 散水宽1000	m2	40.54		
51	010403008001	地砖台阶	1. 参照图集；23J909-1-9-台8 2. 加铺300厚中砂防冻层, 防滑地砖	m2	6.56		
		室内装修					
52	011102003001	块料楼地面	1. 参照图集23J909-3-53-D23(有防水层) 2. 6厚防滑地砖(颜色规格甲方自定), 1.5厚JS防水涂料	m2	49.48		
53	011105003001	地砖踢脚	1: 参照图集23J909-4-10-踢5D 2. 150高, 内墙角一圈(颜色规格甲方自定)	m	61.48		
54	011302001001	PVC顶棚	1. 吊顶做法参见23J909-8-15-棚86	m2	50.7		
55	011403001001	内墙饰面01 无机涂料墙面	1: 参照图集23J909-7-7-内4C	m2	105.66		
56	011205001001	内墙饰面02: 铝合金扣板墙面	1: 20mm厚C20防水砂浆找平 2: 1.5mm厚聚氨酯防水层一道 3: 成品铝合金扣板安装(450宽)	m2	45.1		
		屋面工程					
57	010902004001	钢筋混凝土保温屋面	1. 参照图集：23J909-5-28-屋A31（报价不含保温及防水）	m2	56.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	011001001001	保温隔热屋面	1. 100mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(带表皮)保温板, 屋面平均传热系数为0. 29K(w/m2 . K)。2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况, 充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	56. 31		
59	011001002001	保温隔热	1. 30厚保温板	m2	8. 6		
60	010902001001	屋面卷材防水	1. 防水采用两道3. 0mm厚SBS改性沥青防水卷材(热熔、聚酯胎II型、自带保护层)。2. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况, 充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	71. 52		
61	010902005001	屋面排水管	1: 雨水管安装详见: 12J201-H6-1(直径110)外落水管采用DN110镀锌钢管	m	3. 6		
		外墙面					
62	011403001002	真石漆涂料墙面	1. 参照图集: 23J909-6-12-外墙8D 2. 涂料做法23J909-6-23-外涂3, 聚合物水泥防水砂浆	m2	17. 36		
63	011403001003	无机外墙涂料	1. 参照图集: 23J909-6-12-外墙8C 2. 涂料做法23J909-6-23-外涂1, 聚合物水泥防水砂浆	m2	117. 18		
64	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 保温抗裂砂浆挂网	m2	134. 54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架	脚手架		
2.2	011601002001	垂直运输	垂直运输		
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称: 新建卫生间-建筑装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 新建卫生间-建筑装饰工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-暖通工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
		管道及附件					
1	031001002001	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	35.93		
2	031001002002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:热水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	26.26		
3	031004002001	钢制散热器	1. 类型:散热器均采用GPTZ53006-2.5/1.2型散热器(防腐) 2. 型号:标况下单片散热量为144.4W 3. 规格:24片	组	1		
4	031004002002	钢制散热器	1. 类型:散热器均采用GPTZ53006-2.5/1.2型散热器(防腐) 2. 型号:标况下单片散热量为144.4W 3. 规格:15片	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-暖通工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031004002003	钢制散热器	1. 类型:散热器均采用GPTZ53006-2.5/1.2型散热器(防腐) 2. 型号:标况下单片散热量为144.4W 3. 规格:12片	组	1		
6	031004002004	钢制散热器	1. 类型:散热器均采用GPTZ53006-2.5/1.2型散热器(防腐) 2. 型号:标况下单片散热量为144.4W 3. 规格:8片	组	2		
7	031002001001	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	2		
8	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动温控阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3		
9	031002001003	金属阀门	1. 类型:自动温控阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1		
10	031002001004	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3		
11	031002001005	金属阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1		
12	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉保温 2. 绝热厚度: $\delta=50\text{mm}$ 3. 保温做法见04K502-40	m ³	0.05		
13	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作与安装	kg	14.99		
14	031008001001	采暖工程系统调试	1. 系统名称:采暖工程系统调试	系统	1		
		热力入口 详见04K502-14					
15	030601004001	流量仪表	1. 名称:流量计	台	1		
16	030907004001	温度传感器	1. 名称:温度、压力传感器	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-暖通工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001006	积分仪	1. 类型:积分仪	个	1		
18	031002001007	金属阀门	1. 类型:60目水过滤器	个	2		
19	031002001008	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	4		
20	031002001009	金属阀门	1. 类型:自力式压差控制阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1		
21	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 型号:Y80-0-1	台	4		
22	030601001001	温度仪表	1. 名称:温度计 2. 型号:内标式玻璃管温度计0-150℃	支	2		
23	031002001010	金属阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	1		
24	031002001011	金属阀门	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:孔径3mm	个	1		
25	031002012001	热量表	1. 类型:热量表 2. 规格:DN32	个	1		
		通风					
26	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:通风管 2. 材质:镀锌铁皮管 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤320mm 5. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m2	8.4		
27	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:金属防护罩	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-暖通工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-暖通工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-暖通工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称: 新建卫生间-暖通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 新建卫生间-暖通工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE63 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	3.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE50 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	12.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE40 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	11.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE32 管道 公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	21.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DE25 管道公称压力1.25MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中4.2.3条的规定。 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水 7. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	6.69		
6	031301004002	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN32	套	18		
7	031301004003	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:DN20	套	7		
8	031002001001	金属阀门	1. 类型:铸铁铜芯闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 公称压力1.25MPa	个	1		
9	031002001002	金属阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50 公称压力1.25MPa	个	1		
10	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50	个	1		
11	031002001003	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2		
12	031002001004	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031002009001	法兰	1. 材质:碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级:DN50	副	2		
		排水					
14	031001008006	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯HDPE排水管 2. 规格:DE110 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	60.77		
15	031001008007	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯HDPE排水管 2. 规格:DE75 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	19.37		
16	031001008008	塑料管	1. 材质:高密度聚乙烯HDPE排水管 2. 规格:DE50 3. 连接形式:承插连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:污水 6. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031301004001	成品支架	1.名称：成品管卡 2.规格：DN100	套	3		
18	031003014001	给、排水附件	1.类型：地漏 2.规格：DN50	个	8		
19	031003006001	大便器	1.类型：脚踏式蹲便器 2.规格：包括配套五金	组	14		
20	031003003001	洗脸盆	1.类型：陶瓷洗手盆，禁用手触式 2.规格：包括配套五金 公共场所洗脸盆选用感应水嘴，安装见09S304-53.	组	5		
21	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型：污水池 2.规格：安装见09S304-24 包括配套五金	组	2		
22	031003007001	小便器	1.类型：挂式小便器包括配套五金 2.规格：挂式小便器采用感应式冲洗阀，安装见09S304-105	组	8		
23	031003014002	给、排水附件	1.类型：地面扫除口 2.规格：DN100	个	3		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-给排水工程

托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称：新建卫生间-给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：新建卫生间-给排水工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-电气工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
1	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:埋地 4. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	53.31		
2	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	42.83		
3	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:直埋 5. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	120		
4	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 详见设计图纸、方案技术说明、相关标准及规范等。投标报价中应结合现场情况,充分考虑完成所有工序工作内容的全部费用。	m	55.31		
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-4*10	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-电气工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯	m	120.12		
7	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯	m	16.17		
8	030402011001	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:ZAL 3. 规格:700*600*180 4. 安装方式:明装, 离地1.5m	台	1		
9	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED灯 2. 型号:18W 3. 安装方式:吸顶安装	套	7		
10	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 离地1.3m	套	3		
11	030413014001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 离地1.5m	套	1		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	7		
13	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒	个	4		
14	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1		
		接地					
15	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地母线 2. 规格:内部环形接地体与建筑基础接地主筋多点可靠焊接连通 地坪垫层内、基础圈梁位置, 预埋 40×4 镀锌扁钢闭合环路;	m	39.1		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：新建卫生间-电气工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新建卫生间-电气工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称: 新建卫生间-电气工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：新建卫生间-电气工程

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	150000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		150000			-

暂列金额明细表

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			150000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	150000			
合 计		-	-	150000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：鄂托克前旗第二中学校舍及配套设施改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]