

工程名称：伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙  
及楼顶维修改造项目

标段名称：伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙  
及楼顶维修改造项目

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙及楼顶维修改造项目      标段：伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙及楼顶维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙及楼顶维修改造项目	
1.1.1	伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙及楼顶维修改造项目	
1.1.2	伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外立面电气设备拆除及安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提及	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙及楼顶  
维修改造项目

标段：伊金霍洛旗第四幼儿园教学  
楼外墙及楼顶维修改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		屋面维修改造工程					
1	010901001001	瓦屋面拆除-教学楼	1. 名称：原状坡屋面水泥瓦拆除	m <sup>2</sup>	1928.6		
2	010902004003	屋面找平层拆除-教学楼	1. 名称：原状平屋面细石混凝土保护层拆除 2. 厚度：40mm厚	m <sup>2</sup>	1845.09		
3	010902001004	屋面防水拆除-教学楼	1. 名称：原状平屋面高分子卷材防水层拆除	m <sup>2</sup>	1994.09		
4	010103002001	余方弃置	屋顶建筑垃圾倒运至墙边归堆，统一垂直运输至地面，屋面倒运运距施工单位自行考虑	m <sup>3</sup>	466.08		
5	010103002002	余方弃置	1. 名称：建筑垃圾外运及消纳 2. 废弃料品种：建筑垃圾 3. 运距：暂按30km考虑，结算时据实结算	m <sup>3</sup>	466.08		
6	010902004004	平屋面找平层	1. 防水基层找平：20mm厚水泥砂浆找平层 2. 基层处理：素水泥浆一道	m <sup>2</sup>	1845.09		
7	010902001005	屋面卷材防水-平面	1. 防水层做法：3mm+4mm带岩片SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	1892.93		
8	010902001006	屋面卷材防水-立面	1. 防水层做法：4mmSBS改性沥青防水卷材，带岩片。	m <sup>2</sup>	538.8		
9	010607003001	钢檩条-教学楼坡屋面	1. 主钢骨架：40mm*40mm*2mm镀锌方钢管@1500 2. 次钢骨架：30mm*30mm*2mm镀锌方钢管@1000	t	3.231		
10	010605003001	钢屋面面板-教学楼坡屋面	0.6mm压型彩钢板坡屋面	m <sup>2</sup>	1928.6		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：伊金霍洛旗第四幼儿园教学楼外墙及楼顶  
维修改造项目

标段：伊金霍洛旗第四幼儿园教学  
楼外墙及楼顶维修改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	010605003002	坡屋面檐口侧面包彩钢板	1. 名称：新增彩钢板屋面檐口封边，包含骨架 2. 封板材质：0.6mm厚压型彩钢板	m <sup>2</sup>	108.72			
		外墙维修改造						
12	011201002001	墙装饰抹灰铲除-教学楼、锅炉房	1. 名称：外墙原有涂料层拆除 2. 说明：保留原有外墙保温层	m <sup>2</sup>	3724.01			
13	011201002002	墙装饰抹灰铲除-门房	1. 名称：外墙原状真石漆拆除 2. 说明：保留原有外墙保温层	m <sup>2</sup>	173.68			
14	011203003001	块料墙面拆除-教学楼	1. 名称：外墙原有200*400的墙砖拆除 2. 说明：保留原有外墙保温层不拆	m <sup>2</sup>	1127.92			
15	020204003001	腰线拆除	1. 名称：现状腰线拆除	m	275.17			
16	010902005001	室外落水管拆除	1. 名称：室外原状塑料落水管拆除	m	134.4			
17	010103002003	余方弃置	1. 名称：建筑垃圾外运及消纳 2. 废弃料品种：建筑垃圾 3. 运距：暂按30km考虑，结算时据实结算	m <sup>3</sup>	122.59			
18	011001003001	墙面保温层修整固定	1. 名称：对原状保温层空鼓、有脱落风险的部位进行修整加固，使保温层与墙体连接牢固，工程量按墙面面积的20%考虑，结算时根据实际工程量据实结算	m <sup>2</sup>	926.53			
19	010902005002	屋面排水管	1. 名称：室外落水管新做 2. 材质、规格：U-PVC管，De110	m	134.4			
20	011201002003	真石漆墙面新做-教学楼、门房、锅炉房	1. 外墙真石漆	m <sup>2</sup>	5109.07			
21	011502001001	成品装饰线条	1. 成品黑色塑料滴水线	m	149.16			
本页小计								















