

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

标段名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-拆除工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
拆除工程 中心建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010401001001	拆除花坛	1. 机械拆除花坛砖砌体 2. 机械拆除花坛石材压顶50mm厚 3. 垃圾堆放指定地点	m3	2.72		
2	041001010001	拆除健身器材	1. 人工拆除健身器材 2. 垃圾堆放指定地点	套	2		
3	041001010002	拆除滑梯	1. 人工拆除滑梯 2. 堆放指定地点	套	1		
4	041001002002	拆除人行道	1. 机械拆除环保砖 2. 机械拆除150mm厚混凝土垫层 3. 垃圾堆放指定地点	m2	191.28		
5	041001002001	拆除人行道	1、机械拆除50mm厚透水砖 2、机械拆除50厚1：3干硬性水泥砂浆 3、机械拆除150厚度C25砼垫层	m2	153.92		
6	040204001001	人行道块料铺设	1、50mm厚透水砖，粗砂灌缝 2、50厚1：3干硬性水泥砂浆 3、150厚度C25砼垫层 4、素土夯实，压实度≥93%	m2	153.92		
7	040204004001	拆除路缘石	1、机械拆除100*500*240mm水泥路缘石 2、机械拆除30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、机械拆除150厚度C25砼垫层	m	41.6		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
拆除工程 中心建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1、100*500*240mm水泥路缘石，水泥砂浆灌缝 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、150厚度C25砼垫层 4、素土夯实，压实度≥93%	m	41.6		
9	050101001001	砍伐乔木	1.起挖灌木，灌木高1.2米，冠幅0.5米	株	10		
10	050101001002	砍伐乔木	1.起挖落叶乔木，胸径8cm	株	6		
11	050101001003	砍伐乔木	1.起挖落叶乔木，胸径15cm	株	4		
12	041001007001	拆除砖石结构	1.机械拆除砖砌体矮墙 2.机械拆除侧面大理石饰面 3.机械拆除防腐木凳面	m <sup>3</sup>	10.35		
13	010103002001	余方弃置	1.垃圾倒运 2.垃圾装车，外运，运距投标单位自行考虑，结算不予调整	m <sup>3</sup>	96.23		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-拆除工程      标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-拆除工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设 标段：康城社区骏仕名门小区邻  
项目-拆除工程 里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目  
-拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-土方工程

---

招标工程量清单

招标人： (盖章)

---

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-土方工程 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:小型挖机 4. 清单工程量含放坡及工作面	m3	94.34		
2	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 开挖方式:小型挖机 4. 清单工程量含放坡及工作面	m3	10.82		
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足图纸设计要求 $\geq 0.94$ 2. 填方材料品种:一、二类土 3. 填方来源:原土 4. 人工夯填	m3	22.37		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标单位自行考虑,包含土方倒运及消纳费用。	m3	82.79		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-土方工程      标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-土方工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设  
项目-土方工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻  
里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目  
-土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-建筑装修工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 500mm厚自然级配砂石垫层	m3	14		
2	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含泵送费及运输费	m3	1.37		
3	010501001003	地梁下垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含泵送费及运输费	m3	2.1		
4	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费及运输费	m3	3.02		
5	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费及运输费	m3	0.43		
6	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费及运输费	m3	4.25		
7	010502006002	素混凝土柱脚保护层	1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输费	m3	0.13		
8	010502006003	柱脚灌缝	1. 混凝土种类 : 预拌 2. 混凝土强度等级: 二次灌浆C40膨胀 3. 含运输费	m3	0.04		
9	010903003001	墙面砂浆防水	1. 聚合物水泥砂浆 , 厚度10mm	m2	77.4		
		模板工程					
10	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板	m2	3.92		
11	010505001002	地梁垫层模板	1. 垫层模板	m2	10.26		
12	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	10.08		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010505003001	基础联系梁模板	1. 地梁模板	m2	39.92		
14	010505004001	柱面模板	1. 短柱模板	m2	4.21		
		钢筋工程					
15	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8（箍筋）	t	0.048		
16	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ16	t	0.067		
17	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ6（箍筋）	t	0.009		
18	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ8（箍筋）	t	0.154		
19	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10	t	0.077		
20	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12	t	0.098		
21	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ20	t	0.585		
		钢结构工程					
22	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：焊接方钢管 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单根质量：3t以内 4. 探伤要求：超声波探伤 5. 除锈方式：抛丸除锈 6. 除锈等级：除锈等级Sa2 . 5，表面粗糙程度Ry40-70 μm 7. 含运输，运距投标单位自行考虑	t	1.179		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010604001001	钢梁	1. 梁类型：焊接H型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q355B 3. 单根质量：3t以内 4. 探伤要求：超声波探伤 5. 除锈方式：抛丸除锈 6. 除锈等级：除锈等级Sa2.5，表面粗糙程度Ry40-70 μm 7. 含运输，运距投标单位自行考虑	t	2.316		
24	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 名称：金属构件刷防火涂料 2. 耐火极限：2.5小时 3. 涂料种类：非膨胀型防火涂料 4. 部位：钢框架柱	m2	29.87		
25	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 名称：金属构件刷防火涂料 2. 耐火极限：1.5小时 3. 涂料种类：非膨胀型防火涂料 4. 部位：钢框架梁、钢次梁	m2	70.09		
26	011402004001	金属构件油漆	1. 名称：金属面油漆 2. 面漆：环氧云铁防锈漆2*35 μm，醇酸磁漆面漆2*30 μm，干漆膜厚度室内应125 μm 3. 部位：梁、柱	t	108.966		
27	010607010001	零星钢构件	1. 地脚螺栓 2. 规格：M20	t	0.053		
28	010506025001	预埋铁件	1. 预埋件	t	0.073		
29	010606003001	钢墙架	1. LQ550型材轻钢墙架	t	2.208		
30	010607006001	钢梯	1. LQ550型材轻钢楼梯	t	0.133		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010602001001	钢屋架	1. LQ550型材轻钢屋架	t	0.563		
32	010602003001	钢桁架	1. LQ550型材轻钢桁架	t	2.907		
		门窗工程					
33	010807001001	断桥铝合金窗	1. 名称：断桥隔热铝合金窗 2. 材质：65系列断桥铝窗框 3. 玻璃规格： 6+12+6钢化玻璃 4. 开启方式：内上悬 5. 门窗五金件要求为中级亚光不锈钢制等安装	m2	27.72		
34	011206006001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 玻璃幕墙	m2	32.43		
35	011206006002	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 异形玻璃幕墙	m2	52.48		
36	010801002001	木质门带套	1. 门框、扇材质:成品单扇套装木门M0721 2. 优质樟子松木原木制作, 无空腔, 环保聚氨酯烤漆, 门扇及门芯板厚度不低于5厘米, 门套厚度为2.7厘米; 含无声高档合页、门吸、不锈钢高档锁具等 3. 门窗框与墙体相接处用发泡聚氨酯灌缝, 1:2水泥砂浆抹面 4. 其他: 满足图纸设计及施工规范要求, 详见图纸图集及相关说明	樘	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 5 页 共 9 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	011302001001	无水房间吊顶天棚	1、吸声矿棉板吊顶。 （天窗部分做石膏板吊顶封边） 2、U型轻钢次龙骨，吊挂件与钢龙骨固定。 3、9mm厚OSB板 4、100厚单层铝箔玻璃棉一道	m2	162.09		
46	011302001002	有水房间吊顶天棚	1、铝扣板0.8mm厚。 2、用自吊件及次龙骨与钢龙骨固定。 3、9mm厚OSB板 4、100厚单层铝箔玻璃棉一道	m2	6.96		
47	011302003001	室外檐口造型	1、铝单板吊顶 2、9厚OSB板。 3、50厚挤塑聚苯板。 4、钢龙骨屋架。	m2	58.43		
48	011302001003	楼梯底面	1.8厚硅酸钙板。 2.6-8mm厚内墙饰面板。	m2	9.29		
		楼地面工程					
49	011102003001	无水房间地面	1、8~10厚800*800地面砖，砖背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝。 2、30厚1:3水泥砂浆结合层。 3、300gTS防水卷材一道，边缘上反300。 4、刷基层处理剂一道。 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、100厚C15细石混凝土垫层随打随抹平。 7、素土夯实。	m2	82.38		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011102003002	水房间地面	1、8~10厚400*800地面砖, 砖背面刮水泥浆粘贴, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝。 2、30厚1:3水泥砂浆结合层。 3、300gTS防水卷材一道, 边缘上反300。 4、刷基层处理剂一道。 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、100厚C15细石混凝土垫层随打随抹平。 7、素土夯实。	m2	7.04		
51	011102003003	块料楼地面	1、8~10厚800*800防滑地面砖, 砖背面刮水泥浆粘贴, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝。 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 50mm厚c30混凝土楼板内配 c8-200钢筋网片随打随抹平	m2	73.6		
52	011102003004	块料楼梯面层	1、8~10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、40厚C20细石混凝土抹平, 内配4单层双向钢丝网随打随抹平 4、钢结构楼梯 5、包含防滑条铝合金复合楼梯防滑条15J403-1-A/E7	m2	12.14		
53	011105005001	木质踢脚线	1. 木质成品8cm高踢脚线	m	80		
54	011105003001	块料踢脚线	1. 80mm高陶瓷地砖踢脚线, 包括三角部分	m	16.48		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑工程 中心建设项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面工程					
55	011205001002	有水房间墙面	1、6-8厚内墙防水饰面板。 2、涂刷3遍聚氨酯防水涂料。 3、10厚水泥纤维板 4、钢龙骨(内嵌100厚单层铝箔玻璃棉)	m2	51.76		
56	011205001003	无水房间墙面	1、6-8mm厚内墙饰面板。 2、8厚硅酸钙板。 3、钢龙骨(内嵌100厚单层铝箔玻璃棉)。	m2	263.01		
		其他工程					
57	011505003001	镜面玻璃	梳妆镜	m2	1.6		
58	011505001001	洗漱台	1. 20mm厚大理石台面	m2	1.5		
59	011505004001	盆面开孔	1. 大理石台面盆开孔4个	个	4		
60	011107002001	石材台阶	1、25厚大理石,1:1水泥砂浆勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、60厚C20混凝土台阶坡道 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实	m2	13.94		
61	011107002002	大理石坡道	1、25厚大理石,1:1水泥砂浆勾缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道 4、60厚C20混凝土台阶坡道 5、300厚3:7灰土分两步夯实 6、素土夯实	m2	2.16		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
 建筑装饰工程 中心建设项目

第 9 页 共 9 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-建筑装修工程      标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设  
项目-建筑装修工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻  
里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1	普工	工日	20					
2	技工	工日	20					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-建筑装修工程 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-电气工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
电气工程 中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱及入户配管及配线					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:户内照明箱 2. 型号:AL 3. 规格:500*240*100mm 4. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm <sup>2</sup> :6、4mm <sup>2</sup> :6 5. 安装方式:距地1.5m	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管（SC） 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:埋地敷设	m	17.2		
3	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:10mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	53.52		
4	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土（人工）	m <sup>3</sup>	8		
5	010101003001	单独土石方回填	1. 名称: 人工回填原土	m <sup>3</sup>	8		
		灯具及开关、插座					
6	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:2*24W 3. 安装形式:吸顶安装	套	26		
7	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*16W 3. 类型:吸顶安装	套	4		
8	030413001002	普通灯具	1. 名称:LED防水防潮灯 2. 规格:1*16W 3. 类型:吸顶安装	套	3		
9	040801029001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:10A, 86系列 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
电气工程 中心建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040801029002	照明开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A, 86系列 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
11	040801029003	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A, 86系列 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	3		
12	040801029004	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:10A, 86系列 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	2		
13	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A, 86系列 3. 安装方式:距地0.3m	套	12		
14	030413014002	插座	1. 名称:防溅三孔插座（小厨宝） 2. 规格:10A, 86系列 3. 安装方式:距地0.3m	套	1		
15	030412006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	23		
16	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	34		
		配管及配线					
17	030412001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配	m	45		
18	030412001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	193.37		
19	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
电气工程 中心建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	1		
21	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:25mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	1		
22	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1		
		防雷接地					
23	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:10mm	m	46.53		
24	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用钢结构柱作为引下线	m	30.4		
25	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	56.63		
26	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱 2. 规格:300*200*120mm	台	1		
27	030410007002	电阻测试点	1. 名称:电阻测试点	台	4		
28	030416027001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-电气工程      标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设  
项目-电气工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻  
里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目  
-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-给排水工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
给排水 中心建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给排水系统					
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HPDE双壁波纹管DN200 4. 连接形式:胶圈接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	22.77		
2	040504001001	砌筑井	1. 名称:圆形砖砌检查井 2. 规格:Φ1000mm 3. 材质:砖砌 4. 深度:3m以内 5. 井盖:Φ700mm轻质球墨铸铁井盖 6. 参考图例06MS201-3	座	1		
3	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土(人工)	m3	69.65		
4	010101003001	单独土石方回填	1. 名称:人工回填原土	m3	69.65		
		给水系统					
5	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管DE63 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒冲洗	m	6.57		
6	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管DE50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒冲洗	m	2.54		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
给排水 中心建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒冲洗	m	1.29		
8	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:S4系列PPR管DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗、消毒冲洗	m	4		
9	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉管壳保温（带铝箔） 2. 绝热厚度:10mm以内 3. 管道外径:φ57以下 4. 密度:45kg/m3	m3	0.03		
10	031002001001	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
11	031002011001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN50 3. 连接方式:螺纹连接	个	1		
12	031301003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50	个	1		
13	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管（含预留孔洞） 2. 规格:DN50	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
给排水 中心建设项目

第 3 页 共 4 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-给排水  
标段: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-给排水      标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-给排水

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 计日工表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设 标段: 康城社区骏仕名门小区邻  
项目-给排水 里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-给排水 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-采暖工程 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
采暖工程 中心建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		热力入口装置					
1	031002001001	金属阀门	1. 类型:全焊接球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	3		
2	030601001001	温度仪表	1. 名称:水银温度计 2. 规格:0-150℃	支	2		
3	031002001002	金属阀门	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
4	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 压力测试范围:0-1.0MPa	台	4		
5	040502015001	过滤器	1. 类型:水过滤器 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	组	3		
6	030503005001	传感器	1. 名称:温度传感器	支	2		
7	031002001003	金属阀门	1. 类型:泄水球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
8	031002012001	热量表	1. 名称:热量表 2. 规格:DN32	个	1		
9	031002001004	金属阀门	1. 类型:全焊接球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
		室内采暖					
10	031001002001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	36.96		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
采暖工程 中心建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001002002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	13.59		
12	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:采暖 3. 材质、规格:S4级耐热聚乙烯(PERT)管DE20*2.3 4. 连接形式:热熔承插连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、水冲洗	m	602		
13	080707009001	支架、吊架	1. 材质:型钢 2. 支架刷漆:刷二道银粉	kg	26.38		
14	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉管壳保温(带铝箔) 2. 绝热厚度:40mm以内 3. 管道外径:φ57以下 4. 密度:45kg/m3	m3	0.53		
15	031004006001	地板辐射采暖	1. 名称:地暖保温 2. 工艺:隔热板(聚乙烯泡沫板,容重不小于20kg/m)、钢丝网、铝箔保护层	m2	142.4		
16	031301003001	套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150	个	2		
17	031301003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管(含预留孔洞) 2. 规格:DN32	个	1		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
采暖工程 中心建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031301003003	套管	1.名称、类型：穿楼板套管(含预留孔洞) 2.规格：DN25	个	1		
19	031002001005	金属阀门	1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20	个	1		
20	031002001006	金属阀门	1.类型：地暖专用球阀 2.规格、压力等级：DN25 3.连接形式：螺纹连接	个	4		
21	031004007001	热媒集配装置	1.名称：分集水器（带箱） 2.规格：6环 3.安装方式：壁挂	组	1		
22	031004007002	热媒集配装置	1.名称：分集水器（带箱） 2.规格：4环 3.安装方式：壁挂	组	1		
23	040801029001	温控面板	1.名称：温控面板 2.安装方式：距地1.3m	个	8		
24	031008001001	采暖工程系统调试	1.系统形式：采暖系统调试	系统	1		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-采暖工程      标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

# 计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设  
项目-采暖工程

标段：康城社区骏仕名门小区邻  
里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目  
-采暖工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-设计费 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
设计费 中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-设计费      标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-设计费

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 计日工表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设 标段: 康城社区骏仕名门小区邻  
项目-设计费 里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目  
-设计费

第 1 页 共 1 页

[illegible]

康城社区骏仕名门小区邻里中  
心建设项目-暂列金 工程

招标工程量清单

招标人： (盖章)

年 月 日

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目- 标段: 康城社区骏仕名门小区邻里  
暂列金 中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-暂列金      标段: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-暂列金

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	98191.93			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		98191.93			-

## 暂列金额明细表

标段：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

# 计日工表

工程名称：康城社区骏仕名门小区邻里中心建设  
项目-暂列金

标段：康城社区骏仕名门小区邻  
里中心建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称: 康城社区骏仕名门小区邻里中心建设项目  
-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]