

宝日勿苏镇中心小学教学楼、  
宿舍楼外墙保温和楼顶防水工  
程

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

标段名称：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

## 招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程项目清单汇总表

工程名称：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程  
标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	1#教学楼	
1.1.1	1#教学楼--拆除工程	
1.1.2	1#教学楼--维修改造	
1.2	2#教学楼	
1.2.1	2#教学楼--拆除工程	
1.2.2	2#教学楼--维修改造	
1.3	1#宿舍楼	
1.3.1	1#宿舍楼--拆除工程	
1.3.2	1#宿舍楼--维修改造	
1.4	2#宿舍楼	
1.4.1	2#宿舍楼--拆除工程	
1.4.2	2#宿舍楼--维修改造	
1.5	围墙工程	
1.5.1	围墙--拆除工程	
1.5.2	围墙--新建工程	
1.5.3	围墙--路面恢复	
1.5.4	围墙--土方工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



# 单位工程汇总表

工程名称：1#教学楼--拆除工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	墙面拆除		
1.2	屋面拆除		
1.3	台阶拆除		
1.4	垃圾清运		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教学楼--拆除工程

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面拆除					
1	011001003001	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙涂料面层	m <sup>2</sup>	1492.68		
2	011001003002	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙勒脚砖面层	m <sup>2</sup>	181.97		
3	011201001001	铲除墙、柱面抹灰	1、部位：A轴外墙 面装饰檐 2、材料做法：20厚水泥砂浆及外墙涂料层	m <sup>2</sup>	247.3		
4	011301001001	铲除雨棚抹灰	1、部位：雨棚底面、侧面 2、材料做法：20厚水泥砂浆及涂料层	m <sup>2</sup>	20.44		
		屋面拆除					
5	010902001001	铲除屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青卷材 2. 防水层数：1层	m <sup>2</sup>	728.16		
6	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ100白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水弯头16个、雨水斗16个	m	151.2		
		台阶拆除					
7	011107002001	拆除台阶、坡道面层	1. 面层材料品种、规格：花岗岩火烧面层	m <sup>2</sup>	47.36		
		垃圾清运					
8	010103002001	土方弃置	1. 土石类别：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	132.07		
本页小计							
合 计							





# 单位工程汇总表

工程名称：1#教学楼--维修改造

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	屋面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	台阶面层维修		
1.4	措施费		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教学楼--维修改造

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		屋面工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚-25℃SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔	m <sup>2</sup>	868.15			
2	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100*1.0白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:白钢雨水弯头16个、白钢雨水斗16个	m	151.2			
		墙面工程						
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式及材料名称:粘贴保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑板(B/2级 30Kg/m <sup>3</sup> ) 4. 防护材料种类:4厚抗裂砂浆1道(160g/m <sup>2</sup> 玻纤网)	m <sup>2</sup>	1340.53			
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:A轴外挑檐20厚1:2水泥砂浆,满挂钢丝网 2. 分格缝宽度、材料种类:滴水槽 20宽塑料成品滴水槽通长	m <sup>2</sup>	170.99			
5	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:沙胶质感漆	m <sup>2</sup>	1635.79			
6	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:水泥砂浆 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:仿石面外墙砖	m <sup>2</sup>	70.86			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#教学楼--维修改造

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011301001001	雨棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆、抗裂砂浆1层 2. 滴水槽: 20宽塑料成品滴水槽	m2	21.04		
8	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:门窗侧壁 2. 保温隔热方式及材料名称:30厚无机轻集料保温砂浆抹灰 3. 滴水槽: 20宽塑料成品滴水槽	m2	152.15		
		台阶面层维修					
9	011107002001	石材台阶	1. 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴25厚花岗岩火烧板 2. 台阶面	m2	28.05		
10	011107002002	石材台阶	1. 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴25厚花岗岩火烧板 2. 台阶平台及坡道	m2	19.3		
		措施费					
11	011601001001	脚手架	脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							





# 单位工程汇总表

工程名称：2#教学楼--拆除工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	墙面拆除		
1.2	屋面拆除		
1.3	台阶拆除		
1.4	垃圾清运		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼--拆除工程

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面拆除					
1	011001003001	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙涂料面层	m <sup>2</sup>	1492.68		
2	011001003002	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙勒脚砖面层	m <sup>2</sup>	181.97		
3	011201001001	铲除墙、柱面抹灰	1、部位：A轴外墙 面装饰檐 2、材料做法：20厚水泥砂浆及外墙涂料层	m <sup>2</sup>	247.3		
4	011301001001	铲除雨棚抹灰	1、部位：雨棚底面、侧面 2、材料做法：20厚水泥砂浆及涂料层	m <sup>2</sup>	20.44		
		屋面拆除					
5	010902001001	铲除屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青卷材 2. 防水层数：1层	m <sup>2</sup>	728.16		
6	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ100白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水弯头16个、雨水斗16个	m	151.2		
		台阶拆除					
7	011107002001	拆除台阶、坡道面层	1. 面层材料品种、规格：花岗岩火烧面层	m <sup>2</sup>	47.36		
		垃圾清运					
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	132.07		
本页小计							
合 计							





# 单位工程汇总表

工程名称：2#教学楼--维修改造

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	屋面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	台阶面层维修		
1.4	措施费		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼--维修改造

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		屋面工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚-25℃SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔	m <sup>2</sup>	868.15			
2	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100*1.0白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:白钢雨水弯头16个、白钢雨水斗16个	m	151.2			
		墙面工程						
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式及材料名称:粘贴保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑板(B/2级 30Kg/m <sup>3</sup> ) 4. 防护材料种类:4厚抗裂砂浆1道(160g/m <sup>2</sup> 玻纤网)	m <sup>2</sup>	1340.53			
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:A轴外挑檐20厚1:2水泥砂浆,满挂钢丝网 2. 分格缝宽度、材料种类:滴水槽 20宽塑料成品滴水槽通长	m <sup>2</sup>	170.99			
5	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:沙胶质感漆	m <sup>2</sup>	1635.79			
6	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:水泥砂浆 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:仿石面外墙砖	m <sup>2</sup>	70.86			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#教学楼--维修改造

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011301001001	雨棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆、抗裂砂浆1层 2. 滴水槽: 20宽塑料成品滴水槽	m2	21.04		
8	011001006001	其他保温隔热	1. 保温隔热部位:门窗侧壁 2. 保温隔热方式及材料名称:30厚无机轻集料保温砂浆抹灰 3. 滴水槽: 20宽塑料成品滴水槽	m2	152.15		
		台阶面层维修					
9	011107002001	石材台阶	1. 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴25厚花岗岩火烧板 2. 台阶面	m2	28.05		
10	011107002002	石材台阶	1. 面层材料品种、规格:水泥砂浆粘贴25厚花岗岩火烧板 2. 台阶平台及坡道	m2	19.3		
		措施费					
11	011601001001	脚手架	脚手架	项	1		
本页小计							
合 计							





# 单位工程汇总表

工程名称：1#宿舍楼--拆除工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	墙面拆除		
1.2	屋面拆除		
1.3	台阶拆除		
1.4	垃圾清运		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#宿舍楼--拆除工程

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼  
、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面拆除					
1	011001003001	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙涂料面层	m <sup>2</sup>	1048.47		
2	011001003002	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙勒脚面层	m <sup>2</sup>	149.28		
3	011201001001	铲除墙、柱面抹灰	1、部位：A轴外墙 面装饰檐 2、材料做法：20厚水泥砂浆及外墙涂料层	m <sup>2</sup>	105.11		
4	011301001001	铲除雨棚抹灰	1、部位：雨棚底面、侧面 2、材料做法：20厚水泥砂浆及涂料层	m <sup>2</sup>	23.47		
		屋面拆除					
5	010902001001	铲除屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青卷材 2. 防水层数：1层	m <sup>2</sup>	506.52		
6	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ100白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水弯头16个、雨水斗16个	m	138.4		
		台阶拆除					
7	011107002001	拆除台阶面层	1. 面层材料品种、规格：花岗岩火烧面层	m <sup>2</sup>	30.24		
		垃圾清运					
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	76.16		
本页小计							
合 计							





# 单位工程汇总表

工程名称：1#宿舍楼--维修改造

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	屋面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	台阶		
1.4	措施费		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#宿舍楼--维修改造

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚-25℃SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔	m <sup>2</sup>	621.96		
2	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100*1.0白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:白钢雨水弯头16个、白钢雨水斗16个	m	138.4		
		墙面工程					
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式及材料名称:粘贴保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑板(B/2级 30Kg/m <sup>3</sup> ) 4. 防护材料种类:4厚抗裂砂浆1道(160g/m <sup>2</sup> 玻纤网)	m <sup>2</sup>	940.23		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:A轴造型20厚1:2水泥砂浆,满挂钢丝网	m <sup>2</sup>	105.11		
5	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:沙胶质感漆	m <sup>2</sup>	1101.97		
6	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:水泥砂浆 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:仿石面外墙砖	m <sup>2</sup>	57.35		
7	011301001001	雨棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆、抗裂砂浆1层 2. 滴水槽:20宽塑料成品滴水槽	m <sup>2</sup>	23.47		
本页小计							







# 单位工程汇总表

工程名称：2#宿舍楼--拆除工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	墙面拆除		
1.2	屋面拆除		
1.3	台阶拆除		
1.4	垃圾清运		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼--拆除工程

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼  
、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙面拆除					
1	011001003001	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙涂料面层	m <sup>2</sup>	1048.47		
2	011001003002	保温隔热墙面拆除	1. 保温隔热部位：外墙及窗侧壁 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：聚乙烯板、抗裂砂浆及外墙勒脚面层	m <sup>2</sup>	149.28		
3	011201001001	铲除墙、柱面抹灰	1、部位：A轴外墙 面装饰檐 2、材料做法：20厚水泥砂浆及外墙涂料层	m <sup>2</sup>	105.11		
4	011301001001	铲除雨棚抹灰	1、部位：雨棚底面、侧面 2、材料做法：20厚水泥砂浆及涂料层	m <sup>2</sup>	23.47		
		屋面拆除					
5	010902001001	铲除屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青卷材 2. 防水层数：1层	m <sup>2</sup>	506.52		
6	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：Φ100白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：雨水弯头16个、雨水斗16个	m	138.4		
		台阶拆除					
7	011107002001	拆除台阶面层	1. 面层材料品种、规格：花岗岩火烧面层	m <sup>2</sup>	30.24		
		垃圾清运					
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	76.16		
本页小计							
合 计							





# 单位工程汇总表

工程名称：2#宿舍楼--维修改造

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	屋面工程		
1.2	墙面工程		
1.3	台阶		
1.4	措施费		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼--维修改造

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		屋面工程					
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚-25℃SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:1层 3. 防水层做法:热熔	m <sup>2</sup>	621.96		
2	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100*1.0白钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:白钢雨水弯头16个、白钢雨水斗16个	m	138.4		
		墙面工程					
3	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热方式及材料名称:粘贴保温板 3. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50厚挤塑板(B/2级 30Kg/m <sup>3</sup> ) 4. 防护材料种类:4厚抗裂砂浆1道(160g/m <sup>2</sup> 玻纤网)	m <sup>2</sup>	940.23		
4	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:A轴造型20厚1:2水泥砂浆,满挂钢丝网	m <sup>2</sup>	105.11		
5	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:沙胶质感漆	m <sup>2</sup>	1101.97		
6	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:水泥砂浆 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格:仿石面外墙砖	m <sup>2</sup>	57.35		
7	011301001001	雨棚抹灰	1. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆、抗裂砂浆1层 2. 滴水槽:20宽塑料成品滴水槽	m <sup>2</sup>	23.47		
本页小计							







# 单位工程汇总表

工程名称：围墙--拆除工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		







# 单位工程汇总表

工程名称：围墙--新建工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙--新建工程

标段：宝日勿苏镇中心小学教学楼、宿舍楼外墙保温和楼顶防水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：MU30毛石 2. 基础类型：条形基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	128.2		
2	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 2. 墙体类型：370砖墙 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	2.72		
3	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 2. 墙体类型：240砖墙 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	6.03		
4	010502022001	砼压顶	1. 混凝土种类：预拌砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.76		
5	010505008001	其他板模板	1. 构件名称：砼压顶	m2	14.75		
6	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 φ12	t	0.23		
7	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆	m2	89.21		
8	011201003001	墙、柱面勾缝	1. 勾缝类型：凸缝 2. 勾缝材料种类：1:1.5水泥砂浆 3. 勾缝基层部位、材质：毛石	m2	112.95		
9	011201001002	砖砌护坡抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆	m2	17.92		
10	011201001003	大门西侧围墙抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆	m2	51.79		
11	011201001004	大门西侧围墙毛石抹灰	1. 20厚1:2水泥砂浆	m2	29.88		
本页小计							







# 单位工程汇总表

工程名称：围墙--路面恢复

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	路面恢复		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		







# 单位工程汇总表

工程名称：围墙--土方工程

第 1 页共 1 页

序号	费用名称	费率%	费用金额
1	分部分项工程费		
1.1	围墙土方		
1.2	护坡土方		
2	措施项目工程费		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：材料检验试验费		
4	增值税		
5	工程造价		





