

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

标段名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

一、工程概况

本工程为泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程,包括新做路面、排水沟、排水渠等;

二、编制依据

1. 本工程编制依据：建设单位提供的图纸。
2. 清单执行《建设工程工程量清单计价规范(GB/T50500-2024)》及解释和勘误。定额执行2017年《内蒙古自治区市政工程预算定额》，2017年《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。
3. 税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标〔2019〕113号文件，税率为9%。
4. 安全文明施工费及安全生产计提费按内建标〔2025〕98号文件记取。
5. 规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
6. 人工费调整执行关于内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知内建标〔2021〕148号文件，上调10%。

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程	标段：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程
-------------------------------	-----------------------------

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040205003003	标志牌	1. 铝合金交通标志Φ600；	块	1		
2	040205003002	标志牌	1. 铝合金交通标志△700；	块	3		
3	040205003004	标志牌	1. 铝合金交通标志▽700；	块	2		
4	04B002	道口标柱	1. 道口标柱高800mm，采用400X400X400mm基座固定； 2. 道口标柱上部贴红白间隔的两种反光膜； 3. 道口标柱采用钢管，管径为114mm，壁厚为4mm； 4. 为防止雨水进入，顶部焊接4mm厚钢板； 5. 所有钢构件均应进行热浸锌处理, 镀锌量为600g/m. 2；	根	8		
5	040101001002	挖一般土方	1. 挖路基土方；	m3	2345.3		
6	040103002001	一般回填方	1. 回填夯实土方；	m3	321.5		
7	040103003001	余方弃置	1. 余土弃置，运距施工方自行考虑，结算不予调整；	m3	2023.8		
8	060104007001	路床(槽)整形	1. 路床整形；	m2	3022		
9	040202008001	砂砾石	1. 18cm天然砂砾垫层；	m2	3022		
10	040203007002	水泥混凝土	1. 18cm厚C30砼路面 2. 塑料薄膜养护 3. 道路缩缝，每隔5米一道；防滑条每隔3米设一道	m2	2555		
11	010506014001	现浇混凝土地坪钢筋	1. 胀缝传力杆HPB300 Φ28钢筋；	t	0.151		
12	050201012001	排水沟	1. 12X27厘米现浇C30混凝土路缘石封边，外露高度15厘米；	m3	10.2		
13	050201012002	排水沟	1. 挖土方；	m3	16.5		
14	060104013001	砂砾培路肩	1. 砂砾培路肩18cm；	m3	171		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

标段：泊尔江海子镇什股壕村二社
新建排水沟及道路硬化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	060104013002	培土路肩	1. 培土路肩18cm;	m3	167		
16	050404002001	加固排水沟	1. M10浆砌片石V=31m3; 2. 砂砾垫层V=13m3; 3. 开挖土方V=67m3;	m	40		
17	040101001003	挖一般土方	1. 挖排水渠土方;	m3	4054.6		
18	040103002002	一般回填方	1. 回填夯实土方;	m3	118.4		
19	040103003002	余方弃置	1. 余土弃置, 运距施工方自行考虑, 结算不予调整;	m3	3936.2		
20	050404002002	加固梯形排水渠	1. M10浆砌片石V=233.5m3; 2. 砂砾垫层V=63.3m3; 3. 压顶2cmM10水泥砂浆抹面S=162.9m2; 4. 开挖土方V=540.9m3; 5. 人工修坡S=642.5m2; 6. 伸缩缝12道; 7. 沥青麻絮填充伸缩缝67.2m;	m	115		
21	040205003005	标志牌	1. 铝合金交通标志Φ600;	块	1		
22	040205003006	标志牌	1. 铝合金交通标志△700;	块	13		
23	040205003007	标志牌	1. 铝合金交通标志▽700;	块	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

标段：泊尔江海子镇什股壕村二社
新建排水沟及道路硬化工程

第 3 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

标段：泊尔江海子镇什股壕村二社
新建排水沟及道路硬化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040203007004	过水路面	1. 22cm厚c30混凝土 S=73*4.5=328.5m2 ； 2. 20cm厚天然砂砾 垫层S=99m2； 3. 坡面和路肩铺砌 M10浆砌片石V=62.2 m3； 4. 隔水墙 M10浆砌 片石V=321.2m3； 5. 天然砂砾 厚40cm V=116.8m3； 6. 开挖土方V=803； 7. 横缝钢筋75.4kg ； 8. 标柱及消力坎c20 混凝土V=3.83m3；	m2	328.5		
37	050404002003	加固排水沟	1. M10浆砌片石V=47 m3； 2. 砂砾垫层V=20m3 ； 3. 开挖土方V=102m3 ；	m	40		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

标段：泊尔江海子镇什股壕村二社
新建排水沟及道路硬化工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	04B004	钢筋混凝土明板涵	1. 涵墩台基础C30混凝土V=19.4m3; 2. 墩、台身c30混凝土V=13m3; 3. 钢筋1485.2kg; 4. 橡胶板支座6.2m2; 5. 钢筋混凝土现浇板聚丙烯纤维3.5kg; 6. 钢筋混凝土现浇板防水层c40混凝土V=1.1m3; 7. 钢筋混凝土现浇板c35混凝土3.8m3; 8. 钢筋1509.7kg; 9. 护轮带c35混凝土V=0.5m3; 10. 钢筋37.4kg; 11. 拆除圬工体积V=89.4m3; 12. 旧路开放土方V=202.3m3; 13. 地基及洞口处理，台背回填砂砾V=203m3; 14. 挖土方V=147.6m3; 15. 换填碎石V=39.3m3; 16. 砂浆底模V=3.9m3; 17. 涵底铺砌，砂砾垫层V=5.6m3; 18. M10浆砌片石V=25.9m3; 19. 八字翼墙，c30混凝土墙身V=16.9m3，c30基础V=10.4m3; 20. 伸缩缝填塞沥青麻絮S=18.7m2; 21. 台背刷沥青两层23.4m2;	m	5.2		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程 标段：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机进出场；		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机进出场；		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：泊尔江海子镇什股壕村二社新建排水沟及道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]