

准格尔经济开发区
准格尔产业园危化
品车道标志标线工
程
工程
招标工程量清单

委 托 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标志标线工程。

2、建设地点：准格尔旗。

二、编制范围：

编制范围包括准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标志标线工程的全部内容。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB/50500—2013）。

2、依据图纸及相关资料。

3、税金执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2019〕113号文件，按 9%计取。

4、安全生产计提费执行内蒙古自治区住房和城乡建设厅文件内建标〔2025〕98 号文件。

内蒙古华晟工程项目管理有限公司

2026 年 06 月 18 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标志标线工程	标段: 准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标志标线工程
---------------------------------	-------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价（元）
1	分部分项工程		
1.1	拆除工程		
1.2	道路标线		
1.3	标志牌		
1.4	标志牌基础		
1.5	临时交通设施		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费		
5	税金		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车
 道标志标线工程

标段：准格尔经济开发区准格尔产业园
 危化品车道标志标线工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	040205009001	清除标线	1. 清除方法：机械清除标线、清扫现场	m2	1300			
		分部小计						
		道路标线						
2	040205006001	标线	1. 热熔反光型标线 2. 热熔标线厚度为2.0mm，涂料中应混合占总重30%的玻璃微珠，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.4kg/m2，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀 3. 玻璃微珠的质量应当符合 GB/T 24722-2020《路面标线用玻璃珠》的要求 4. 其他满足图纸及规范要求	m2	4946.2			
3	040205007001	标记	1. 热熔反光型标线 2. 热熔标线厚度为2.0mm，涂料中应混合占总重30%的玻璃微珠，反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3~0.4kg/m2，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀 3. 玻璃微珠的质量应当符合 GB/T 24722-2020《路面标线用玻璃珠》的要求 4. 其他满足图纸及规范要求	m2	4032			
		分部小计						
		标志牌						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车 标段：准格尔经济开发区准格尔产业园
道标志标线工程 危化品车道标志标线工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040205003001	标杆	1. 类型:单悬臂标杆 2. 材质:热轧无缝钢管Q345钢 3. 立杆规格尺寸:219*10*7500mm 4. 悬臂规格尺寸:152*10*3320mm*2 5. 油漆品种:600g/m²热浸镀锌, 其中紧固件镀锌量为350g/m2 6. 包含柱帽、杆件及其他连接件 7. 其他满足图纸及规范要求	根	15			
5	040205004001	标志板	1. 类型:3mm厚3004-O铝板 2. 材质、规格尺寸:□2200*2200 3. 板面反光膜等级:IV类 4. 滑动槽铝采用2024-T3铝制作 5. 包含与杆体的连接件 6. 其他满足图纸及规范要求	块	15			
		分部小计						
		标志牌基础						
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 含放坡及工作面	m3	377.78			
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	271.34			
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:自行考虑	m3	106.44			
9	040202009001	砂砾石垫层	1. 200厚天然砂砾垫层 2. 其他满足图纸及规范要求	m2	70.2			
10	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及泵送	m3	92.4			
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:HPB300 Φ8	t	0.297			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车
 道标志标线工程

标段：准格尔经济开发区准格尔产业园
 危化品车道标志标线工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件钢筋 2. 钢筋规格:HRB400 Φ12	t	0.969			
13	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类:预埋钢板、地脚螺栓M30及螺母垫圈 2. 材料规格:详见图纸	t	3.264			
		分部小计						
		临时交通设施						
14	040205004002	绕行公示牌	1. 类型：牌号为3003铝合金标志板 2. 材质、规格尺寸：1200*700*2mm 3. 板面反光膜等级：（底膜+字膜）IV类 4. 框架：热镀锌方钢管40*40*2mm 5. 其他满足图纸及规范要求	块	6			
15	040205014001	警示频闪灯	1. 警示频闪灯 2. 太阳能电池板为单晶硅≥10W/12V，箱体为ABS工程塑料 IP65 防护，LED 光源红 / 黄频闪，可视距离≥300m，亮度≥500cd 3. 立柱规格：热轧无缝钢管Φ89*4.5*3000mm 4. 钢构件采用热浸镀锌处理，镀锌量满足图纸要求 5. 其他满足图纸及规范要求	套	8			
16	040205004003	路栏	1. 类型：2mm铝合金标志板 2. 材质、规格尺寸：1800*400+1800*200 3. 板面反光膜等级：黄黑相间条纹采用工程级反光膜（IV类），满足夜间视认要求 4. 框架：热镀锌方钢管40*40*2mm 5. 其他满足图纸及规范要求	块	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车
道标志标线工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标志标线工程 标段：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标志标线工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001	安全文明施工费						
1.1	041109001001	文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
1.2	041109001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	1.28				
2	041109004001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
4	04B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
5	041109003001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
6	04B002	特殊地区施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0				
7	041109002001	夜间施工增加费						
8	041109002002	白天在地下室施工增加费						
9	041109004002	冬季施工增加费						
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：准格尔经济开发区准格尔产业园
危化品车道标志标线工程

标段：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标志标线工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：准格尔经济开发区准格尔产业园
危化品车道标志标线工程

标段：准格尔经济开发区准格尔产业园危化品车道标
志标线工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：