5.1 工程量清单表

工程量清单

清单 第100章 总 则

工程名称：C176线杜义屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单价	合价
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
102-5	竣（交）工验收试验检测费（暂估价）	总额	1	383	383
清单 第100章合计 人民币(元)					0

工程量清单

清单 第200章 路基

工程名称：C176线杜义屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m^3	165		
-c	砖、石及其他砌体结构	m^3	22		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m^3	698		
清单 第200章合计 人民币(元)					

工程量清单

清单 第400章 桥梁、涵洞

工程名称：C176线杜义屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

子目号	子 目 名 称	单 位	数 量	单价	合价
404	基坑开挖及回填				
404-1	干处挖土方	m^3	231		
404-2	水下挖土方	m^3	154		
423	桥涵、过水维修				
423-3	过水路面维修				
-c	钢管立柱	根	38		
-d	C30混凝土隔水墙	m^3	77		
-f	C30混凝土护坡	m^3	30		
-h	石笼铺砌	m^3	213.1		
-i	砂砾垫层	m^3	14.9		
424	过水路面				
-a	路面宽7.5m	m	55		
清单 第400章合计 人民币(元)					

5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

工程名称：C176线杜义屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

序号	专业工程名称	工程内容	金额
1	竣（交）工验收试验检测费（暂估价）		383
小　计　人民币(元)			383

5.4 投标报价汇总表

工程名称：C176线杜义屯东过水路面水毁修复工程　　货币单位：人民币元

序号	章次	科 目 名 称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	400	桥梁、涵洞	
5	500	隧道	
6	600	安全设施及预埋管线	
7	700	绿化及环境保护设施	
8	第100章～700章清单合计		
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		**383**
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计（即8-9=10）		
11	计日工合计		
12	暂列金额（不含计日工总额，即：10×0%）=12		
13	投标报价（即8+11+12=13）		