

内蒙古电子信息职业技术学院
2026年度学生宿舍卫生间改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 内蒙古电子信息职业技术学院2026
年度学生宿舍卫生间改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

一、编制依据：

- 1、依据甲方提供的施工图纸、施工方案及现场实际情况编制；
- 2、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标[2019]113号）；
- 3、《关于〈内蒙古自治区建设工程计价依据2017版〉材料价格发布与使用规定的通知》（内建标定总字[2018]01号）；
- 4、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》（内建标函[2019]468号）；
- 5、《关于调整内蒙古自助区建设工程材料增值税平均税率的通知》（内建标定总字[2019]06号）；
- 6、《关于建筑业复工复产涉及工程造价调整事项的通》（内建标[2020]90号）；
- 7、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）；
- 8、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）；
- 9、《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额2017届》；
- 10、《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额2021届》；
- 11、《内蒙古自治区建设工程费用定额2017届》（内建工[2017]611号）；
- 12、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标2025）98号；
- 13、建设主管部门颁发的计价管理及有关计价文件；

二、其他项目费用说明：

- 1、建筑工人实名制费、企业自有工人培训管理费均与建设单位沟通本次项目不计取。
- 2、暂列金已记取，详见暂列金额表和汇总表。
- 3、其他费中只考虑房屋建筑工程安全生产计提及3%费率和人工增加费19%费率（拆除工程不涉及），其余费用暂不考虑。
- 4、措施费施工单位按照2024清单规范自行考虑，按项计取

三、特别说明：

- 1、投标人核实清单，报价时考虑遗漏缺项，结算时价格不予调整。
- 2、本项目属于维修改造项目，清单描述内包含整修成活的一切内容，清单描述不全面的投标单位报价时综合考虑涉及到的维修内容，不因清单的缺项和描述遗漏而调整价格。
- 3、本项目所有使用材料均为环保材料，满足验收要求及质量要求等级。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	学生宿舍卫生间改造	
1.1.1	学生宿舍给排水改造--安装工程	
1.1.2	学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程	
1.1.3	学生宿舍给排水改造--拆除工程	
1.1.4	学生宿舍给排水改造--土方工程	
1.1.5	学生宿舍给排水改造--市政工程	
1.1.6	学生宿舍给排水改造--暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计付费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水					
1	031003006001	大便器	1. 名称:蹲便器安装 做法参照12J11-66 2. 包含脚踏阀等所有附件	组	240		
2	031003007001	小便器	1. 名称: 小便器利旧安装做法参照12J11-107 2. 包含所有配套安装附件	组	90		
3	031003004001	洗手池	1. 不锈钢洗手池，长3.1米 2. 包含4个水龙头及其他安装附件	组	30		
4	031003004002	洗手池	1. 不锈钢洗手池，长3.9米 2. 包含5个水龙头及其他安装附件	组	30		
5	031003014002	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	120		
6	031003014003	给、排水附件	1. 名称: 地面扫除口 2. 规格: DN100	个	60		
7	031003008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷拖布池 2. 规格、类型:50#	组	30		
8	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格光壁PVC-U de110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	1908.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De160螺旋静音管 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	444		
10	031001001002	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:铸铁管de150 4. 连接形式:承插式密封橡胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 操作高度:综合考虑	m	192		
11	031201001001	管道刷油	直埋铸铁管沥青漆俩道	m	192		
12	031002003008	套管	1. 名称、类型:防水套管 2. 规格:DN160 3. 备注: 包含打孔、封堵	个	96		
		给水					
13	031001008009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 水 3. 材质、规格: PPR塑料给水管 De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒	m	81.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR 塑料给水管 De40 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	198.6		
15	031001008007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR 塑料给水管 De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	163.8		
16	031001008001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R De25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒 6. 操作高度：综合考虑	m	127.5		
17	031001008008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR 塑料给水管 De20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒	m	87.6		
18	031002001012	金属阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 螺纹连接	个	30		
20	031002001013	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	90		
21	031002001001	金属阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20	个	60		
22	031002001010	管道支架	1. 名称: 成品管卡 2. 规格: DN20以内	个	125		
23	031002001014	管道支架	1. 材质: 成品支架 2. 管架形式: 32管以内	套	274		
24	031002001015	管道支架	1. 材质: 成品支架 2. 管架形式: 40管以内	套	134		
25	031002001016	管道支架	1. 材质: 成品支架 2. 管架形式: 50管以内	套	22		
		电气					
26	030412005001	利旧安装平板灯	1. 利旧安装600*600平板灯	套	60		
27	030703005001	塑料阀门	卫生间通风机	个	60		
28	030404034001	照明开关	1. 名称: 双控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	个	60		
		暖通					
29	031004006001	地板辐射采暖	1. 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2. 上下配Φ3双向@50钢丝网片	m ²	1205.1		
30	031004006003	地板辐射采暖	边界保温带	m	795		
31	031004006002	地板辐射采暖	1. 地暖盘管为交联聚乙烯管, De20*2.0	m	2850		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造—安装工程
标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院
2026年度学生宿舍
卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合 计					

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程 标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程 标段: 内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称：学生宿舍给排水改造--拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					
1	011605001001	平面块料拆除	1. 块料地面拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	1205.1		
2	011602001001	混凝土构件拆除	1. 地面垫层拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m3	72.31		
3	011602001002	混凝土构件拆除	1. 地面灌浆层拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m3	36.15		
4	011607002001	保温层拆除	1. 地面保温层拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	361.53		
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 卫生间墩台拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m3	60.84		
		墙面					
6	011605002001	立面块料拆除	1. 原块料墙面拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	2738.1		
		天棚及其他					
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原吊顶拆除，含龙骨拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	978		
8	011610001001	木门窗拆除	1. 原门拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	100.8		
9	011610001002	木门窗拆除	1. 原有金属垭口门窗套拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m	306		
10	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 卫生间成品隔断拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	1278.6		
11	011613002001	玻璃拆除	1. 墙面镜面拆除 2. 包含建筑垃圾消纳费	m2	252		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称：学生宿舍给排水改造--拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑工程废料人工装车外运 2. 包含上下楼层运输 3. 运距: 施工方自行考虑	m3	294.63		
		安装拆除					
13	011612002006	卫生洁具拆除	洗脸盆拆除	套	60		
14	011612002007	卫生洁具拆除	蹲便器拆除	套	240		
15	011612002008	卫生洁具拆除	小便器保护性拆除, 包含尿液收集器保护性拆除	套	90		
16	011612002010	卫生洁具拆除	地漏、扫除口、阻火圈拆除	套	180		
17	011612002011	拖布池拆除	1. 卫生洁具种类: 拖布池拆除	套	30		
18	011612001008	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 2. 规格: DN160以内	m	396		
19	011612001005	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 2. 规格: DN110以内	m	1908.6		
20	011612001007	管道拆除	1. 管道种类、材质: 铸铁管拆除 2. 规格: DN150以内	m	192		
21	011612001009	管道拆除	1. 管道种类、材质: 塑料管拆除 2. 规格: DN50以内	m	659.1		
22	011613001002	灯具拆除	1. 平板灯保护性拆除 2. 拆除灯具高度: 综合考虑	套	60		
23	011613001003	灯具拆除	1. 拆除排气扇高度: 综合考虑	套	60		
24	030404034001	照明开关	1. 拆除单控双联开关	个	60		
25	011612001010	管道拆除	地暖管拆除	m	2850		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--拆除工程 标段：内蒙古电子信息职业技术学院
2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--拆除工程
标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--拆除工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：一二类土 2. 包含穿基础下挖土方	m3	384		
2	010101003001	单独土石方回填	1. 材料品种：原土回填 2. 包含基础下土方回填	m3	259.2		
3	010101003002	单独土石方回填	1. 材料品种：中砂回填 2. 包含基础下中砂回填	m3	124.8		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑工程弃土人工装车外运 2. 包含弃土回收费 3. 运距：施工方自行考虑	m3	124.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--土方工程 标段：内蒙古电子信息职业技术学院
2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--土方工程 标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--市政
工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--市政工程
标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计保费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：学生宿舍给排水改造--暂列金 标段：内蒙古电子信息职业技术学院学生宿舍卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	20000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		20000			-

暂列金额明细表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院
2026年度学生宿舍
卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			20000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	20000			
合 计		-	-	20000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

标段：内蒙古电子信息职业技术学院2026年度学生宿舍卫生间改造项目

工程名称: 学生宿舍给排水改造--暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]