

化德县公腊胡洞乡五门沟人居
环境整治项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(盖章)

化德县公腊胡洞乡
五门沟人居环境整
治项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

工程项目清单汇总表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟
人居环境整治项目

标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居
环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目	
1.1.1	化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程	
1.1.2	化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程	
1.1.3	化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目-暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	220000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程

标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		巷道硬化工程					
		原有混凝土路面拆除					
1	041001001001	拆除路面	1. 名称: 拆除混凝土路面 2. 厚度: 18cm	m2	9970		
2	041001003001	拆除基层	1. 名称: 拆除砂垫层 2. 厚度: 20cm	m2	9970		
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	1794.6		
4	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种: 砂 2. 运距: 投标人根据施工现场自行考虑	m3	1994		
		混凝土路面					
5	040202016001	基底碾压	1. 基底碾压, 达到设计及相关规范要求	m2	9970		
6	040202012001	山皮石	1. 名称: 山皮石基层 2. 石料规格: 公称最大粒径不大于垫层厚度的1/2, 大于5mm的颗粒含量不宜小于50%, 小于0.075mm的颗粒含量宜不大于10%, 压碎值一般要求≤35% 3. 厚度: 20cm	m2	9970		
7	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 混凝土路面 2. 混凝土强度等级: C30 3. 厚度: 18cm	m2	9970		
8	040402018001	缩缝	1. 名称: 缩缝 2. 横向缩缝应采用假缝形式, 顶部锯切宽度3~8mm、深度1/5~1/4板厚的槽口, 槽口必须灌塞填缝料, 邻近胀缝或自由端部的三条横向缩缝应设置传力杆 3. 其他情况可采用不设传力杆假缝形式	m	373.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目一市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040402018002	胀缝	1. 名称：胀缝宽20m, 缝内设置填缝板和可滑动的传力杆 2. 在邻近桥梁或其他固定构造物处、与其他道路相交处, 板厚改变处、小半径平曲线处应设置横向胀缝, 并根据施工温度、混凝土膨胀性确定胀缝道数	m	175		
10	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 名称：混凝土路缘石 2. 混凝土等级：C30 3. 规格：500*300*100mm 4. 含30厚1:3水泥砂浆卧牢	m	5180		
11	040901001001	构件钢筋	1. 名称：传力杆 2. 规格：Φ28 L=400, @300	t	0.82		
12	040901001002	构件钢筋	1. 名称：传力杆 2. 规格：Φ12-16	t	1.24		
13	040901001003	构件钢筋	1. 名称：传力杆 2. 规格：Φ8	t	0.9		
		便道砖					
14	040204001005	人行道整形碾压	1. 名称：人行道整形碾压，达到设计及相关规范要求	m2	10537.78		
15	040204001004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：240*115*53mm小红转 2. 基础、垫层：材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 缝宽5mm, 粗砂扫缝 洒水封缝	m2	10537.78		
16	040204002003	混凝土垫层	1. 名称:混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：150mm	m2	4188.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程

标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040202012003	山皮石	1. 名称：山皮石基层 2. 石料规格：公称最大粒径不大于垫层厚度的1/2, 大于5mm的颗粒含量不宜小于50%, 小于0.075mm的颗粒含量宜不大于10%, 压碎值一般要求≤35% 3. 厚度：15cm	m2	6349.54		
		游园绿化					
		园路					
18	040204001008	人行道整形碾压	1. 名称：人行道整形碾压，达到设计及相关规范要求	m2	263.18		
19	040204001009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：240*115*53mm小红转 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 缝宽5mm, 粗砂扫缝 洒水封缝	m2	263.18		
20	040202012004	山皮石	1. 名称：山皮石基层 2. 石料规格：公称最大粒径不大于垫层厚度的1/2, 大于5mm的颗粒含量不宜小于50%, 小于0.075mm的颗粒含量宜不大于10%, 压碎值一般要求≤35% 3. 厚度：15cm	m2	263.18		
21	040204005002	现浇侧（平、缘）石	1. 名称：混凝土路缘石 2. 混凝土等级：C30 3. 规格：500*300*100mm 4. 含30厚1：3水泥砂浆卧牢	m	53.8		
		游园边缘修缮					
22	040701001001	基地整理	1. 边坡平整	m2	227.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程

标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人
居环境整治项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040202012002	山皮石	1. 名称：山皮石回填夯实 2. 石料规格：公称最大粒径不大于垫层厚度的1/2，大于5mm的颗粒含量不宜小于50%，小于0.075mm的颗粒含量宜不大于10%，压碎值一般要求≤35% 3. 厚度：20cm	m2	227.88		
		新建成品围栏					
24	040308001001	金属栏杆	1. 名称：金属围栏 2. 栏杆材质、规格：镀锌钢管 3. 油漆：地上所有构件做浸塑处理，颜色为草绿色 4. 工艺：抛光、压平、浸塑	t	14.48		
25	010502001001	独立基础	1. 名称：独立基础 2. 混凝土强度等级：C20	m3	18.04		
26	040101001001	挖一般土方	1. 基础土方 2. 土类别：一二类土 3. 挖土深度：0.5m	m3	98.24		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目—市政工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居
人居环境整治项目--市政工程 环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目—市政工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政

标段：化德县公腊
胡洞乡五门沟人居
环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居
人居环境整治项目—市政工程 环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程

标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A_i”“费率B”,并计算填写“金额C_i”, C_i=A_i×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C_i”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--市政工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程

标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居
人居环境整治项目--土方工程 环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目—土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程

标段：化德县公腊
胡洞乡五门沟人居
环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟
人居环境整治项目—土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程

标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A₂”,并计算填写“结算金额C₂”,
C₂=A₂×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目--土方工程 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目-暂列金 标段：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	220000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		220000			-

暂列金额明细表

工程名称：化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 化德县公腊胡洞乡五门沟人居环境整治项目-暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]