

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

标段：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040501005006	塑料管	1.名称: 自来水管 2.材质及规格:PE100管, S6.3, 压力PN10, De90 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:2m 5.管道检验及试验要求:管道冲洗消毒、水压试验	m	1803		
2	040501005007	塑料管	1.名称: 自来水管 2.材质及规格:PE100管, S6.3, 压力PN10, De40 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:2m 5.管道检验及试验要求:管道冲洗消毒、水压试验	m	11327		
3	040501012002	顶管	1.名称: 自来水管 2.材质及规格:PE100管, S6.3, 压力PN10, De25 3.连接形式:热熔连接 4.铺设深度:2m 5.管道检验及试验要求:管道冲洗消毒、水压试验	m	9000		
4	040501005005	塑料管	1.名称:每户给水立管 2.材质及规格:PP-R管, De25 3.连接形式:热熔连接 4.管道检验及试验要求:管道冲洗消毒	m	1260		
5	040502009001	水表	1.种类:水表 2.规格:DN20	个	360		
6	040502005001	阀门	1.种类:截止阀 2.材质及规格:DN20	个	360		
7	031003014001	给、排水附件	1.类型:水龙头	个	360		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

标段：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

第 2 页 共 2 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

标段：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

其他项目清单计价表

工程名称：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

标段：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价	145783			
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		145783			-

增值税计价表

工程名称：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

标段：开鲁县小街基镇林海村自来水改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]