

工程名称：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五初级中学综合楼附属工程

标段名称：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五初级中学综合楼附属工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五初级中学综合楼附属工程

编制依据

《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）、《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》（内建标【2019】113号）、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》（内建标【2025】98号）、《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知》（内建标函〔2025〕340号）

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五初级中学综合楼附属工程 标段：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五初级中学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科尔沁左翼后旗甘旗卡第五初级中学综合楼附属工程	
1.1.1	电气设备安装工程	
1.1.2	给排水、消防工程	
1.1.3	地面硬化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五
初级中学综合楼附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101001001	挖单独土方	1. 土类别：一、二类土	m3	1068.75		
2	010102007002	回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度：夯实	m3	926.25		
3	010102007001	回填方	1. 材料品种：风积沙 2. 密实度：夯实	m3	142.5		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 运距3km	m3	142.5		
5	030408008001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类：铺砂盖砖	m	155		
6	030412001001	配管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格：DN180mm 3. 配置形式：暗配	m	155		
7	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 22 3. 规格：4*120	m	155		
8	030409003001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：120mm2以下	个	2		
9	030412001002	配管	1. 名称：电线管 2. 规格：PE100	m	330		
10	030412001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式：暗配	m	180		
11	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：3*4	m	180		
12	030409003002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm2以下	个	2		
13	030413002001	装饰灯	1. 名称：射灯 40w	套	2		
14	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C30	m3	2.16		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独立基础	m2	14.4		
16	040805004001	景观照明灯	1. 灯杆材质、高度：4米 2. 附件配置：LED 100W	套	10		
17	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：18cm	m2	150		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水、消防工程

标段：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五
初级中学综合楼附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: De110	m	16		
2	031001008002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC De110	m	24		
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: De300 HDPE双壁波纹管 4. 连接形式: 胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	65		
4	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: DN100 钢骨架塑料复合管	m	32		
5	030801020001	低压直埋保温管道	1. 管道材质、规格: DN100 2. 压力试验	m	20		
6	030801020002	低压直埋保温管道	1. 管道材质、规格: DN65 2. 压力试验	m	20		
7	040504001001	砌筑井	1. 定型井 圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.5m	座	3		
8	040504009001	整体化粪池	1. 材质: 钢筋砼 2. 型号、规格: 2.8*2.3*2m	座	1		
9	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式: 消火栓 2. 型号、规格: DN100	套	2		
10	040504001002	砌筑井	1. 定型井 消火栓井 地下式 支管深装 井深1.65m	座	2		
11	040504001003	砌筑井	1. 定型井 圆形污水检查井 井内径1000mm	座	3		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：地面硬化

标段：科尔沁左翼后旗甘旗卡第五初
级中学综合楼附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机 进出场费		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机 进出场费		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

