

呼和浩特市新城区第五幼儿园
分园室外配套设施建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园
室外配套设施建设项目

标段名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园
室外配套设施建设项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		硬化					
1	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m	m3	888.5		
2	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:原土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	888.5		
3	060104007001	路床(槽)整形	1. 钢轮内燃压路机原土压实 2. 压实系数 : ≥93%	m2	1830		
4	060104009001	道路基层	1. 材料类别:天然砂砾 2. 厚度:30cm, 分层压实, 洒水养护 3. 密实度 : ≥93%	m2	1830		
5	060104010001	道路面层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度 :20cm 3. 嵌缝 :切缝 4. 养生 :塑料膜养生	m2	1430		
6	060104010002	道路面层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度 :15cm 3. 面层:混凝土彩色步砖	m2	400		
		人造草坪					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	050103015001	铺草皮	1. 各类参数：草丝 2. 材质：PE；草丝 纤度（dtex）：760 0± 5%；草丝颜色 ：绿/深蓝/浅蓝/粉 红/橙黄/果绿/灰/ 白； 3. 草高：15mm ± 1 mm；行距：3/16； 4. 针距（针/10cm） ：30 ± 0.5针；簇 密度（针/m²）：63 000± 5%； 5. 底布材料：PET增 强毛面基布+特种网 格底布； 6. 背胶材料：绿色 环保防水SPU背胶； 7. 渗水孔直径（mm ）：9 ± 2mm； 8. 渗水性：孔式排 水 透水率 ：≥30 升/分钟/m 2（无填 充物）； 9. 幅宽（m）：4± 5 cm； 10. 阻燃性：1	m2	1203		
		国旗台					
8	011506002001	金属旗杆	1. 名称：成品304不 锈钢旗杆，高度10- 12m，含升旗装置及 国旗；	根	1		
9	011507003001	旗台	1. 名称：成品定制 旗台 200*100*10c m， 2. 底座铺设人造草 坪 3. 包括基础施工	个	1		
		沙地					
10	010502030001	沙地	1. 名称：幼儿沙； 2. 包含沙地沿、沙 池底部处理	m2	79.3		
		鹅卵石水池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	050307021001	鹅卵石水池	1. 现浇C15混凝土垫层:20cm 2. 现浇C20混凝土异形水池挡墙 3. 聚氨酯防水涂膜2mm厚 平面、立面 4. 卵石面层拼花 5. 其他满足图纸设计要求相关规范规定	m2	85		
		过桥					
12	050301006001	木制步桥	1. 规格： 220*80*100cm ； 2. 材质：防腐木； 3. 其他：天然、环保、防火、防腐	个	1		
		户外洗手池					
13	031003003001	洗脸盆	1. 名称：老石槽户外洗手池 2. 1组包含2套	组	3		
		种植园回填种植土					
14	040101001002	挖一般土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	30		
15	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种:原土外运 2. 运距:投标人自行考虑	m3	30		
16	050101016001	土壤改良	1. 名称:回填种植土	m3	30		
		体感小路					
17	060104009002	道路基层	1. 材料类别：天然砂砾 2. 厚度:30cm，分层压实,洒水养护 3. 密实度 ： ≥93%	m2	18		
18	040204002001	水泥混凝土人行道	1. 垫层：10cm厚C20混凝土垫层	m2	18		
19	050201003001	园路面层	1. 面层 ：青砖路，马赛克,碎砖路； 2. 其他满足图纸设计要求相关规范规定	m2	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目 标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园
分园室外配套设施建设项目

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

暂列金额明细表

工程名称：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施
建设项目

标段：呼和浩特市
新城第五幼儿园
分园室外配套设施
建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称: 呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园
分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	90000			详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		90000			-

暂列金额明细表

标段：呼和浩特市
新城第五幼儿园
分园室外配套设施
建设项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			90000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	90000			
合 计		-	-	90000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：暂列金

标段：呼和浩特市新城区第五幼儿园分园室外配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]