工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

标段名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目	
1.1.1	贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　拆除工程	
1.1.2	贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程	
1.1.3	贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　土方工程	
1.1.4	贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目 暂列金	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　拆除工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		人行道硬化拆除					
1	041001002001	拆除人行道	1.拆除60mm厚环保砖 2.拆除30mm厚1:3干性水泥砂浆结合层	m2	7994		
2	041001002002	拆除人行道	1.拆除60mm厚工字砖 2.拆除30mm厚1:3干性水泥砂浆结合层	m2	19		
3	041001003003	拆除基层	1.拆除100mm厚C15素混凝土垫层	m2	1542.65		
4	041001003004	拆除基层	1.拆除200mm天然砂砾垫层	m2	1542.65		
5	041001004002	铣刨路面	1.铣刨原有混凝土路面10cm厚 2.建筑废料外运，运距投标人自行考虑	m2	1401		
		原有路面					
6	041001004001	铣刨路面	1.铣刨原有混凝土路面5cm厚 2.建筑废料外运，运距投标人自行考虑	m2	3078.84		
7	041001001001	拆除路面	1.拆除180mm厚C30混凝土面层	m2	675.16		
8	041001003001	拆除基层	1.拆除200mm天然砂砾垫层	m2	675.16		
		路缘石					
9	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除花岗岩侧石	m	1124.61		
		绿化					
10	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:380mm	m3	47		
11	050102001001	起挖乔木	1.种类：侧柏（带土球） 2.高度：1.5-2m 3.起挖土球直径：40cm	株	3		
12	050102001002	起挖乔木	1.种类：侧柏（带土球） 2.高度：2-2.5m 3.起挖土球直径：40cm	株	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　拆除工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050103001001	栽植乔木	1.种类：侧柏（带土球40cm） 2.高度：1.5-2m 3.不含树苗，树苗用起挖树苗	株	3		
14	050103001002	栽植乔木	1.种类：侧柏（带土球40cm） 2.高度：2-2.5m 3.不含树苗，树苗用起挖树苗	株	2		
		管网拆除					
15	041001006001	拆除管道	1.材质:塑料管道拆除 2.管径：公称外径160mm以内	m	233		
16	041001006002	拆除管道	1.材质:塑料管道拆除 2.管径：公称外径110mm以内	m	13.49		
17	041001006003	拆除管道	1.材质:塑料管道拆除 2.管径：公称外径75mm以内	m	715.46		
18	041001009001	拆除井	1.拆除旧阀门井及消火栓井 2.深2m以内	座	11		
19	041001009002	拆除阀门	1.拆除阀门 2.公称直径150mm以内	个	11		
20	041001009003	拆除阀门	1.拆除地下式消火栓 2.公称直径100mm	个	2		
		建筑垃圾					
21	010103002001	余方弃置	1.建筑垃圾外运，运距自行考虑	m3	1458.39		
22	010103002002	垃圾消纳费	1.建筑垃圾消纳费暂估综合单价80元每立方	m3	1752.43		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　拆除工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖机进出场费		
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　拆除工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目拆除工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　拆除工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道工程					
1	031001008001	塑料管	1.材质:聚乙烯（PE管）给水管 2.规格:De160,管系列为S5,压力等级为1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管道压力试验、消毒、冲洗达到设计及规范要求 5.安装部位:室外	m	233		
2	031001008002	塑料管	1.材质:聚乙烯（PE管）给水管 2.规格:DE110,管系列为S5,压力等级为1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管道压力试验、消毒、冲洗达到设计及规范要求 5.安装部位:室外	m	13.49		
3	031001008003	塑料管	1.材质:聚乙烯（PE管）给水管 2.规格:DE75,管系列为S5,压力等级为1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管道压力试验、消毒、冲洗达到设计及规范要求 5.安装部位:室外	m	319.81		
4	031001008004	塑料管	1.材质:聚乙烯（PE管）给水管 2.规格:De63,管系列为S5,压力等级为1.6MPa 3.连接形式:热熔连接 4.管道压力试验、消毒、冲洗达到设计及规范要求 5.安装部位:室外	m	395.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504001001	砌筑井	1.给水阀门井，井内径1.20m,井深均为2m 2.做法参见图集12S2-33 3.井盖采用球墨铸铁井盖和盖座,Φ700重型，位于行车道上者为重型,位于非行车道上者为轻型	座	9		
6	031002001001	金属阀门	1.名称:铸钢蝶阀 2.规格:De75,1.6MPa 3.法兰连接	个	9		
7	031002001002	金属阀门	1.名称:铸钢蝶阀 2.规格:De65,1.6MPa 3.法兰连接	个	30		
8	040504001002	砌筑井	1.消火栓井，地下式支管深装,井深1.65m 2.做法参见图集12S4-8 3.井盖采用球墨铸铁井盖和盖座,Φ700重型，位于行车道上者为重型,位于非行车道上者为轻型	座	2		
9	040502010001	消火栓	1.消火栓sa100/65，地下式支管深装 2.安装参见图集12S4-8	套	2		
10	031002001003	金属阀门	1.名称:铸钢蝶阀 2.规格:De110, 1.6MPa 3.法兰连接	个	2		
		人行道硬化					
11	040201003001	路床(槽)整形	1.原土回填夯实，压实系数94%	m2	1523.65		
12	040201020004	砂垫层	1.200厚中砂防冻胀层，压实系数大于0.95	m2	1523.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010501001001	水泥混凝土基层	1.100厚C15素混凝土垫层	m3	152.37		
14	040204001001	人行道块料铺设	1.60 厚环保砖 2.30厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9395		
		沥青道路面层					
15	040201003002	路床(槽)整形	1.原土回填夯实，压实系数94%	m2	675.16		
16	040201020006	砂垫层	1.200厚中砂防冻胀层，压实系数大于0.95	m2	675.16		
17	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm 3.塑料膜养生	m2	675.16		
18	04B001	高压力水冲洗	1.铣刨后的混凝土路面高压力水冲洗，满足规范及粘接要求	m2	2899.84		
19	040203003001	透层	1.喷洒慢裂型阳离子乳化沥青，规格PC-2(洒布量0.5kg/㎡)	m2	3757		
20	040203005001	铺装玻璃纤维格栅	1.铺装玻璃纤维格栅（双向），50KN	m2	3757		
21	040203006001	沥青混凝土	1.铺摊5cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）,同时加入路用纤维以提高抗裂性能（占总质量0.4%）	m2	3757		
22	040203006002	沥青混凝土	1.铺摊平均6cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土找坡	m2	200		
		路缘石					
23	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.安装花岗岩道侧石1000*100*300mm 2.30厚1:3水泥砂浆找平层	m	259		
24	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.安装花岗岩道侧石1000*100*300mm（利旧、修正） 2.30厚1:3水泥砂浆找平层	m	878.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010501001002	水泥混凝土基层	1.100厚C15素混凝土垫层	m3	12.51		
		原有路灯移位					
26	040805001001	拆除路灯	1.拆除路灯	套	1		
27	040805001002	拆除路灯基础	1.拆除路灯基础	套	1		
28	040101001001	挖一般土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度：0.9m	m3	0.32		
29	040805001003	路灯基础	1.路灯基础600*600*900mm，采用C30混凝土	套	1		
30	040805001004	常规照明灯	1.安装原有路灯	套	1		
		其他					
31	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:240mm厚围墙加高砌筑400mm 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	0.68		
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20mm厚水泥砂浆	m2	7.39		
33	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷抹丙烯酸涂料2遍	m2	7.39		
34	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:180mm 3.塑料膜养生	m2	66		
35	040201020005	天然砂砾垫层	1.200厚天然砂砾垫层	m2	66		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.1.1	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1.沥青混凝土摊铺机进出场费		
2.2	041201012002	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　新做工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　土方工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:挖沟槽土方，一、二类土 2.管顶覆土：不得小于1.65m	m3	2288.67		
2	010103001001	回填方	1.填方材料品种:中粗砂 2.管底200mm至管顶回填	m3	216.66		
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:机械原土夯填 2.填方材料品种:素土	m3	2031.93		
4	010103002001	余方弃置	1.土方外运，运距自行考虑	m3	256.74		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　土方工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　土方工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计					-

暂列金额明细表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目土方工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　土方工程　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目 暂列金 标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价

措施项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目 暂列金　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.1.1	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.1.2	011601006001	临时设施费			
1.2	011601010001	雨季施工增加费			
1.3	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.4	01B001	工程定位复测费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合　　计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目 暂列金　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	60000			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合　　计		60000			-

暂列金额明细表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目暂列金

标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			60000			
3	未确定服务暂列金额						
4	未确定其他暂列金额						
本页小计		-	-	60000			
合　　计		-	-	60000			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目 暂列金　　标段：贾家湾社区欣园A区破损管网及道路维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合　　计					