

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程

标段名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工程

标段名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工程

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程
 标段：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程	
1.1.1	科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程-门窗工程	
1.1.2	科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程-卫生间土建工程	
1.1.3	科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程-卫生间安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程-门窗工程

标段名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间
 标段：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修
 修缮、室内外门维修更换工程-门窗工程
 更换工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011610001001	木门拆除	1. 成品套装木门 (木质复合板) 拆除	m ²	45		
2	011610002001	金属门拆除	1. 原有白钢玻璃门拆除	m ²	65.03		
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：3km以内	m ³	11.44		
		新建工程					
4	010802001001	成品钢质门	1. 成品钢制门(无门槛, 带包口, 安全玻璃厚度3mmn), 颜色及样式由甲方确定 2. 门洞尺寸: M1025 1000*2500mm	m ²	45		
5	010802001002	安全玻璃门	1. 成品铝镁合金安全玻璃门(肯德基门, 无门槛, 带包口, 安全玻璃厚度: 10mm) 颜色及样式由甲方确定 2. 门洞尺寸: M1827、M3030、M3334 1800*2700mm、3000*3000mm、3300*3400mm	m ²	65.03		
6	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 室外门洞口恢复 2. 30mm聚苯颗粒保温浆料修补平整 3. 丙烯酸酯底层涂料一遍 4. 丙烯酸酯涂料一遍 5. 乳胶漆面层涂料一遍 (注: 涂料颜色与现有外墙涂料一致)	m ²	1.35		
本页小计							

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程-卫生间土建工程

标段名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间
 标段：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修
 修缮、室内外门维修更换工程-卫生间土建工程
 更换工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除类型: 墙面砖 2. 原有粘砖内墙面清除至基层墙体 3. 位置: 卫生间、盥洗室均做	m ²	851.58		
2	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除类型: 瓷砖 2. 原有楼、地面清除至防水层下部 3. 位置: 卫生间、盥洗室均做	m ²	283.06		
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 木龙骨 2. 龙骨及饰面种类: PVC板 3. 位置: 卫生间、盥洗室均做	m ²	279.82		
4	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有卫生间隔断	m ²	369.71		
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 3km以内	m ³	37.99		
		新建工程					
6	011203003001	块料墙、柱面	1. 5厚釉面砖(600x300), 稀水泥擦缝, 墙砖颜色及样式由甲方确定 2. 3~4. 厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 3. 素水泥浆一道 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料满涂 5. 10厚聚合物水泥防水砂浆 6. 9厚1.3水泥砂浆 7. 基层墙体	m ²	851.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间
 修缮、室内外门维修更换工程-卫生间土建工程

标段：科左中旗舍伯吐镇第二小学
 宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修
 更换工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011102003001	块料楼地面	1. 3厚防滑地砖(300x300)铺实拍平,稀水泥擦缝(颜色及样式由甲方确定) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料满涂 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆 5. 原有垫层修补平整,保证平整度	m2	283.06		
8	011302001001	平面吊顶天棚	1. 配套金属龙骨 2. 400mmx400mm铝合金方形板(吊顶距棚底0.3m高)	m2	279.82		
9	010902002001	天棚涂膜防水(防潮)	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料满涂 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚	m2	279.82		
10	011207003001	成品隔断	1. 厕所蹲便隔断	m2	369.71		
11	011505003001	镜面玻璃	1. 成品梳妆镜	m2	67.07		
本页小计							
合 计							

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程-卫生间安装工程

标段名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼
卫生间修缮、室内外门维修更换工
程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人
或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间
 标段：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修
 修缮、室内外门维修更换工程-卫生间安装工程
 更换工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管道拆除					
1	041001006001	拆除管道	1. 材质: 给水塑料管道拆除 2. 管径: 公称外径50mm以内	m	873.64		
2	041001006002	拆除管道	1. 材质: 排水塑料管道拆除 2. 管径: 公称外径75mm以内	m	155.89		
3	041001006003	拆除管道	1. 材质: 排水塑料管道拆除 2. 管径: 公称外径110mm以内	m	276.75		
		给水工程					
4	031001008001	塑料管	1. 材质: PP-R塑料给水管 2. 规格: De32 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗消毒	m	101.12		
5	031001008002	塑料管	1. 材质: PP-R塑料给水管 2. 规格: De25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗消毒	m	163.97		
6	031001008003	塑料管	1. 材质: PP-R塑料给水管 2. 规格: De20 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及水冲洗消毒	m	51.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程-卫生间安装工程
 标段：科左中旗舍伯吐镇第二小学宿舍楼卫生间修缮、室内外门维修更换工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001008004	塑料管	1. 材质：PP-R塑料给水管 2. 规格：De15 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验及水冲洗消毒	m	556.75		
		排水工程					
8	031001008005	塑料管	1. 材质：PVC-U塑料排水管 2. 规格：De110 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	276.75		
9	031001008006	塑料管	1. 材质：PVC-U塑料排水管 2. 规格：De75 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	151.21		
10	031001008007	塑料管	1. 材质：PVC-U塑料排水管 2. 规格：De50 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：灌水试验	m	4.68		
		卫生器具拆除					
11	031003006002	大便器拆除	1. 类型：蹲式大便器拆除	组	76		
12	031003003003	洗脸盆拆除	1. 类型：洗脸盆拆除（砌筑）	组	16		
13	031003003002	洗脸盆拆除	1. 类型：洗脸盆拆除	组	2		
14	031003008001	拖布池拆除	1. 类型：拖布池拆除	组	10		
		卫生器具					
15	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器（脚踏）	组	76		
16	031003003001	不锈钢洗脸盆	1. 类型：不锈钢洗脸盆	组	16		
17	031003003002	洗脸盆	1. 类型：洗脸盆	组	2		
本页小计							

