工程项目汇总表

合同段：中航(渔菜共生)项目公路工程　　　　标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额(不含计日工总额)		
10	合计		

工程量清单表

合同段：中航(渔菜共生)项目公路工程

清单第100章总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1		
102-2	施工环保费	总额	1		
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1		
清单第100章合计					

工程量清单表

合同段：中航(渔菜共生)项目公路工程

清单第200章路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍伐树木、挖除树根(直径>10cm)	棵	10		
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面(凿毛切削)	m2	7575.47		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方(含换填部分挖土方)	m3	8094.448		
204	填方路基				
204-1	路基填筑(包括填前压实)				
-a	利用土方	m3	1361.88		
205	特殊地区路基处理				
205-1	软土路基处理				
-c	垫层				
-c-2	换填砂砾80cm	m3	6101.41		
-d	土工合成材料				
-d-3	土工格栅	m2	7575.474		
清单第200章合计					

工程量清单表

合同段：中航(渔菜共生)项目公路工程

清单第300章路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-1	水泥稳定碎石底基层(4%)				
-a	厚200mm	m2	3021.637		
304-3	水泥稳定碎石基层(5%)				
-a	厚200mm	m2	10286		
308	透层和黏层				
308-1	透层(PC-2阳离子乳化石油沥	m2	10286		
308-2	黏层(PC-3阳离子乳化石油沥	m2	10286		
309	热拌沥青混合料面层				
309-1	4cm细粒式改性沥青混凝土面层(AC-13C)				
-a	厚40mm	m2	10286		
309-2	6cm中粒式沥青混凝土面层(AC-20C)				
-a	厚60mm	m2	10286		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1361.88		
313-6	现浇混凝土路缘石(C20混凝土靠背)	m3	128.295		
313-7	15*15*69cm花岗岩边石2851m	m3	64.148		
清单第300章合计					

工程量清单表

合同段：中航(渔菜共生)项目公路工程

清单第600章安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式标志牌(D=800)(包含基础及图纸要求的相关配件等一切内容)	个	2		
604-1	单柱式标志牌(1600*800)(包含基础及图纸要求的相关配件等一切内容)	个	2		
604-5	单悬臂标志牌(A=1100)(包含基础及图纸要求的相关配件等一切内容)	个	4		
604-5	单悬臂标志牌(D=1000) (包含基础及图纸要求的相关配件等一切内容)	个	6		
604-5	单悬臂标志牌(5000*2300)(包含基础及图纸要求的相关配件等一切内容)	个	1		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线	m2	715.2		
605-6	道口标柱(包含基础及图纸要求的相关配件等一切内容)	个	24		
清单第600章合计					