

通辽经济技术开发区2026年农村供水保障工程
(辽河镇于家村)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
I	工程部分投资				
	第一部分 建筑工程				
一	水源井工程				
(一)	新打钢筋混凝土管井(120m)	眼	1.00		
二	管道附属建筑物				
(一)	检修井	眼	1.00		
(二)	排水井	眼	1.00		
三	管道工程				
(一)	顶管				
1	φ90、50mm PE管顶管	m	7275.00		
2	φ25mm PE入户管顶管	m	11690.0		
3	水泥路面恢复(厚20cm)	m ²	1713.60		
4	山皮石路基(厚20cm)	m ²	1713.60		
四	房屋建筑工程				
(一)	新建井房(6.24*4.24m ²)	座	1.00		
(二)	铁艺围栏(6m*7m*1.7m)	座	1.00		
五	供电线路				
(一)	供电线路(地埋铠装铜芯, YJLV22-3*35+1*16)	m	550.00		
	第二部分 机电设备及安装工程				
一	给水设备及安装工程				
(一)	潜水泵175QJ10-45/3(9kw, 包含泵管、 防水电缆等配件, 水泵为优质铜芯电 机、封闭式叶轮、双吸入防砂型)	套	1.00		
(二)	微机恒压供水设备KBS系列(10kw)	套	1.00		
(三)	二氧化氯消毒器QHA-50	套	1.00		
二	配电设备及安装工程				
(一)	闸刀开关3P100A	个	1.00		
(二)	闸刀开关10A	个	1.00		
(三)	互感器150/5	个	2.00		
(四)	电流表ITI-10A	个	2.00		

通辽经济技术开发区2026年农村供水保障工程
(辽河镇于家村)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
(五)	电力计量箱	个	1.00		
三	照明设备				
(一)	照明设备	套	1.00		
四	管理设施				
(一)	收费终端(电脑、打印机等)	套	1.00		
第三部分 金属结构设备及安装工程					
A	于家				
一	管网工程				
(一)	管道安装				
1	DN90PE管(PE100 SDR17 1.0MPa)	m	1083.00		
2	DN50PE管材(PE100 SDR11 1.6MPa)	m	6192.00		
3	DN25PE管材(PE100 SDR13.6 1.25MPa)	m	11690.0		
4	DN25mm PPR(1.6Mpa)	m	835.00		
(二)	管件安装				
1	三承三通 $\phi 90 \times 90 \times 90$	个	1.00		
2	三承三通 $\phi 90 \times 50 \times 90$	个	15.00		
3	三承三通 $\phi 50 \times 50 \times 50$	个	2.00		
4	变径 $\phi 90-50$	个	2.00		
5	堵头 $\phi 50$	个	20.00		
6	弯头 $\phi 50$	个	3.00		
7	接头 $\phi 90$	个	1.00		
8	流量计	块	1.00		
6	PE管箍 $\phi 90$	个	11.00		
10	PE管箍 $\phi 50$	个	62.00		
(三)	室内管件				
1	$\phi 25$ 丝扣	个	334.00		
2	$\phi 25$ 弯头	个	1002.00		
3	$\phi 25$ 管箍	个	334.00		
4	$\phi 25$ 内接	个	668.00		
5	$\phi 25$ 活接	个	334.00		

通辽经济技术开发区2026年农村供水保障工程
(辽河镇于家村)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
6	智能水表(IC卡)	块	334.00		
7	φ 50×25×50	个	334.00		
8	水嘴	个	334.00		
9	φ 25球阀	个	334.00		
10	φ 25卡子	个	334.00		
11	PE-PPR转换接头	个	334.00		
(四)	其他管件				
1	压力表 1MPa	块	1.00		
2	DN100 逆止阀	个	1.00		
3	DN100 排气阀	个	1.00		
4	DN100 球阀	个	1.00		
5	DN100 法兰	个	6.00		
6	承插外接	个	1.00		
7	管道防冻伴热带	m	20.00		
	第四部分 施工临时工程				
	第五部分 独立费用				
一	水质化验费	项	1		
	合计 (元)				