

工程名称： 开发区市民健走步道项目

标段名称： 开发区市民健走步道项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人：

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：开发区市民健走步道项目 标段：开发区市民健走步道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	开发区市民健走步道项目	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
	合计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除					
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除压力砖	m2	2288		
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石 (原有路缘石部分，零星拆除)	m	1272.12		
3	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料 2. 运距:自行考虑	m3	137.28		
		新建					
4	040203009001	弹性面层	1. 13厚塑胶面层 2. 77厚C20混凝土垫层 3. 原路面拆除至混凝土垫层（原混凝土凿毛处理）	m2	2288		
5	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 成品路缘石	m	1272.12		
6	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 成品路缘石（利旧） (原有路缘石部分，零星修整)	m	1272.12		
7	040205008001	标记	1. 道路图案（文字、字符、图形标记） 2. 图样01-15、17-33 3. 文字、字符、图形标记常温漆(环氧涂料)	个	33		
8	040205008002	标记	1. 道路图案（文字、字符、图形标记） 2. 图样16 3. 文字、字符、图形标记常温漆(环氧涂料)	个	608		
		智慧步道基础					
9	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:机械挖土方 一二类土	m3	1.72		
10	010102007001	回填方	1. 填方部位:基础 2. 材料品种:一二类土 3. 密实度:夯填	m3	0.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：自行考虑	m ³	0.73		
12	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 素土夯实，夯实系数≥0.93	m ³	0.15		
13	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.59		
14	010506025001	预埋铁件	1. M16地脚螺栓及Φ8@200箍筋	t	0.01		
15	010607010001	零星钢构件	1. 2mm镀锌钢板地笼 2. 制作、安装、运输	t	0.005		
16	010605001001	钢板楼板	1. 1厚预制板	m ²	0.98		
		步道识别杆基础					
17	010102002002	挖沟槽土方	1. 土类别：机械挖土方 一二类土	m ³	3.36		
18	010102007002	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：一二类土 3. 密实度：夯填	m ³	2.28		
19	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：自行考虑	m ³	1.08		
20	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 素土夯实，夯实系数≥0.93	m ³	0.25		
21	010502004002	设备基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	0.84		
22	010506025002	预埋铁件	1. M16地脚螺栓及Φ8@200箍筋	t	0.02		
23	010607010002	零星钢构件	1. 2mm镀锌钢板地笼 2. 制作、安装、运输	t	0.011		
24	010605001002	钢板楼板	1. 1厚预制板	m ²	1.4		
		安装设备					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030505016001	显示设备	1. 65寸智慧大屏 2. 外观尺寸≥2100mm*1800mm*230mm（±10mm） 3. 外壳≥1.5mm镀锌钢板 4. 外漆：喷户外专喷塑漆，不低于200进行高温喷塑工 5. 防护：整机防护等级≥IP65； 6. 高透玻璃：整机屏前保护玻璃采用≥6mm高透钢化玻璃，高透光。 7. 维护：整机采用后开门，气压支撑杆开门方式，可方便维护内部显示屏 8. 散热：组件和电子件，整机采用模块化设计，多套智能风扇控制扇热、方便安装维护。 9. 防盗设计：底座/柜架采用内锁式设计防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备真正做到安全防盗 10. 设备整体具备：抗静电测试、抗电磁干扰 11. 设备具有：耐久性、稳定性 12. 产品整体防腐蚀（防腐蚀≥10级） 13. 排风系统进高效多层过滤系统，隔离99%以上有害灰尘进入机器内。 14. 氛围灯：配置氛围灯配置： 1. 时控开关：可按天、周、月设置定制开关机 2. 继电器：交流85V-265V/直流8V-28V，4G网络信号传输、阻	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			燃ABS 3. 触电器: ≥220v触电器、有防漏电保护 4. 开关电源: 工业级户外专业电源、单相交流电 5. 防水喇叭: 防水高品质 ≥10W喇叭(播放语音介绍) 6. 防雷器: 三级防雷 7. 散热: 智能防水设计风散热制冷风扇智能控制主板 识别柱智能屏幕: 1. 显示尺寸 ≥1428mm*803mm 2. 分辨率 ≥3840x2160 3. 亮度 ≥2500cd/m2 对比度1400:1 4. 系统: 安卓Android系统3399、内存 ≥4G, 储存 ≥32G, 5. 配置: 风扇、喇叭网络支持4G(选配)、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0、无线外设扩展等 6. 触摸: 10点纳米触摸、灵敏度强、触控屏防水、防紫外线干扰 7. 亮度感光: 自动感光屏亮度 8. AI智能互动软件植入功能、本地前端算法处理展示等设备特色: 1. 氛围灯设计算法处理: 1. AI智能互动软件植入功能、前端+后端算法处理功能				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040205002001	交通标志杆	1. 类型:识别杆(AI 1. 柱体尺寸:2500mm*500mm*615mm(±10mm) 2. 外壳≥1.5mm镀锌钢板 3. 喷漆:喷户外专喷塑漆,不低于200℃进行高温喷塑工艺 4. 防护:整机防护等级≥IP65; 5. 高透玻璃:整机屏前保护玻璃采用≥6mm高透钢化玻璃,透光率≥97%,高透光。 6. 维护:整机采用后开门,内置反水槽设计,安装黑色密封条。 7. 防盗设计:柜架采用内锁式设计,防止从外部可以拆卸螺丝移动机器设备,真正做到安全防盗。 8. 其他:简洁设计、工艺为钣金焊接、组装模块。 9. 设备整体具备:防静电测试、抗电磁干扰 10. 设备具有:耐久性、稳定性 11. 产品整体防腐蚀(防腐蚀≥10级) 12. 排风系统进高效多层过滤系统,隔离99%以上有害灰尘进入机器内。 13. 氛围灯:配置氛围灯 AI设备配置 1. 时控开关:可按天、周、月设置定制开关机 2. 继电器:交流85V-265V/直流8V-28V, 4	根	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
本页小计							
			G网络信号传输、阻燃ABS. 3. 触电器:优质220v触电器、有防漏电保护 4. 电源:200v-12v电源，供应AI摄像头电源、配置多孔电源插头 5. 感应:人体红外感应器 6. 漏电保护器:漏电保护器有防漏电工业级户外专业电源、单相交流电、总空开、分空开。 7. 防水喇叭:防水高品质≥10W喇叭(播放语音介绍) 8. 防雪器:三级防雷、选择3C认证产品 9. 交换机:5孔百兆交换机、选择3C认证产品 摄像头 1. 焦距:2.8-32mm、单目 2. 像素:≥400w 3. 供电≥DC12V(成品模块小耳朵) 4. 识别:支持同时检测并且抓拍多张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍； 5. 摄像头户外防水等级≥IP66 7. 摄像头牌子:选择摄像头龙头企业集成 8. 分辨率设置为2688X1520@25fps, 分辨力不小于1500TVL。 9. 具有不小于1/1.8				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目 标段：开发区市民健走步道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：开发区市民健走步道项目

标段：开发区市民健走步道项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]