

表 1

工程量汇总表

序号	工程或费用名称	小计 (元)
1	第一部分 建筑工程	
2	第二部分 机电设备及安装工程	
3	第三部分 金属结构设备及安装工程	
4	第四部分 输水管道设备及安装工程	
5	第五部分 施工临时工程	
6	合计 (元)	

表 2 建筑工程工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
	第一部分 建筑工程				
一	井窖联通工程				
1	管沟土方开挖	m ³	1720.00		
2	管沟土方回填	m ³	1376.00		
3	管沟石方开挖	m ³	586.00		
4	外购土	m ³	500.00		
5	9m ² 半地下式井房 (预制)	座	1.00		
6	预制泄水井 (带爬梯、带井盖)	个	1.00		
7	预制检查井 (带爬梯、带井盖)	个	1.00		

表 3 机电设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第二部分 机电设备及安装工程						
一	井窖联通工程						
1	潜水泵 (含配电箱、泵管、吊绳及连接器等) (125QJ3-200)	套	1				
2	潜水泵 (水窖提水入户) (100QJ-60)	套	1				
3	20kW 柴油发电机组	台	1				
4	水窖水量远程自动化控制设备	套	1				
5	电控箱	套	1				
6	变频	套	1				
7	国标 3 芯 6 平方电缆线	m	300				
8	DN32PVC 电缆套管	m	300				

表 4

金属结构及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第三部分 金属结构设备及安装工程						
一	井窖联通工程						
1	水窖镀锌网围栏	m	20				
2	半地下式井房镀锌网围栏	m	22				
3	半地下式井房检修口镀锌围栏	m	4				
4	水窖爬梯	个	1				

表 5 输水管线设备及安装工程工程量清单

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)		合计 (元)	
				设备费	安装费	设备费	安装费
	第四部分 输水管线设备及安装工程						
一	井窖联通工程	m					
1	供水管线 DN110 PE100 级 1.6MPa	m	220.00				
2	泵首逆止阀	个	1.00				
3	压力表	个	3.00				
4	DN110 的 PE100 级三通	个	6.00				
5	DN110 的 PE100 级球阀	个	3.00				
6	DN110 的 PE100 级弯头	个	6.00				

表 6 临时工程工程量清单

编码	工程或费用名称	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
	第四部分 临时工程				
1	临时工程安全生产专项费	2.50			第一至四部分建安工作量的 2.5%取