

工程名称：甘旗卡镇巴彦路（大青沟街—甘铁排干）积水整治工程

标段名称：甘旗卡镇巴彦路（大青沟街—甘铁排干）积水整治工程

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：甘旗卡镇巴彦路（大青沟街—甘铁排干）
积水整治工程

标段：甘旗卡镇巴彦路（大青沟街—甘铁排干）积水整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040501001001	混凝土管	1. 名称：钢筋混凝土 II 级管 2. 规格：DN600 3. 接口形式：橡胶圈接口	m	145		
2	040501001002	混凝土管	1. 名称：钢筋混凝土 II 级管 2. 规格：DN300 3. 接口形式：橡胶圈接口	m	11		
3	040501005001	塑料管	1. 名称：聚乙烯（PE100）管 2. 规格：DN250，P=1.0 MPa 3. 连接形式：热熔连接	m	152.7		
4	041001006001	拆除管道	1. 拆除钢筋混凝土管 2. 规格：DN600	m	6		
5	040501004001	铸铁管	1. 名称：球墨铸铁管 2. 规格：DN600，P=1.0 MPa 3. 连接形式：承插连接	m	6		
6	010502028001	检查井	1. 名称：预制装配式检查井（带安全网） 2. 规格：φ1200	座	6		
7	010502028002	预制装配式矩形检查井	1. 名称：预制装配式矩形检查井 2. 规格：1400*1200三通井	座	1		
8	040504010001	偏沟式双篦收水口	1. 名称：偏沟式双篦收水口 2. 规格：1米深	座	5		
9	040504002001	现浇混凝土井	1. 钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2. 规格：1300*1300	座	2		
10	040502003001	塑料管管件	1. 90° 弯头 2. 规格：DN250 3. 材质：聚乙烯	个	2		
11	040602037001	拍门	1. 名称：钢制拍门 2. 规格：DN600	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：甘旗卡镇巴彦路（大青沟街—甘铁排干）
积水整治工程

标段：甘旗卡镇巴彦路（大青沟街—甘铁排干）积水整治工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	041001001001	拆除路面	1. 拆除原机动车沥青路面 2. 30cm无筛分碎石垫层 3. 30cmC30水泥混凝土 4. 6cm中粒式沥青砼（AC-16C） 5. 4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）	m2	935		
13	040203006001	恢复机动车沥青路面	1. 机动车沥青路面 2. 30cm无筛分碎石垫层 3. 30cmC30水泥混凝土 4. 6cm中粒式沥青砼（AC-16C） 5. 4cm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）	m2	935		
14	041001002001	拆除人行道	1. 拆除原人行道压力砖面层 2. 15cm无筛分碎石垫层 3. 10cmC25水泥砼基层 4. 3cm1:3水泥砂浆 5. 6cm通体砖	m2	26		
15	040204001001	人行道块料铺设	1. 恢复人行道压力砖面层 2. 15cm无筛分碎石垫层 3. 10cmC25水泥砼基层 4. 3cm1:3水泥砂浆 5. 6cm通体砖	m2	26		
16	040103003001	余方弃置	1. 工程废料倒运	m3	382.9		
17	040602053001	一体化泵站	1. 一体化泵站 2. 规格：Φ2000*3300	座	1		
18	041201005001	施工降水	1. 泵站施工降水14天 轻型井点降水共4口井，井深10米	项	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：甘旗卡镇巴彦路（大青沟 标段：甘旗卡镇巴彦路（大青沟街一
街一甘铁排干）积水整治工程 甘铁排干）积水整治工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601003001	大型机械进出场及安拆	压路机 进出场费		
2.2	011601003002	大型机械进出场及安拆	沥青混凝土摊铺机 进出场费		
2.3	011601003003	大型机械进出场及安拆	履带式挖掘机进出场费 1m3以内		
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

