

工程名称：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源
增收项目

标段名称：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源
增收项目

招标工程量清单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

安全生产计提及如下：

库房-土方工程：4899.92元

库房-建筑与装饰：41263.22元

库房-暖通工程：3844.12元

库房-给排水工程：549.72元

库房-电气工程：3354.32元

外网-管道工程：6920.16元

外网-土方工程：313.07元

外网-电气工程：1753.36元

外线-室外硬化：433.53元

外线-拆除工程：0元

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：碧流台镇五香营子村盘活
闲置资源增收项目

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目	
1.1.1	库房-土方工程	
1.1.2	库房-建筑与装饰	
1.1.3	库房-暖通工程	
1.1.4	库房-给排水工程	
1.1.5	库房-电气工程	
1.1.6	外网-管道工程	
1.1.7	外网-土方工程	
1.1.8	外网-电气工程	
1.1.9	外线-室外硬化	
1.1.10	外线-拆除工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工(赶工补偿)	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：碧流台镇五香营子村盘活
闲置资源增收项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：库房-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:综合 2. 运距:场内±30cm内挖、填、运 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	800		
2	010103001002	基础钎探	1. 土类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标人自行考虑 3. 基底处理方式:基底钎探	m2	232		
3	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土（清单工程量含工作面，含放坡） 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 4. 大开挖土方	m3	3287.51		
4	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:3:7灰土（包含拌合、装卸、回填，如涉及到场外拌合运距:投标人根据实际情况自行考虑） 3. 部位:基槽 4. 夯填(碾压):振动压路机，分层碾压 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1121.81		
5	010102007002	回填方	1. 填方材料:素土 2. 密实度要求:满足相关规范要求 3. 夯填(碾压):夯填，分层夯实 4. 回填土运距自行考虑 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	1839.43		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 库房-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 库房-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 库房-土方工程 标段: 碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		砌筑工程					
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	47.16		
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	78.17		
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻集料混凝土小型空心砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:Ma5专用砂浆 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	12.29		
4	010506023001	钢丝网	1. 钢筋种类、规格:钢丝网 2. 使用部位:不同材料交界处 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	250.04		
		混凝土及钢筋工程					
		混凝土工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	22.43		
6	010505001001	垫层模板	1. 名称: 垫层模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	41.72		
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	36.18		
8	010505002001	基础模板	1. 名称: 独立基础模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	99.46		
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	59.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010505002002	基础模板	1. 名称:条形基础模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	110.14		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	24.48		
12	010505004001	柱面模板	1. 名称:矩形柱模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	227.62		
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	14.87		
14	010505011001	构造柱模板	1. 名称:构造柱模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	131.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	41.68		
16	010505006001	梁模板	1. 名称: 基础联系梁模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	345.7		
17	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	55.38		
18	010505006002	梁模板	1. 名称: 矩形梁模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	417.59		
19	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010505013001	过梁模板	1. 名称:过梁模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	5.65		
21	010502022001	圈梁（卫生间反坎）	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	0.92		
22	010505012001	圈梁模板	1. 名称:卫生间反坎模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	15.25		
23	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	86.97		
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 名称:现浇板模板制作安装 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	701.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010502010001	女儿墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	15.65		
26	010505005001	墙面模板	1. 名称: 女儿墙模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	156.48		
27	010502010002	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	27.46		
28	010505005002	墙面模板	1. 名称: 直行墙模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	275.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010502019001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	5.98		
30	010505008001	雨篷	1. 名称:雨篷模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	49.8		
31	011101006004	平面砂浆找平层	1. 基础形式:基础联系梁 2. 厚度:20mm 3. 材料品种、强度要求、配比:1:3水泥砂浆 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	233.56		
32	010501001003	垫层	1. 基础形式:基础联系梁 2. 厚度:200mm 3. 材料品种、强度要求、配比:粗砂垫层 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	45.4		
		地沟					
33	010501001004	基础垫层	1. 部位:地沟 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度要求、配比:三七灰土垫层 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	29.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010501001005	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	9.05		
35	010505001002	垫层模板	1. 名称: 垫层模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	9.84		
36	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.36		
37	010505012002	圈梁模板	1. 名称: 圈梁模板 2. 模板: 投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	19.68		
38	010502010003	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含运输及砼泵送入模、浇筑、振捣、养护费用 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	3.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506002003	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	2.217		
46	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径10mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	3.411		
47	010506004002	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.045		
48	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.824		
49	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.319		
50	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 含直螺纹连接16个	t	0.418		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 含直螺纹连接39个	t	1.303		
52	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径20mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 含直螺纹连接10个	t	0.289		
53	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径22mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 含直螺纹连接32个	t	1.893		
54	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径25mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.266		
55	010506005008	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格: 直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.135		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010506005009	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.645		
57	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格: 直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.509		
58	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	5.331		
59	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径10mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	2.161		
60	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 含马凳筋	t	5.525		
61	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格: 直径14mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他: 满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.342		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径16mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 含直螺纹连接40个	t	0.889		
63	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径18mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.308		
64	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.376		
65	010506001006	现浇混凝土基础及联系梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.108		
66	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.114		
67	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.008		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径8mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.012		
69	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:HRB400 2. 规格:直径12mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	1.449		
70	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类:HPB300 2. 规格:直径6mm 3. 制作、运输、绑扎、安装等全部工序 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	t	0.271		
71	01B001	植筋	1. Φ10植筋	根	1512		
72	01B002	植筋	1. Φ14植筋	根	704		
		门窗工程					
73	010801002001	木质门带套	1. 门框或扇外围尺寸:M0922 2. 门框、扇材质:成品套装门 3. 含门框、门扇、门套板、门套线、执手锁、合页、门吸等所有五金件 4. 门各项指标必须满足设计及相关规范要求 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	19.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框或扇外围尺寸:M3827 2. 门框、扇材质:多功能保温门（安全玻璃） 3. 含门框、门扇、门套板、门套线、执手锁、合页、门吸等所有五金件 4. 门各项指标必须满足设计及相关规范要求 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	100.7		
75	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称:铝合金平开窗 2. 框、扇材质:70系列内平开下悬铝合金平开窗（5+12A+5+12A+5） 3. 五金件:包含全部五金件 4. 窗各项指标必须满足相关规范要求 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47.25		
		屋面工程					
76	011001001001	保温隔热屋面	1. 找坡层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚找坡2%找坡层:泡沫混凝土 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	760.76		
77	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	760.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	760.76		
79	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平层 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	760.76		
80	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材3mm+3mm 2. 防水层数:2层 3. 0.4厚聚乙烯膜一层 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	760.76		
81	011102003001	屋面砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	760.76		
82	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:不锈钢雨落管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:8套 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	31.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆一道 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	667.38		
89	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚挤塑聚苯板保温层（容重30kg/m³） 3. 隔汽层材料品种、厚度:0.4mm厚塑料膜浮铺上下各一道 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	667.38		
90	011101007001	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度:40mm厚C20细石混凝土找平层 2. 内配双向Φ6@200钢筋网 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	667.38		
91	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚陶瓷地砖防滑，稀水泥浆擦缝 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	667.38		
		卫生间					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010501002003	楼地面垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土垫层 2. 素土夯实 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	7.13		
93	010501002004	楼地面垫层	1. 混凝土种类:60厚C15细石混凝土垫层随打随抹平 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	2.85		
94	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 素水泥浆一道 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47.5		
95	011001005002	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位:楼地面 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:50mm厚聚苯乙烯泡沫板保温层 3. 隔汽层材料品种、厚度:0.4mm厚塑料膜浮铺上下各一道 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47.5		
96	011101007002	细石混凝土找平层	1. 找平层厚度:40mm厚C20细石混凝土找平层 2. 内配双向Φ6@200钢筋网 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找坡层:最薄处20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡层抹平 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆一道 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47.5		
98	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2.0厚聚氨酯防水涂料,另增设一道2.0厚聚氨酯防水涂料 2. 位置:卫生间地面 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	69.3		
99	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10 厚陶瓷地砖防滑,稀水泥浆擦缝 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47.5		
		踢脚线					
100	011105003001	块料踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:100高瓷砖踢脚线,详见12J1图集P61-踢3C 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	358.6		
		墙面工程					
		内墙面工程（涂料墙面）					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
101	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层：2mm厚配套专用界面砂浆批刮 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:0.5:3石灰砂浆抹平 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1246.51		
102	011403001001	抹灰面油漆	1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍，分遍磨平 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子，磨平 5. 涂饰面层涂料二遍 6. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	1224.9		
		卫生间墙面					
103	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层：2mm厚配套专用界面砂浆批刮 2. 底层厚度、砂浆配合比：7mm 1:1:6 水泥石灰砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	271.3		
104	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水涂料：1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 2. 位置：卫生间墙面 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	271.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011203003001	块料墙、柱面	1. 面砖墙面，做法详见12J1图集 P81—墙6CF（防水涂料除外） 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	271.3		
		天棚工程					
		商厅					
106	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型：清理抹灰基层 2. 腻子种类：2-3厚柔韧腻子分遍刮平 3. 涂料品种、喷刷遍数：底油一遍，调和漆两遍 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	686.83		
		卫生间吊顶					
107	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：配套金属龙骨 2. 面层材料品种、规格：铝合金方（矩）形板 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47		
108	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 3~5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	47		
		外墙面工程					
109	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1:3水泥砂浆找平 2. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	440.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	011001003002	保温隔热墙面	1. 增强网及抗裂防水砂浆种类:10厚防水砂浆复合耐碱玻纤网格布第一层(埋入抹面胶浆外侧1/3处), 第二层复合耐碱玻纤网格布粘接砂浆罩面 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	716.92		
111	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:保温层 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:水性涂料 4. 做法:详见图集蒙标12J1-117-外墙6(C) 5. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	716.92		
112	011502001001	成品装饰线条	1. 室外挑板、阳台底板、窗框顶、窗台、雨棚板、挑檐等均需做滴水线 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	117.2		
		室外工程					
		散水					
113	010501002005	楼地面垫层	1. 材料种类及配比:300mm厚天然级配砂石夯实 2. 素土夯实,向外坡5% 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	23.11		
114	010502029001	散水	1. 面层厚度:60厚C20混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	77.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	010505001003	散水模板	1. 名称:散水模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	10.27		
		台阶					
116	010501002006	楼地面垫层	1. 材料种类及配比:300厚厚3:7灰土 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	31.5		
117	010501002007	楼地面垫层	1. 混凝土种类:60厚C15垫层 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	4.5		
118	010502032001	台阶	1. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包含台阶三角部分） 2. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	30		
119	010505018001	台阶模板	1. 名称:台阶模板 2. 模板:投标方自行考虑 3. 含模板及支撑制作、安装、拆除等 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	30		
120	011107002001	石材台阶	1. 素水泥浆一道 2. 粘结材料种类:30厚干硬性水泥砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m2	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011107002002	石材楼地面	1.素水泥浆一道 2.粘结材料种类：30厚干硬性水泥砂浆粘接层 3.面层材料品种、规格、颜色：20-25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 4.其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	75		
122	010904004001	楼(地)面变形缝	1.沥青胶泥嵌缝 2.其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m	50		
		其他					
123	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：卫生间洗面台 2.支架品种、规格：详图集12J11-53-A 3.面盆开孔10个 4.其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	8.8		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
2.2	011601002001	垂直运输			
2.3	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额	124887.61			详见本标准表 E.4.2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计		124887.61			-

增值税计价表

工程名称: 库房-建筑与装饰 标段: 碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目 第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031004001001	铸铁散热器	1. 名称: 内腔无砂四柱760型铸铁散热器 2. 安装方式: 落地 3. 规格: 15S/组 4. 保护层: 散热器除锈除污后刷防锈漆两道, 外表面刷白色瓷漆或喷塑处理	组	8		
2	031004001002	铸铁散热器	1. 名称: 内腔无砂四柱760型铸铁散热器 2. 安装方式: 落地 3. 规格: 18S/组 4. 保护层: 散热器除锈除污后刷防锈漆两道, 外表面刷白色瓷漆或喷塑处理	组	10		
3	031004001003	铸铁散热器	1. 名称: 内腔无砂四柱760型铸铁散热器 2. 安装方式: 落地 3. 规格: 12S/组 4. 保护层: 散热器除锈除污后刷防锈漆两道, 外表面刷白色瓷漆或喷塑处理	组	10		
4	031004001004	铸铁散热器	1. 名称: 内腔无砂四柱760型铸铁散热器 2. 安装方式: 落地 3. 规格: 25S/组 4. 保护层: 散热器除锈除污后刷防锈漆两道, 外表面刷白色瓷漆或喷塑处理	组	32		
5	031001004001	焊接钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗 5. 安装部位: 地沟内	m	63.72		
6	031001004002	焊接钢管	1. 材质: 焊接钢管 2. 规格: DN70 3. 连接形式: 焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验及冲洗 5. 安装部位: 地沟内	m	58.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031001004003	焊接钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:地沟内	m	1.38		
8	031001004004	焊接钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:地沟内	m	50.59		
9	031001004005	焊接钢管	1. 材质:焊接钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗 5. 安装部位:室内	m	20		
10	031001008001	塑料管	1. 材质:S3.2热水型PP-R塑料管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗 5. 安装部位:立管至集分水器	m	10		
11	031001008002	塑料管	1. 材质:S3.2优质热水型PP-R塑料管 2. 规格:dn25*3.5 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及冲洗 5. 安装部位:垫层内 6. 介质:热水	m	1148.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001008003	塑料管	1. 材质: S3.2热水型PP-R塑料管 2. 规格: dn25 3. 连接形式: 热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验及冲洗 5. 安装部位: 散热器立管 6. 介质: 热水	m	21		
13	031002001001	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 法兰连接 5. 含法兰片	个	2		
14	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	20		
15	031002001003	金属阀门	1. 类型: 泄水阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	20		
16	031002006001	除污器(过滤器)	1. 类型: 过滤器 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接	组	10		
17	031002001004	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接	个	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031002001005	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	20		
19	031004007001	热媒集配装置	1. 类型:集分水器 2. 材质:铜 3. 规格:6回路	组	10		
20	031002001006	金属阀门	1. 类型:低阻两通恒温阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	60		
21	031002001007	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	60		
22	031002001008	金属阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 规格、压力等级: φ10	个	60		
23	031004006001	地板辐射采暖	1. 名称:垫层内管道敷设做法12N1-P56聚苯板做法,边界保温带及伸缩缝做法见12N1-P85、P86;管道密集处隔热做法见12N1-P87	m2	251.33		
24	031301003001	套管	1. 名称:穿墙套管 2. 材质:钢 3. 规格:DN80 4. 填料材质:沥青麻丝	个	2		
25	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍 4. 管道外径:φ88.5、φ75.5、φ60、φ48	m2	25.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031201001002	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 4. 管道外径: $\Phi 33.5$	m ²	4.04		
27	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作及安装 2. 材质:金属 3. 支架形式:支吊架 4. 单件支架质量: $\leq 5\text{kg}$	kg	91.36		
28	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:两遍	kg	74.83		
29	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、色漆 3. 结构类型:管道支架 4. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	16.53		
30	031208002001	其他管道绝热	1. 绝热材料品种:A级超细玻璃棉 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径: ≤ 88.5	m ³	1.98		
31	031208007001	防潮层、保护层	1. 材料:外缠A级不燃玻璃布	m ²	64.64		
32	031201006001	布面刷油	1. 刷防火漆,做法详见12N9-1-P70(1)	m ²	64.64		
33	031008001001	采暖工程系统调试	1. 名称:采暖工程系统调试	系统	1		
		通风					
34	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格: $\Phi 150\text{mm}$ 5. 板材厚度:1.0	m ²	7.91		
35	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格: $\Phi 150\text{mm}$	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称: 库房-暖通工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-给排水工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R给水塑料管 2. 规格:dn63 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	1.54		
2	031001008005	塑料管	1. 材质:PP-R给水塑料管 2. 规格:dn50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	3.1		
3	031001008006	塑料管	1. 材质:PP-R给水塑料管 2. 规格:dn40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	26.94		
4	031001008007	塑料管	1. 材质:PP-R给水塑料管 2. 规格:dn25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	48.96		
5	031301004001	成品支架	1. 名称:成品管卡 2. 规格:dn25	套	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-给排水工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002011001	水表	1. 类型:水表组 2. 规格:DN63 3. 连接形式:法兰连接 4. 附件配置:含闸阀1个、止回阀1个	组	1		
7	031002011002	水表	1. 类型:水表 2. 规格:dn25 3. 连接形式:螺纹	组	10		
8	031002001009	金属阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	10		
		排水					
9	031001001001	铸铁管	1. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	42.8		
10	031001001002	铸铁管	1. 材质:柔性接口机制离心排水铸铁管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:机械连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗及水压试验 5. 安装部位:室内埋地 6. 介质:污水	m	13.6		
11	031003014001	给、排水附件	1. 类型:水封地漏 2. 规格:DN100 3. 参见图集:12S1-P220	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 库房-给排水工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 库房-给排水工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001002	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 库房-给排水工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称: 库房-给排水工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：库房-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:1W, 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯 自带蓄电池 门口上0.15m(平时为常亮) A型灯具	套	10		
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水圆球吸顶灯 2. 型号:三基色环形荧光灯 3. 规格:1*24W 4. 安装方式:吸顶安装	套	10		
3	030413002002	装饰灯	1. 名称:疏散方向指示灯 2. 规格:1W应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯 自带蓄电池 距地0.6m(平时为常亮) A型灯具	套	20		
4	030413002003	装饰灯	1. 名称:应急事故照明灯 2. 规格:3W, 应急时间大于30分 3. 安装方式:LED灯 自带蓄电池 壁装距地2.3m A型灯具 (火灾时应急点亮) 色温≥2700K	套	35		
5	030413003001	荧光灯	1. 名称:长盒吸顶日光灯 2. 规格:1*30W 3. 安装方式:吸顶	套	110		
6	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:二位单极翘板开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	套	10		
7	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:三位单极翘板开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	套	20		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：库房-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413014001	插座	1. 名称:预留广告灯电源	套	10		
9	030413014002	插座	1. 名称:空调插座(安全型) 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:暗装	套	10		
10	030413014003	插座	1. 名称:两位五孔插座(安全型) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	套	70		
11	030413014004	插座	1. 名称:两位五孔安全型插座(防水型) 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:暗装	套	10		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	120		
13	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装	个	65		
14	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	130		
15	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALE 2. 规格:600*500*300mm 3. 安装方式:明装壁挂 4. 备注:包含全部元器件	台	1		
16	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱1ALS1~10 2. 规格:600*500*300mm 3. 安装方式:壁挂 4. 备注:包含全部元器件	台	10		
17	030402011003	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AW1 2. 规格:620*1100*300mm 3. 安装方式:壁挂 4. 备注:包含全部元器件	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：库房-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030402011004	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AW2 2. 规格:620*1100*300mm 3. 安装方式:壁挂 4. 备注:包含全部元器件	台	1		
19	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	1693.1		
20	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	2226.01		
21	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯	m	348.9		
22	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG电线管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	341.2		
23	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC塑料管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配	m	1187.62		
24	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	5.29		
25	030412001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	42.87		
26	030412001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配	m	5.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：库房-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	20.52		
28	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		防雷接地					
29	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室内	m	0.73		
30	030410002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:室外	m	17.53		
31	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用结构柱内主筋 3. 规格:Φ16	m	29.92		
32	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 材质:利用基础钢筋	m	198.69		
33	030410005001	接闪带	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ10 4. 安装形式:屋面支架明装	m	221.66		
34	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 材质:金属 3. 规格:详见图纸	台	2		
35	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:防雷测试点箱 2. 安装形式:暗装 3. 箱体材质、尺寸:金属	个	2		
36	030416027001	接地装置	1. 名称:防雷接地测试	系统	1		
		弱电					
37	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:信息插座 2. 规格:单口 3. 安装方式:暗装	个	10		
38	030504005001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：库房-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 库房-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001003	脚手架			
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：库房-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网-管道工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		采暖					
1	031001004006	焊接钢管	1. 名称: 预制直埋保温管 2. 材质: 焊接钢管+保温层(聚氨酯)+外套(高密度聚乙烯) 3. 规格: DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 接口保温材料: 热缩套袖补口	m	32		
2	031005017001	地源热泵集(分)水器	1名称: 采暖空气能 2. 规格、型号: 制热量120KW, 功率46KW 3. 含配套设备采购安装	台	1		
		污水					
3	031001008008	塑料管	1. 材质: HDPE D2级管 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}$ 2. 规格: De300 3. 连接形式: 承插口胶圈连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 闭水实验 5. 安装部位: 室外 6. 介质: 污水	m	66.7		
4	031001001003	铸铁管	1. 材质: 柔性接口机制离心排水铸铁管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 柔性接口 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水及通球试验 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 污水	m	38.26		
5	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格: 污水井 2. 规格: 直径1000mm 3. 做法详见12S8-16 3. 铸铁井盖 $\Phi 700\text{mm}$	座	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网-管道工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外网-管道工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

增值税计价表

工程名称：外网-管道工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		排水土方					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土装车（清单工程量含工作面，不含放坡） 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	143.24		
2	040305001001	垫层	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:中粗砂 3. 夯填(碾压):夯填，分层夯实 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 清单工程量含工作面，不含放坡	m3	8.28		
3	040305001002	回填砂	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:中粗砂 3. 夯填(碾压):夯填，分层夯实 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 清单工程量含工作面，不含放坡	m3	53.82		
4	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:素土 3. 夯填(碾压):夯填，分层夯实 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 清单工程量含工作面，不含放坡	m3	81.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040103003001	余方弃置	1. 土壤类别:土方（并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用） 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项:余方弃置地必须符合当地相关部门规定，运输方式满足绿色环保要求	m3	62.1		
		采暖土方					
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土装车（清单工程量含工作面，不含放坡） 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	30.41		
7	040305001003	垫层	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:灰土 3:7 3. 夯填(碾压):夯填，分层夯实 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 清单工程量含工作面，不含放坡	m3	2.66		
8	040305001004	回填砂	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:中粗砂 3. 夯填(碾压):夯填，分层夯实 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 清单工程量含工作面，不含放坡	m3	11.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 外网-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:素土 3. 夯填(碾压):夯填, 分层夯实 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 清单工程量含工作面, 不含放坡	m3	16.07		
10	040103003002	余方弃置	1. 土壤类别:土方(并含建筑垃圾、建筑废料、石方等、并包含处置费用) 2. 运距:投标人根据实际情况自行考虑 3. 其他事项:余方弃置地必须符合当地相关部门规定, 运输方式满足绿色环保要求	m3	14.34		
		电气土方					
11	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土方式:挖掘机挖土装车(清单工程量含工作面, 含放坡) 3. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	141.59		
12	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求:满足设计图纸压实度要求 2. 填方材料:素土 3. 夯填(碾压):夯填, 分层夯实 4. 其他:满足图纸、施工技术规范及验收规范要求 5. 清单工程量含工作面, 不含放坡	m3	141.59		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
1.8	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.9	011601011001	夜间施工增加费			
1.10	011601011002	白天在地下室施工增加 费			
1.11	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	
合 计				-	

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 外网-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：外网-土方工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 外网-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4X35+1x16 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 埋深地下1.0m	m	23.63		
2	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 5X10 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 埋深地下1.0m	m	242.5		
3	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJY22 3. 规格: 4X35 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式: 埋深地下1.0m	m	15.05		
4	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-1KV 3. 规格: 4*70 4. 材质: 铜芯 5. 电压(kV): 1 6. 敷设方式: 埋深地下1.0m	m	66.34		
5	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: 110 4. 配置形式: 暗配 5. 安装部位: 埋地1米	m	56.92		
6	030409006002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: 63 4. 配置形式: 暗配 5. 安装部位: 埋地1米	m	6.82		
7	030409006003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PE 3. 规格: 40 4. 配置形式: 暗配 5. 安装部位: 埋地1米	m	175.61		
8	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种: 砖砌电缆三通井 2. 规格尺寸: 2000x1700x1900	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
1.8	031401017001	特殊地区施工增加费			
1.9	031401020001	夜间施工增加费			
1.10	031401020002	白天在地下室施工增加费			
1.11	031401021002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 外网-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：外网-电气工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外线-室外硬化

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新铺环保砖					
1	040202008001	砂砾石	1. 石料规格：天然级配砂砾垫层 2. 厚度：20cm 3. 素土夯实，压实度满足设计和规范要求 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	300		
2	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：6cm彩色环保砖 2. 垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级：3cm1：3干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	300		
		拆除原有场地硬化					
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：18cm 3. 建筑垃圾清运 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m ²	375		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：外线-室外硬化

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	041201017	文明施工费			
1.2	041201017001	文明施工与环境保护费			
1.3	041201016001	临时设施费			
1.4	041201020001	雨季施工增加费			
1.5	041201024001	已完工程及设备保护费			
1.6	04B001	工程定位复测费			
1.7	041201023001	二次搬运费			
1.8	041201022001	特殊地区施工增加费			
1.9	041201021001	夜间施工增加费			
1.10	041201021002	白天在地下室施工增加费			
1.11	041201020002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：外线-室外硬化

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计付费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：外线-室外硬化

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外线-拆除工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除砖墙					
1	01B003	拆除毛石基础	1. 拆除毛石基础 2. 长（37.97+6.17）米，宽0.6m，高0.3m 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	7.95		
2	01B004	拆除砖基础	1. 拆除砖基础 2. 长（37.97+6.17）米，宽0.24m，高1.2m 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	12.71		
3	01B005	拆除砖墙	1. 拆除红砖墙 2. 长（37.97+6.17）米，宽0.24m，高1.5m 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	15.89		
4	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑 3. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	43.86		
		场地垃圾清运					
5	010103002003	余方弃置	1. 土石类别：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑 3. 室外地坪以上浮土及建筑垃圾按照平均深度0.55整体考虑 4. 其他：满足图纸、施工技术规范及验收规范要求	m3	758.54		
		房屋拆除					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：外线-拆除工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外线-拆除工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置
资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	安全文明施工费			
1.2	011601007001	安全文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601013001	二次搬运费			
1.6	011601012001	特殊地区施工增加费			
1.7	011601011001	夜间施工增加费			
1.8	011601011002	白天在地下室施工增加费			
1.9	011601010002	冬季施工增加费			
2	二	措施项目二			
2.1					
本页小计				-	-
合 计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：外线-拆除工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

增值税计价表

工程名称：外线-拆除工程

标段：碧流台镇五香营子村盘活闲置资源增收项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]