

内蒙古自治区黄河磴口灌区管理中心内蒙古磴口灌区扬水站渗漏问题处理项目中标（成交）明细

内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司受内蒙古自治区黄河磴口灌区管理中心委托，采用竞争性磋商进行采购内蒙古磴口灌区扬水站渗漏问题处理项目（项目编码：NMGZCS-C-G-260685）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（内蒙古磴口灌区扬水站渗漏问题处理项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：广跃建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,798,768.83 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	B02099900其他水利工程施工	内蒙古磴口灌区扬水站渗漏问题处理项目	内蒙古磴口灌区扬水站渗漏问题处理项目，对扬水站东、西泵房渗漏相关问题进行维修处理。主要包括：（一）东泵站 1.东泵站水泵层南墙通气孔自临水侧向内整体封堵，背水侧采取植筋挂钢筋网浇筑混凝土方案，混凝土厚度0.2米。 2.东泵站 水泵层西墙、北墙内侧采取刮涂聚脲防渗处理方案。北墙出水管接触缝区渗水采用化学灌浆处理方案。 3.东泵站水泵层底板渗漏对检修孔实施临时封堵防渗处置。 4.东泵站东墙电缆沟移位重建，全面封堵原穿墙废弃电缆孔。对东泵站高低压配电室负一层线缆规整梳理，将电缆抬升布设至专用桥架，及时将地面渗水排空汇入泵站负二层集水井，对集中渗水点位实施高压灌浆 防渗处置。 5.东泵站6根出水管实施内衬钢管改造，拆除进出口段锈蚀老旧钢管，对新设钢管与现状钢筋混凝土管道间隙进行 回填灌浆密实处理。（二）西泵站 1.西泵站西侧墙体电缆沟移位重建，封堵原有穿墙闲置电缆孔。 2.拆除重建西泵站出水段 防浪墙，建设总长131米。 本项目共一包。	合同签订之日起5个月内完工。	李明渠	二级建造师	2,798,768.83	1.00	项	2,798,768.83

内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司
2026年09月09日