

分类分项工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：查干哈达苏木阿鲁召嘎查河道挡水墙建设项目

序号	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	第一部分 建筑工程						
1	护岸工程						
1.1	土方开挖	m³	1. 土类分级:综合	13097			
1.2	土方填筑	m³	1. 土质及含水量:图纸类别综合, 利用现场开挖土回填, 按照施工规范分层碾压	7166.38			
1.3	土方外运	m³	1. 土质及含水量:回填后余土外运 2. 运距:投标人自行考虑	5930.62			
1.4	浆砌块石	m³	1. 块石厚度不小于25cm、石材强度等级不低于MU30, 容重不小于24kN/m, 砌筑砂浆强度等级M10, 砌筑砂浆使用水泥强度等级不低和42.5	3999.49			
1.5	伸缩缝(填塞2cm厚聚乙烯闭孔低发泡泡沫塑料板)	m²	1. (填塞2cm厚聚乙烯闭孔低发泡泡沫塑料板)	399.949			
1.6	排水管	m	1. 排水孔(中50PVC-管)	430.54			
1.7	反滤包	m³	1. 包裹碎石做成反滤包堵孔, 反滤包尺寸30cm X30cmX30cm 碎石料粒径范围为20mm~40mm	15.2955			
5	施工安全生产专项						
	施工安全生产专项	%	施工安全生产专项	2.5			
	合 计						