

采购包2 监测监控设施设备安全维护工程工程量清单

序号	分部分项名称	特征描述	单位	工程量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	维修巡护道路	包括路基清理、土方压实整平等	米	1500			
1	土方回填	路面宽6米，底宽9米，平均高度1米，平均每米土方7.5立方米	立方米	11250			
二	巡护站维修		项	1			
(一)	木屋外墙保养						
1	外墙材料	高固木蜡油，色浆、稀料	平方米	680			
2	外墙人工费	打磨喷涂三遍	平方米	680			
3	防护栏保养材料	高固木蜡油，色浆、稀料、云石	平方米	20			
4	防护栏人工	打磨喷涂三遍	平方米	20			
5	机械租赁	脚手架、举升车	天	7			
6	木屋顶维修	人工	工日	2			
7	拆除雨棚及恢复	拆除及安装人工	工日	4			
(二)	门窗维护						
1	窗户更换维修	1、断桥铝 型材为“兴发”双玻喷涂60系列，壁厚 ≥ 1.4 mm，颜色甲方指定。 2、玻璃 玻璃规格为（5+12A+5）双玻，玻璃为铝隔条合成，丁基胶硅酮胶双密封做法。12A指间隔条宽度，包含玻璃制作、运输、安装损耗及玻璃利用率。按图纸及规范要求执行。 3、辅助材料 三元乙丙胶条，品牌厂家；平开五金件；固定片、发泡剂（B级防火“固诺”、室外防水中性耐候胶“安泰”胶业、玻璃垫块、组角胶“德国卫士”、组角片、胶水、锯片修复等。	平方米	32.31			一楼窗户： 1. 16m*1.28m*3个 1. 18m*1.54m*1个 0.57m*1.55m*2个 1.97m*1.25m*1个 1.76m*1.25m*1个 1.25m*1.17m*1个 0.97m*0.95m*1个 二楼窗户： 1. 16m*1.28m*3个 1. 18m*1.54m*1个 0.57m*1.55m*2个 1.76m*1.56m*1个 1.76m*1.25m*1个 1.17m*0.95m*1个 1.26m*1.16m*1个 0.58m*1.56m*1个
2	前后阳台门更换维修	断桥铝、加厚玻璃	个	2			
(三)	进门台阶维修						

1	进门台阶维修	台阶铺设2.75mm厚防滑铁板并进行漆面喷涂	平方米	16.83			台阶尺寸： 3.3m*0.5m*8个 3.3m*1.1m*1个
三	巡护站电路改造		项	1			
1	线槽		米	300			
2	吸顶灯	方形80cm*110cm	个	2			
3	吸顶灯	圆形直径40cm	个	10			
4	插座	公牛五孔	个	44			
5	十二孔插座	公牛十二孔	个	5			
6	单开	公牛	个	12			
7	防溅盒		个	3			
8	明盒		个	45			
9	铜塑线	国标纯铜4平方毫米	米	400			
10	铜塑线	国标纯铜2.5平方毫米	米	50			
11	快丝		包	15			
12	防水胶布		卷	10			
13	波纹管	AD21.2	米	100			
14	一楼电源箱		台	1			
15	二楼电源箱		台	1			
16	施工费						
四	巡护站观鸟台维修		处	1			
1	拆除人工费		工日	30			
2	重新安装工费		工日	20			
3	人工喷漆		工日	15			
4	木方		根	3			
5	转尾丝		根	1500			
6	亮光漆		桶	2			
7	码簧		根	200			
五	多蓝湖东湖观景台维修		处	1			
1	拆除人工费		工日	60			
2	重新安装工费		工日	30			
3	人工喷漆		工日	12			
4	木方		根	27			
5	转尾丝		根	3000			
6	亮光漆		桶	2			
7	码簧		根	500			
8	平台防滑钢板铺		平方米	56.7			
六	东湖观鸟瞭望台岸坡维护		米	260			
1	边坡整修及清基拆除		米	260			
2	水下土方开挖		立方米	325			
3	土工织物土枕进		立方米	975			
4	土方外运2km (土枕土方)		立方米	975			
5	土工布铺砂 400g/m ²		平方米	1690			
6	砂砾料找平层		立方米	117			
7	格宾石笼网兜及网箱80cm*60cm		立方米	124.8			

8	连接格宾石笼土方回填		立方米	546			
9	连接格宾石笼砂砾料回填		立方米	39			
七	维护湖滨安全防护网	包括但不限于防护网高1.0米，长3米，每隔3米设立柱1根，立柱基础为C25混凝土、土方开挖等全部工序	米	2050			
1	安全防护网		米	2050			
八	维修网围栏		米	1000			
1	拆除费	包括网围栏拆除、施工段落杂草清除、基础土方整理及施工机械调运等费用	米	1000			
2	安装费		米	1000			
3	立杆扶正	机械配合人工	根	240			
4	螺丝螺杆		片	333			每个网片10套
5	更换立杆	包含电焊及人工费用	根	90			
6	更换网片		片	35			
九	核心区宣传标语牌平台硬化		项	1			
1	宣传标语牌基础土方	核心区宣传标语基础长13米*宽1.4米*高0.6米；缓冲区宣传标语基础长22米*宽2米*高1米土方均为外运，包括碾压整平及土方整形	立方米	60			
2	混凝土方砖安装	规格为40cm*30cm*10cm	米	41.4			
3	九孔砖铺设	规格为30cm*30cm	平方米	34.44			
4	工字砖铺设		平方米	15.4			