

达旗看守所、拘留所基础设施  
建设工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称：达旗看守所、拘留所基础设施建设

招标工程量清单

编制人：(造价专业人员签字及盖章)

审核人：(签字及盖章)

编制单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：

# 工程量清单说明

工程名称：达旗看守所、拘留所基础设施建设

## 一、工程概况：

- 1、项目名称：达旗看守所、拘留所基础设施建设
- 2、建设地点：达拉特旗看守所、拘留所
- 3、项目内容：达拉特旗看守所、拘留所造装修改造等

## 二、编制范围：

本次编制范围包括：施工方案的全部内容

## 三、编制依据：

1. 本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2024、《2017届内蒙古自治区房屋建筑与装饰工程预算定额》《2017届内蒙古自治区通用安装工程预算定额》《2017届内蒙古自治区市政工程预算定额》《2017届内蒙古自治区园林绿化工程预算定额》《2017届内蒙古自治区园林绿化养护工程预算定额》《2017届内蒙古自治区混凝土及砂浆配合比价格》《2017届内蒙古自治区施工机械台班费用定额》以及相关的编制说明及相关文件编制。
2. 规费不再单独列项计价，按照相应费率以人工增加费计入其他项目费中。
3. 税金按9%计取。
4. 安全生产费计提费用以建筑安装工程、市政公用工程工程造价为依据计入招标控制价，房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
5. 人工费调整执行《内蒙古自治区住房和城乡建设厅关于调整内蒙古自治区建设工程现行预算定额人工费的通知》内建标【2021】148号文件。
6. 与本工程有关的图集、规范、技术资料。
7. 材料检验试验费按《内蒙古自治区建设工程费用定额》（DNM3-200-2017）相关规定计取
8. 我方控制价按鄂尔多斯市2026年4月建安工程材料市场信息价达拉特旗地区，达拉特旗未公布的执行东胜地区，信息价中未公布的价格咨询市场价。

## 四、其他需要说明的问题

1. 投标人必须按照招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量必须与招标工程量清单一致，如有不一致按否决其投标处理。
2. 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列算和计算，不得作为竞争性费用，如有不一致按否决其投标处理。
3. 工程量清单中的每一子目须填入综合单价及合价，且只允许有一个报价。对于没有填入综合单价及合价的项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或合价中。不同单项工程及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
4. 工程量清单中中标价的综合单价及合价，应包括所需人工费、施工机械费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润。
5. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以“补疑”资料为准。
6. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

## 五、招标控制价：

本工程招标控制价为：1447522.19元（大写：壹佰肆拾肆万柒仟叁佰贰拾贰元壹角玖分）

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：达旗看守所、拘留所基础设施  
设施建设

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

第 1 页 共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	看守所改造工程	
1.1.1	看守所装修	
1.1.2	看守所安装	
1.1.3	看守所拆除	
1.2	拘留所改造工程	
1.2.1	拘留所拆除	
1.2.2	拘留所装修	
1.2.3	拘留所安装	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

# 工程项目清单汇总表

工程名称：达旗看守所、拘留所基础设施建设

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 2 页 共 2 页

合计	
----	--

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		窗户					
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 名称:60系列铝合金中空玻璃平开窗 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:双层中空钢化玻璃 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	224.72		
2	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 名称:60系列铝合金中空玻璃平开窗（异型） 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:双层中空钢化玻璃 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	4.5		
3	010807001003	金属(塑钢)窗	1. 名称:60系列铝合金夹胶防爆磨砂平开窗 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:双层夹胶防爆磨砂玻璃 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	207.9		
4	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	253.44		
		民警休息区					
		民警休息区新做					
5	011102003001	块料楼地面	1. 面层:地砖800*800、10mm厚,干水泥擦缝 2. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 过渡层:水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 局部破坏部位修复	m2	100		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶名称:硅钙板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶非上人 3. 龙骨做法:型轻钢龙骨 4. 面层:600*600硅钙板吊顶 5. 嵌缝材料:贴自粘胶带 6. 局部破坏部位修复	m2	100		
7	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	1200		
		门拆换					
		新做					
8	010804007001	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:一框双门900*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:防爆玻璃, 门面是静电喷涂, 门板厚度1.5mm门框厚度2.0mm 3. 包含手动机戒锁等五金件	m2	11.34		
9	010804007002	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:一框双门800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:防爆玻璃, 门面是静电喷涂, 门板厚度1.5mm门框厚度2.0mm 3. 包含手动机戒锁等五金件	m2	20.16		
10	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:通道门 电动平开栅栏 2. 门框或扇外围尺寸:2100*2150 3. 启动装置的品种、规格:含传动系统, 人脸识别开门	m2	4.52		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:双面纸面石膏板, 缝粘贴胶带	m2	2.58		
		7监区过道					
		7监区过道					
12	011102003002	块料楼地面	1. 面层:地砖800*800、10mm厚, 干水泥擦缝 2. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 3. 过渡层:水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 局部破坏部位修复	m2	30		
13	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶名称:硅钙板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶非上人 3. 龙骨做法:型轻钢龙骨 4. 面层:600*600硅钙板吊顶 5. 嵌缝材料:贴自粘胶带 6. 局部破坏部位修复	m2	30		
14	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	100		
		绿化带					
15	050101005001	整理绿化用地	1. 草皮种类:草皮 2. 部位:铲除损毁部分草皮	m2	600		
16	050101005002	整理绿化用地	1. 工作内容:清理场地、土厚30cm以内的挖、填、石子等杂物 2. 外排:废弃物外运, 运距投标人自行考虑	m2	600		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:混播草 2. 铺种方式:满铺 3. 保存养护期:养护一年	m2	600		
18	011403001001	抹灰面油漆	凉亭、花架翻新刷水性氟碳漆	m2	50		
		原地砖面做地坪漆					
19	011101003001	自流平楼地面	1. 面层:4mm厚水泥基自流平面层. 2. 基层为原有面层 3. 地坪漆(自流坪)在地砖上直接做会有缝的痕迹	m2	959.31		
		卫生间改造					
20	011207003001	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	42.77		
21	010401001001	砖基础	1. 零星砌砖名称、部位:蹲台 2. 砖品种、规格、强度等级:小红砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.4		
22	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20mm水泥砂浆找平	m2	4.65		
		浴室改造					
23	011102003003	块料楼地面	1. 面层:地砖300*300、10mm厚,干水泥擦缝 2. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 过渡层:水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	33		
		外墙面工程					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 看守所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011001003001	保温隔热墙面	1. 材料: 外墙挤塑聚苯板 2. 厚度: 80mm 3. 容重: 30kg/m <sup>3</sup> 4. 耐火要求: B1级 5. 粘结材料: 专用粘结剂粘贴, 保温栓钉固定, 聚合物抗裂砂浆罩面内加160g/m <sup>2</sup> 耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	680		
25	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称: 外墙平涂 2. 基层类型: 抹灰墙面 3. 腻子做法: 外墙腻子2遍, 打磨平整 4. 底漆: 外墙涂料专用底漆1遍 5. 面漆: 外墙涂料面漆2遍	m <sup>2</sup>	680		
26	01B002	汽车式高空作业车	1. 汽车式高空作业车, 外墙保温工作使用暂按4台班计取, 根据实际完工情况据实结算	台班	4		
本页小计							
合 计							

## 措施项目清单计价表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：看守所装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002001	垂直运输			
2.2	011601001001	脚手架	里脚手架		
2.3					
本页小计					-
合    计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：看守所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

工程名称: 看守所装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：看守所装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。





## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		信号放大器					
1	030501010001	路由器	1、名称：信号放大器 2. 参数：工作频段：支持 698 - 2700 MHz（覆盖移动/联通/电信全网4G/5G频段），输出功率： $\geq 27$ dBm（约500 mW），确保覆盖400 m²面积，增益： $\geq 60$ dB（自动增益控制AGC更佳，防止自激），供电方式：220V交流供电	台	1		
		自留地灌溉管线					
2	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉水 3. 材质、规格:PPR50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	20		
3	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉水 3. 材质、规格:PPR40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	40		
4	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉水 3. 材质、规格:PPR32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	140		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031002003001	塑料阀门	1. 规格:快速取水阀 DN25 2. 连接形式:热熔连接	个	10		
6	031002003002	塑料阀门	1. 规格:球阀 DN25 2. 连接形式:热熔连接	个	10		
7	050104001001	绿地灌溉管线安装	1. 名称:滴灌管 20mm	m	100		
8	050104001002	绿地灌溉管线安装	1. 名称:滴灌管 16mm	m	100		
9	010102002001	挖沟槽土方	1. 名称:人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m 2. 尺寸:底宽0.6米,深1米	m3	120		
10	010102007001	回填方	1. 名称:夯填土 人工槽坑	m3	120		
		花丛灌溉管线					
11	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉水 3. 材质、规格:PPR50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	20		
12	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:灌溉水 3. 材质、规格:PPR40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	20		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 看守所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 灌溉水 3. 材质、规格: PPR32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验	m	70		
14	031002003003	塑料阀门	1. 规格: 快速取水阀 DN25 2. 连接形式: 热熔连接	个	5		
15	031002003004	塑料阀门	1. 规格: 球阀 DN25 2. 连接形式: 热熔连接	个	5		
16	050104001003	绿地灌溉管线安装	1. 名称: 滴灌管 20mm	m	50		
17	050104001004	绿地灌溉管线安装	1. 名称: 滴灌管 16mm	m	50		
18	010102002002	挖沟槽土方	1. 名称: 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m 2. 尺寸: 底宽0.6米, 深1米	m3	66		
19	010102007002	回填方	1. 名称: 夯填土 人工 槽坑	m3	66		
		重接自备井电源					
20	030412001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 明配	m	170		
21	030409001001	电力电缆	1. 名称: 防水电缆 2. 规格: FS-3*4	m	170		
		更换井内阀门					
22	031002001001	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀(消防) 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接及法兰安装(碳钢)	个	8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	031002001002	金属阀门	1. 类型: 法兰闸阀（给水） 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接及法兰安装（塑料法兰）	个	8		
		女监区室内照明					
24	030412004001	配线	1. 名称: 照明线路 2. 配线形式: 管内穿照明线 3. 规格: 2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 暗敷	m	96		
25	030412001002	配管	1. 名称: PVC线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 暗配	m	32		
		充电桩电源					
26	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22 3. 规格: 3*150+2*90 4. 材质: 铝芯 5. 敷设方式、部位: 室外	m	200		
27	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 电缆截面240mm <sup>2</sup> 以内	个	20		
28	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称: 小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 2. 尺寸: 底宽0.5米, 深0.7米	m <sup>3</sup>	105		
29	010102002003	挖沟槽土方	1. 名称: 小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 2. 尺寸: 底宽0.5米, 深0.7米	m <sup>3</sup>	105		
30	010102007003	回填方	1. 名称: 夯填土 机械 槽坑	m <sup>3</sup>	105		
		卫生间改造					
31	031003006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式大便器安装 手动开关	组	5		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：看守所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	—	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：看守所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

工程名称: 看守所安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。



## 专业工程暂估价明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：看守所安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除窗户及整修					
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗材质:断桥铝合金推拉窗 2. 门窗洞口尺寸:根据现场情况综合考虑	m2	437.12		
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:窗内侧 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰层	m2	233.8		
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 收口抹灰厚度:20mm 2. 砂浆配比:1:2.5水泥砂浆	m2	233.8		
4	011610002002	金属门窗拆除	特种门拆除	m2	38.59		
5	011201001002	墙面一般抹灰	1. 收口抹灰厚度:20mm 2. 砂浆配比:1:2.5水泥砂浆	m2	19.64		
6	011406003001	乳胶漆	1. 名称:收口乳胶漆 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 做法:普通腻子2遍+乳胶漆2遍	m2	233.8		
7	011406003002	乳胶漆	1. 名称:收口乳胶漆 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 做法:普通腻子2遍+乳胶漆2遍	m2	19.64		
		民警休息区					
8	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料:块料面层 3. 局部破坏部位拆除	m2	100		
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的面层:600×600硅钙板 2. 拆除龙骨:拆除轻钢龙骨 3. 局部破坏部位拆除	m2	100		
10	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料	m2	1000		
11	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:抹灰层	m2	200		
		垃圾外运					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：看守所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 楼层运出方式:人工运输	m3	143.62		
13	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:20km以内 3. 运输机械:自卸汽车	m3	143.62		
		7监区过道					
14	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料:块料面层 3. 局部破坏部位拆除	m2	30		
15	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的面层:600×600硅钙板 2. 是否拆除龙骨:拆除轻钢龙骨 3. 局部破坏部位拆除	m2	30		
16	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面涂料	m2	100		
		卫生间改造					
17	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间原有隔断	m2	42.77		
18	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间墩台 2. 砌体材质:砖砌体 3. 拆除高度:300mm 4. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹	m3	4.65		
		浴室改造					
19	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料:块料面层及找平层	m2	33		
		外墙					
20	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:墙面 2. 铲除面层:涂料	m2	680		
21	011607001001	保温层拆除	保温层拆除	m2	680		
		安装					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 看守所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011613001001	灯具拆除	1.名称：吸顶灯拆除	套	12		
23	011613001002	灯具拆除	1.名称：荧光灯拆除	套	78		
24	011613001003	灯具拆除	1.名称：灯具拆除 2.女监区室内照明	套	4		
25	011612002001	卫生洁具拆除	1.名称：淋浴器拆除	套	3		
26	031004017001	冷热水混合器	1.名称：热水器拆除	套	1		
27	011612002002	卫生洁具拆除	1.名称：蹲式大便器拆除	套	5		
28	011612002003	卫生洁具拆除	1.名称：拆除洗脸盆	套	5		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：看守所拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：看守所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-



## 暂列金额明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

工程名称: 看守所拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：看守所拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：看守所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称：看守所拆除      标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设      第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拘留所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	窗户拆换					
1	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗材质:断桥铝合金推拉窗 2. 门窗洞口尺寸:根据现场情况综合考虑	m2	308.43		
2	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:窗内侧 2. 抹灰层种类:水泥砂浆抹灰层	m2	159		
3	011201001003	墙面一般抹灰	1. 收口抹灰厚度:20mm 2. 砂浆配比:1:2.5 水泥砂浆	m2	159		
		拘留区更换地砖					
4	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料:块料面层 3. 局部破坏部位拆除	m2	200		
		控制室静电地板					
5	011605001005	平面块料拆除	1. 拆除的基层:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料:块料面层	m2	38.5		
		门拆换					
6	011610002004	金属门窗拆除	特种门拆除	m2	82.6		
7	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 楼层运出方式:人工运输	m3	8.59		
8	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:20km以内 3. 运输机械:自卸汽车	m3	8.59		
9	011201001004	墙面一般抹灰	1. 收口抹灰厚度:20mm 2. 砂浆配比:1:2.5 水泥砂浆	m2	19.64		
10	011406003003	乳胶漆	1. 名称:收口乳胶漆 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 做法:普通腻子2遍+乳胶漆2遍	m2	19.64		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拘留所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 换玻璃（单层钢化） 2. 裁安玻璃、抹油灰、塞垫胶条等。	m2	1.88		
		室内墙面翻新					
12	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆抹灰层 3. 局部破坏部位拆除	m2	71.15		
13	011604002005	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 墙面 2. 抹灰层种类: 涂料 3. 局部破坏部位拆除	m2	1778.7		
14	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙面抹灰厚度: 20mm 2. 砂浆配比: 1:2.5 水泥砂浆 3. 局部破坏部位修复	m2	355.74		
		餐厅改造					
15	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 370墙体	m3	1.4		
16	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆	m2	1.89		
17	011202001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm水泥砂浆	m2	1.89		
18	010401002001	实心砖墙	1. 墙体类型: 小红砖 2. 墙体厚度: 370	m3	1.4		
		卫生间改造					
19	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除卫生间原有隔断	m2	42.77		
20	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 卫生间墩台 2. 砌体材质: 砖砌体 3. 拆除高度: 300mm 4. 砌体表面的附着物种类: 水泥砂浆抹	m3	4.65		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拘留所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		外墙面工程					
21	011607001002	保温层拆除	保温层拆除	m2	514.8		
		卫生洁具和灯具拆除					
22	011612002004	卫生洁具拆除	1.名称：蹲式大便器拆除	套	5		
23	011612002005	卫生洁具拆除	1.名称：拆除洗脸盆	套	5		
24	011613001004	灯具拆除	1.名称：吸顶灯拆除	套	6		
25	011613001005	灯具拆除	1.名称：荧光灯拆除	套	54		
		垃圾外运					
26	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.楼层运出方式：人工运输	m3	115.48		
27	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种：建筑垃圾 2.运距：20km以内 3.运输机械：自卸汽车	m3	115.48		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：拘留所拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。



## 其他项目清单计价表

工程名称：拘留所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

工程名称: 拘留所拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：拘留所拆除

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称：拘留所拆除

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	1	窗户					
1	010807001005	金属(塑钢)窗	1. 名称:60系列铝合金中空玻璃平开窗 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:双层中空钢化玻璃 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	103.59		
2	010807001006	金属(塑钢)窗	1. 名称:60系列铝合金中空玻璃平开窗（异型） 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:双层中空钢化玻璃 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	83.88		
3	010807001007	金属(塑钢)窗	1. 名称:60系列铝合金夹胶防爆磨砂平开窗 2. 门材质:断热铝合金型材 3. 玻璃厚度:双层夹胶防爆磨砂玻璃 4. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m2	120.96		
4	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:二遍	m2	159		
	2	拘留区更换地砖					
		拆除部分					
		新做地砖					
5	011102003004	块料楼地面	1. 面层:地砖800*800、10mm厚,干水泥擦缝 2. 结合层:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 过渡层:水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 局部破坏部位修复	m2	200		
	3	控制室静电地板					
		拆除部分					
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新做控制室静电地板					
6	011104004001	防静电活动地板	1. 面层:20mm厚钢制防静电地板 2. 结合层:20厚DS15干混地面砂浆找平层 3. 过渡层:水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	38.5		
	4	门拆换					
		拆除门					
		新做					
7	010804007003	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:一框双门700*2000mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:防爆玻璃,门面是静电喷涂,门板厚度1.5mm门框厚度2.0mm 3. 包含手动机戒锁等五金件	m2	2.8		
8	010804007004	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:一框双门900*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:防爆玻璃,门面是静电喷涂,门板厚度1.5mm门框厚度2.0mm 3. 包含手动机戒锁等五金件	m2	68.04		
9	010804007005	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:一框双门800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:防爆玻璃,门面是静电喷涂,门板厚度1.5mm门框厚度2.0mm 3. 包含手动机戒锁等五金件	m2	11.76		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010804007006	特种门	1. 门代号及洞口尺寸:一框双门800*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:防爆玻璃, 门面是静电喷涂, 门板厚度1.5mm门框厚度2.0mm 3. 包含手动机戒锁等五金件	m2	11.76		
11	010801002001	木质门带套	1. 门材质:成品子母门安装 2. 门框外尺寸: 1300*2300 3. 门饰面:木纹烤漆 4. 门套材质、规格:油漆双面套 5. 五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件	m2	5.98		
12	010801002002	木质门带套	1. 门材质:成品子母门安装 2. 门框外尺寸: 1400*2100 3. 门饰面:木纹烤漆 4. 门套材质、规格:油漆双面套 5. 五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件	m2	2.94		
13	010801002003	木质门带套	1. 门材质:成品子母门安装 2. 门框外尺寸: 1100*2100 3. 门饰面:木纹烤漆 4. 门套材质、规格:油漆双面套 5. 五金配件:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件	m2	2.31		
本页小计							



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 4 页 共 6 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	6	放风区改造					
22	041001002001	拆除人行道	拆除放风区改造原工字砖	m2	310		
23	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:20km以内 3. 运输机械:自卸汽车	m3	31		
24	040203007001	水泥混凝土	透水混凝土面层 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:150mm 3. 嵌缝材料:沥青木板	m2	310		
	7	更换松树					
25	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:30cm以内	株	1		
26	050102001001	栽植乔木	1. 种类:侧柏松 2. 胸径或干径:30cm 3. 株高、冠径:1米	株	1		
	8	卫生间改造					
27	011207003002	成品隔断	1. 隔断品种:成品隔断 2. 隔断材料:18mm酚醛树脂高压板	m2	42.77		
	9	外墙面工程					
28	011001003002	保温隔热墙面	1. 材料:外墙挤塑聚苯板 2. 厚度:80mm 3. 容重:30kg/m3 4. 耐火要求:B1级 5. 粘结材料:专用粘结剂粘贴,保温栓钉固定,聚合物抗裂砂浆罩面内加160g/m²耐碱玻纤网格布	m2	514.8		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011404001009	墙面喷刷涂料	1. 涂料名称:外墙平涂 2. 基层类型:抹灰墙面 3. 腻子做法:外墙腻子2遍，打磨平整 4. 底漆:外墙涂料专用底漆1遍 5. 面漆:外墙涂料面漆2遍	m2	514.8		
30	01B001	汽车式高空作业车	1. 汽车式高空作业车，外墙保温工作使用暂按4台班计取，根据实际完工情况据实结算	台班	4		
本页小计							
合    计							

## 措施项目清单计价表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：拘留所装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601002002	垂直运输			
2.2	011601001005	脚手架	里脚手架		
2.3					
本页小计				-	-
合    计				-	-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

工程名称: 拘留所装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：拘留所装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



## 增值税计价表

工程名称：拘留所装修

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拘留所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称：拘留所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 其他项目清单计价表

工程名称：拘留所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及费				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

## 暂列金额明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

工程名称: 拘留所安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 专业工程暂估价明细表

标段：达旗看守所、拘留所基础设施  
建设

工程名称：拘留所安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 计日工表

工程名称：拘留所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B=A <sub>2</sub> -A <sub>1</sub>
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 增值税计价表

工程名称：拘留所安装

标段：达旗看守所、拘留所基础设施建设

第 1 页 共 1 页

[illegible]