

# 正镶白旗中央财政“三北”工程 巩固防沙治沙成果项目

## 工程量清单

编制单位：正镶白旗林业草原和水利局

正镶白旗中央财政“三北”工程  
巩固防沙治沙成果项目

序号	工程名称	合价（元）	备注
1	正镶白旗中央财政“三北”工程 巩固防沙治沙成果项目		
合价			

正镶白旗中央财政“三北”工程  
巩固防沙治沙成果项目

投标报价

工程造价（小写）：\_\_\_\_\_

（大写）：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_  
（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人\_\_\_\_\_  
（签字或盖章）

编制人：\_\_\_\_\_  
（造价人员签字盖章专用章）

编制时间：\_\_\_\_\_

汇总表

工程名称：正镶白旗中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目

序号	工程名称	单项最高限价（元）	报价（元）	备注
1	苗木费	73396		
2	整地费	78642		
3	栽植费	52428		
4	浇水费	464800		
5	抚育费	199200		
6	补植费	20450		
7	网围栏维修维护费	212250		
合计				

# 工程量清单报价表

工程名称：正镶白旗中央财政“三北”工程巩固防沙治沙成果项目

名称		规格	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	备注
一. 苗木费							
柠条锦鸡儿		DB II 级苗	株	143300			
杨柴		DB II 级苗	株	40190			
二. 整地费							
柠条锦鸡儿、杨柴		40×40×40cm	穴	87380			
三. 栽植费							
柠条锦鸡儿、杨柴			穴	87380			
四. 浇水费							
柠条锦鸡儿、杨柴			穴	166000			3 次
五. 抚育管护费							
松土除草			穴	166000			3 年 5 次
六. 补植费							
苗木费	柠条锦鸡儿		株	14330			
	杨柴		株	4020			
整地栽植费	整地		穴	8740			
	栽植		穴	8740			
七. 围栏维修维护费							

网围栏	采用 7×110cm×60cm 型热镀锌网围栏，钢丝机械性能，镀锌质量应达到机械行业标准 (JB/T7138-2010)“编结网围栏产品质量分级”中合格标准。网宽 1100mm, 纬线 7 根, 经线间距 600mm, 自上而下相邻两纬线间距 200、200、180、180、180、160mm, 边纬钢丝公称直径 2.8mm, 热镀锌边纬线≥90g/m², 中纬和经线钢丝公称直径 2.5mm, 热镀锌≥80g/m², 每捆长度为 200m, 每捆重量为 75kg, 边纬线和中纬线抗拉强度≥900Mpa, 经线抗拉强度≥550Mpa 以上, 钢丝缠绕试验钢丝不断裂	米	22500			
刺丝	规格为 91L-双 2.0mm×1.6mm, 两线主筋为强丝, 刺为一般铅丝, 股线直径为 2.0mm, 刺线直径为 1.6mm, 刺距 102±13mm, 刺长 16±3mm, 每卷刺丝长 400m	米	22500			
围栏桩	选用成道轨钢“Y”型柱 (1900mm×25mm×25mm×21mm), 每根重≥3.45kg, 具备 7×110×60 型网围栏的 7 个孔和柱顶上边 100mm (网围栏上边线 100mm 处) 1 个刺丝孔, 硬度≥100HB, 表面不得有明显裂纹、结疤、折叠、毛刺等	根	2250			
角桩	转角桩、门桩为 2 面斜撑 (斜撑角为 45°) 2000mm×75mm×7.5mm 的 V 字型重型钢板。支撑杆为单面斜撑 (斜撑角为 45°) 2000mm×60mm×6.3mm 的 V 字型重型钢板	套	86			
绑丝	12 号铁丝	公斤	225			
安装及运输		米	22500			