

2026年沙圪堵镇水窖建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____ 复 核 时 间： _____

投标报价汇总表

[illegible]

工程量清单

组号：I 分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
一	第一部分 建筑工程					
一	忽昌梁村					
(一)	500m³蓄水池	座	2			
1	土方开挖	m³	763.16			
2	强风化砂岩开挖	m³	2275.6			
3	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m³	1496.38			
4	细砂保护层	m³	528.82			
5	100m³热镀锌波纹蓄水罐（壁厚2.5mm，内外表面涂环氧煤沥青漆2遍）	个	10			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.2m，Φ800预制砼重型井盖）	座	10			
(1)	砖砌体	m³	10.84			
(2)	Φ800预制砼重型井盖	套	10			
(3)	水泥砂浆抹面	m²	67.82			
(4)	钢爬梯	套	10			
(二)	沉淀池	座	2			
1	土方开挖	m³	101.63			
2	土方回填	m³	72.8			
3	C20混凝土垫层	m³	2.02			
4	C30(P8)混凝土底板	m³	3.2			
5	C30(P8)混凝土池壁	m³	9.49			
6	模板制安	m²	97.44			
7	钢筋制安	kg	658.99			
8	镀锌钢丝网	m²	2			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m³	11.6			
2	土方回填	m³	8.7			
3	C20砼基础	m³	2.9			
4	模板制安	m²	38.66			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	136.2			
6	预埋件	t	0.283			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.32			
2	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, Φ800预制砼重型井盖）	座	2			
(1)	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, 含钢爬梯）	座	2			
(2)	Φ800预制砼重型井盖	套	2			
3	管道土方					
(1)	管沟土方开挖	m ³	15.66			
(2)	管沟土方回填	m ³	5.22			
二	布尔洞沟村					
(一)	500m ³ 蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	381.58			
2	强风化砂岩开挖	m ³	1137.8			
3	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	748.19			
4	细砂保护层	m ³	264.41			
5	100m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（壁厚2.5mm，内外表面涂环氧煤沥青漆2遍）	个	5			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.2m，Φ800预制砼重型井盖）	座	5			
(1)	砖砌体	m ³	5.42			
(2)	Φ800预制砼重型井盖	套	5			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	33.91			
(4)	钢爬梯	套	5			
(二)	沉淀池	座	1			
1	土方开挖	m ³	50.81			
2	土方回填	m ³	36.4			
3	C20混凝土垫层	m ³	1.01			
4	C30(P8)混凝土底板	m ³	1.6			
5	C30(P8)混凝土池壁	m ³	4.75			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
6	模板安拆	m ²	48.72			
7	钢筋制安	kg	329.5			
8	镀锌钢丝网	m ²	1			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	5.8			
2	土方回填	m ³	4.35			
3	C20砼基础	m ³	1.45			
4	模板制安	m ²	19.33			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	97.8			
6	预埋件	t	0.142			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.16			
2	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, Φ800预制重型砼井盖）	座	1			
(1)	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, 含钢爬梯）	座	1			
(2)	Φ800预制重型砼井盖	套	1			
3	管道土方					
(1)	管沟土方开挖	m ³	7.83			
(2)	管沟土方回填	m ³	2.61			
三	四道包村					
(一)	500m ³ 蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	381.58			
2	强风化砂岩开挖	m ³	1137.8			
3	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	748.19			
4	细砂保护层	m ³	264.41			
5	100m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（壁厚2.5mm，内外表面涂环氧煤沥青漆2遍）	个	5			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.2m，Φ800预制砼重型井盖）	座	5			

工程量清单

组号：I 分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	砖砌体	m ³	5.42			
(2)	Φ800预制砼重型井盖	套	5			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	33.91			
(4)	钢爬梯	套	5			
(二)	沉淀池	座	1			
1	土方开挖	m ³	50.81			
2	土方回填	m ³	36.4			
3	C20混凝土垫层	m ³	1.01			
4	C30(P8)混凝土底板	m ³	1.6			
5	C30(P8)混凝土池壁	m ³	4.75			
6	模板制安	m ²	48.72			
7	钢筋制安	kg	329.5			
8	镀锌钢丝网	m ²	1			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	5.8			
2	土方回填	m ³	4.35			
3	C20砼基础	m ³	1.45			
4	模板制安	m ²	19.33			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	97.8			
6	预埋件	t	0.142			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.16			
2	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, Φ800预制重型砼井盖）	座	1			
(1)	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, 含钢爬梯）	座	1			
(2)	Φ800预制重型砼井盖	套	1			
3	管道土方					
(1)	管沟土方开挖	m ³	7.83			
(2)	管沟土方回填	m ³	2.61			
四	石窑沟村					
(一)	500m ³ 蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	381.58			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
2	强风化砂岩开挖	m ³	1137.8			
3	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	748.19			
4	细砂保护层	m ³	264.41			
5	100m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（壁厚2.5mm，内外表面涂环氧煤沥青漆2遍）	个	5			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.2m，Φ800预制砼重型井盖）	座	5			
(1)	砖砌体	m ³	5.42			
(2)	Φ800预制砼重型井盖	套	5			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	33.91			
(4)	钢爬梯	套	5			
(二)	沉淀池	座	1			
1	土方开挖	m ³	50.81			
2	土方回填	m ³	36.4			
3	C20混凝土垫层	m ³	1.01			
4	C30(P8)混凝土底板	m ³	1.6			
5	C30(P8)混凝土池壁	m ³	4.75			
6	模板制安	m ²	48.72			
7	钢筋制安	kg	329.5			
8	镀锌钢丝网	m ²	1			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	5.8			
2	土方回填	m ³	4.35			
3	C20砼基础	m ³	1.45			
4	模板制安	m ²	19.33			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	97.8			
6	预埋件	t	0.142			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.162			
2	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m，Φ800预制重型砼井盖）	座	1			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
(1)	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, 含钢爬梯）	座	1			
(2)	Φ800预制重型砼井盖	套	1			
3	管道土方					
(1)	管沟土方开挖	m ³	7.83			
(2)	管沟土方回填	m ³	2.61			
五	特拉沟门村					
(一)	500m³蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	381.58			
2	强风化砂岩开挖	m ³	1137.8			
3	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	748.19			
4	细砂保护层	m ³	264.41			
5	100m³热镀锌波纹蓄水罐（壁厚2.5mm，内外表面涂环氧煤沥青漆2遍）	个	5			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.2m，Φ800预制砼重型井盖）	座	5			
(1)	砖砌体	m ³	5.42			
(2)	Φ800预制砼重型井盖	套	5			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	33.91			
(4)	钢爬梯	套	5			
(二)	沉淀池	座	1			
1	土方开挖	m ³	50.81			
2	土方回填	m ³	36.4			
3	C20混凝土垫层	m ³	1.01			
4	C30(P8)混凝土底板	m ³	1.6			
5	C30(P8)混凝土池壁	m ³	4.75			
6	模板制安	m ²	48.72			
7	钢筋制安	kg	329.5			
8	镀锌钢丝网	m ²	1			
(三)	铁艺栅栏					
1	土方开挖	m ³	5.8			

工程量清单

组号：I

分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
2	土方回填	m ³	4.35			
3	C20砼基础	m ³	1.45			
4	模板制安	m ²	19.33			
5	烤漆铁艺栅栏（高1.65m）	m	97.8			
6	预埋件	t	0.142			
(四)	配套工程					
1	C30混凝土拦水带	m ³	0.16			
2	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, Φ800预制重型砼井盖）	座	1			
(1)	预制砼检查井（1.5m*1.5m*4.5m, 含钢爬梯）	座	1			
(2)	Φ800预制重型砼井盖	套	1			
3	管道土方					
(1)	管沟土方开挖	m ³	7.83			
(2)	管沟土方回填	m ³	2.61			
六	福路村					
(一)	500m ³ 蓄水池	座	1			
1	土方开挖	m ³	381.58			
2	强风化砂岩开挖	m ³	1137.8			
3	原状素土分层回填（压实密度0.95）	m ³	748.19			
4	细砂保护层	m ³	264.41			
5	100m ³ 热镀锌波纹蓄水罐（壁厚2.5mm，内外表面涂环氧煤沥青漆2遍）	个	5			
6	砖砌检查井（井径1.2m，井深1.2m，Φ800预制砼重型井盖）	座	5			
(1)	砖砌体	m ³	5.42			
(2)	Φ800预制砼重型井盖	套	5			
(3)	水泥砂浆抹面	m ²	33.91			
(4)	钢爬梯	套	5			
(二)	沉淀池	座	1			

工程量清单

组号: I

分组名称：建筑工程

[illegible]

工程量清单

组号：IV

分组名称：输水管道设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第四部分 输水管道设备及安装工程								
一	忽昌梁村								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	29						
2	DN100钢制闸阀（1.6MPa）	套	6						
3	PE110管（1.6MPa）	m	64						
4	PE110三通（1.6MPa）	个	8						
5	PE225三通（1.6MPa）	个	2						
6	PE110弯头（1.6MPa）	个	2						
二	布尔洞沟村								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	14.5						
2	DN100钢制闸阀（1.6MPa）	套	3						
3	PE110管（1.6MPa）	m	32						
4	PE110三通（1.6MPa）	个	4						
5	PE225三通（1.6MPa）	个	1						
6	PE110弯头（1.6MPa）	个	1						
三	四道包村								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	14.5						
2	DN100钢制闸阀（1.6MPa）	套	3						
3	PE110管（1.6MPa）	m	32						
4	PE110三通（1.6MPa）	个	4						
5	PE225三通（1.6MPa）	个	1						
6	PE110弯头（1.6MPa）	个	1						
四	石窑沟村								
1	HDPE双壁波纹管SN8 DN300	m	14.5						
2	DN100钢制闸阀（1.6MPa）	套	3						

工程量清单

组号: IV

分组名称：输水管道设备及安装工程

[illegible]

工程量清单

组号: V

分组名称：施工临时工程

[illegible]

单价分析表

项目编号:

项目名称:

工作内容:

单 价:

[illegible]

总价承包项目分解表

项目编号:

项目名称:

[illegible]

分组工程报价组成表

单位:元

[illegible]

计日工人工单价表

[illegible]

计日工材料单价表

[illegible]

计日工施工机械使用费单价费

[illegible]