

餐厅改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 餐厅改造项目

标段名称： 餐厅改造项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

复 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：餐厅改造项目 标段：餐厅改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	餐厅改造项目	
1.1.1	餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程	
1.1.2	餐厅改造项目-建筑与装饰工程	
1.1.3	餐厅改造项目-通风空调工程	
1.1.4	餐厅改造项目-消防工程	
1.1.5	餐厅改造项目-应急照明工程	
1.1.6	餐厅改造项目-安装拆除工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：材料检验试验费	
3.6	其中：建筑工程能效测评费	
3.7	其中：工程变更及现场签证	
3.8	其中：提前竣工（赶工补偿）	
3.9	其中：无负荷联合试运转费	
3.10	其中：停窝工损失费	
3.11	其中：施工期间未完工程保护费	
3.12	其中：企业自有工人培训管理费	
3.13	其中：建筑工人实名制费	
3.14	其中：安全生产计提费	
3.15	其中：人工增加费	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	01B001	拆除砌体墙	1. 拆除原有加气混凝土砌体墙及门窗洞	m3	499		
2	01B009	拆除砌体墙	1. 拆除墙体及洞口	m3	13. 5		
3	01B008	拆除木门	1. 拆除木门	m2	4. 05		
4	010402001001	砌块墙	封洞口 1. 蒸压加气混凝土墙砌块墙 2. 300mm厚	m3	1. 22		
5	01B007	拆除原有矿棉板吊顶	1. 拆除原有矿棉板吊顶面层及龙骨	m2	2151. 49		
6	01B003	拆除原有铝扣板吊顶	1. 拆除原有铝扣板吊顶及龙骨	m2	1430. 83		
7	01B010	拆除原有楼地面地砖	1. 拆除原有楼地面地砖	m2	3582. 32		
8	01B004	拆除原有墙面涂料	1. 拆除原有墙面涂料	m2	421. 69		
9	01B005	拆除原有墙面陶瓷踢脚线	1. 拆除原有墙面陶瓷踢脚线	m2	46. 85		
10	01B006	拆除原有墙面瓷砖	1. 拆除原有墙面瓷砖	m2	479. 39		
11	010103002001	余方弃置	1. 装载机装车废料 2. 自卸汽车外运废料 3. 运距施工单位自行考虑，结算时不予调整。	m3	838. 36		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰
拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰
拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2.1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2.2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	混凝土及模板工程					
1	010502022001	圈梁	1. 导墙 2. 预拌细石混凝土C25 3. 包含泵送费	m3	10.13		
2	010505012001	圈梁模板	1. 导墙 直形 复合模板 钢支撑	m2	85.36		
3	010502022002	圈梁	1. 圈梁 2. 预拌混凝土C25 3. 包含泵送费	m3	20.26		
4	010505012002	圈梁模板	1. 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	169.95		
5	010502022003	圈梁	1. 窗台压顶 2. 预拌混凝土C25 3. 包含泵送费	m3	0.06		
6	010505012003	圈梁模板	1. 窗台压顶 直形 复合模板 钢支撑	m2	0.59		
7	010502021001	构造柱	1. 构造柱 2. 预拌混凝土C25 3. 包含泵送费	m3	38.72		
8	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	321.66		
9	010502021002	构造柱	1. 洞口抱框柱 2. 预拌混凝土C25 3. 包含泵送费	m3	5.79		
10	010505011002	构造柱模板	1. 抱框柱 复合模板 钢支撑	m2	111.75		
11	010502023001	过梁	1. 洞口过梁 2. 预拌混凝土C25 3. 包含泵送费	m3	5.43		
12	010505013001	过梁模板	1. 过梁 复合模板 钢支撑	m2	61.19		
13	010502027001	电缆沟、地沟	排水沟 1. 陶粒砼	m	209.77		
14	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 排水沟 复合模板 木支撑	m2	167.82		
	二	钢筋工程					
15	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1. 圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	1.984		
16	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 圆钢筋 钢筋HPB300 直径8mm	t	0.017		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	0.13		
18	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	5.335		
19	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	1.74		
	三	砌筑工程					
20	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土墙砌块墙 2. 150mm厚	m3	6.79		
21	010402001003	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土墙砌块墙 2. 200mm厚	m3	279.54		
22	010402001004	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土墙砌块墙 2. 240mm厚	m3	3.22		
23	010402001005	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土墙砌块墙 2. 350mm厚	m3	87.1		
24	010401001001	砖基础	1. 厨房镂空砖砌地台 2. 砖砌高150mm，宽120mm厚	m3	13.08		
25	010401001002	砖基础	图集12J11-66-2 1. 卫生间砖砌挡水地台 2. 砖砌高100mm，宽120mm厚 3. MU10非粘土烧结砖M5水泥砂浆砌筑	m3	0.06		
	四	门窗工程					
26	010801002001	木质门带套	M0822 1. 成品套装木门安装 单扇门 2. 含五金配件	m2	7.04		
27	010801002002	木质门带套	M0922 1. 成品套装木门安装 单扇门 2. 含五金配件	m2	29.7		
28	010801002003	木质门带套	M1022 1. 成品套装木门安装 单扇门 2. 含五金配件	m2	13.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010801002004	木质门带套	M1222 1. 成品套装木门安装 子母门 2. 含五金配件	m2	21.12		
30	010801002005	木质门带套	M1322 1. 成品套装木门安装 子母门 2. 含五金配件	m2	34.32		
31	010801002006	木质门带套	M1522 1. 成品套装木门安装 双扇门 2. 含五金配件	m2	13.2		
32	011207003001	成品隔断	充值窗口 1. 内窗（窗台高1060mm）1910*1180mm 2. 塑钢半玻璃隔断	m2	2.25		
33	010808001001	木门窗套	洞口成品门套 1. 12mm防火板衬底，定制0.8mm厚抗指纹玫瑰金拉丝不锈钢刨槽折弯做口线	m2	20.16		
34	010807004001	金属纱窗	1. 70系列断桥铝合金平开扇安装金刚网纱窗	m2	11.88		
	五	楼地面工程					
	5.1	餐厅					
35	011102003001	块料楼地面	1. 防滑地砖800mm*800mm 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 1:3干硬性水泥砂浆找平层 4. 40厚C20细石混凝土找平层 5. 界面剂 6. 建筑楼板	m2	2013.91		
	5.2	报警阀室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011102003002	块料楼地面	1. 防滑地砖800mm*800mm 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥浆一道 4. 40厚C20细石混凝土 5. 原有地面	m2	10.81		
	5.3	办公室、休息室					
37	011102003003	块料楼地面	1. 防滑地砖800mm*800mm 2. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 3. 素水泥浆一道 4. 40厚C20细石混凝土 5. 原有地面	m2	33.4		
	5.4	卫生间					
38	011102003004	块料楼地面	1. 防滑地砖300mm*300mm，C8~10mm宽防滑砖缝 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 40厚C20细石混凝土找平层 4. 防水砂浆保护层 5. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），沿四周卷起至地面完成面300mm，周长为：26.48m	m2	11.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	011102003005	块料楼地面	地台 1. 防滑地砖300mm*300mm，C8~10mm宽防滑砖缝 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 40厚C20细石混凝土 4. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），沿四周卷起至地面完成面300mm，周长为：4.7m 5. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	5.76		
40	011207003002	成品隔断	图集12J11-102-1 1. 厕位隔板高1800 2. 三聚氰胺板	m2	12.96		
	5.5	洗涤间					
41	011102003006	块料楼地面	1. 防滑地砖300mm*300mm，C8~10mm宽防滑砖缝 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 40厚C20细石混凝土找平层 4. 防水砂浆保护层 5. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），沿四周卷起至地面完成面300mm，周长为：56m	m2	83.47		
	5.6	保洁室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	011102003007	块料楼地面	1. 防滑地砖300mm*300mm, C8~10mm宽防滑砖缝 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 40厚C20细石混凝土找平层 4. 防水砂浆保护层 5. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），沿四周卷起至地面完成面300mm，周长为：13.36m	m2	9.9		
	5.7	厨房					
43	011102003008	块料楼地面	1. 防滑地砖300mm*300mm, C8~10mm宽防滑砖缝 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 200mm陶粒砼回填 4. 防水砂浆保护层 5. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），沿四周卷起至地面完成面300mm，周长为：916.62m	m2	1413.51		
44	011102003009	块料楼地面	排水沟底 1. 内贴白色瓷砖300mm*300mm, 明渠底坡度0.5%流向排水口 2. 瓷砖粘接剂 3. 防水砂浆保护层 4. 20mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	69.22		
45	011102003010	块料楼地面	排水沟侧壁 1. 内贴白色瓷砖300mm*300mm 2. 瓷砖粘接剂 3. 防水砂浆保护层 4. 20mm厚聚合物水泥防水砂浆	m2	83.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040402017001	成品不锈钢盖板	排水沟 1. 成品不锈钢盖板 2. 330*330mm	m	209.77		
	六	墙柱面工程					
	6.1	楼梯间和人流通道的填充墙					
47	011404001001	墙面喷刷涂料	1. ϕ b3@200钢丝网，20mm厚M10水泥砂浆抹面	m2	996.44		
	6.2	一层餐厅					
	6.2.1	EL-01-A					
48	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	17.82		
49	011105006001	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	5.78		
50	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	1.62		
51	011501004001	成品柜、架、台	木格栅吊柜 1. 阻燃木方基层 2. 12mm阻燃基层板 3. 8mm木纹双层共挤板面层、木格栅	m	22.16		
52	011303001001	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	22.16		
53	011303001002	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	22.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011501004002	成品柜、架、台	定制柜 1. 18mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 20mm大理石台面 4. 铝合金饰面高50mm 5. 成品柜门含铰链（合页）	m2	17.73		
	6.2.2	EL-01-B					
55	011501004003	成品柜、架、台	木格栅吊柜 1. 阻燃木方基层 2. 12mm阻燃基层板 3. 8mm木纹双层共挤板面层、木格栅	m	14.3		
56	011303001003	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	15.9		
57	011303001004	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	14.3		
58	011501004004	成品柜、架、台	定制柜 1. 18mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 20mm大理石台面 4. 铝合金饰面高50mm 5. 成品柜门含铰链（合页）	m2	11.44		
59	011205001002	墙、柱面装饰板	充值窗口四周墙面 1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	5.28		
60	011502001001	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30mm	m	2.89		
61	011105006002	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	4.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011502001002	成品装饰线条	充值窗口四周 1. 木纹双层共挤板 边框 宽40mm	m	6.18		
63	011404001003	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、 打磨、刷底漆一遍 、乳胶漆二遍	m2	9.49		
64	011203003001	块料墙、柱面	1. 300mm*300mm白 色面包砖及结合层	m2	20.29		
	6.2.3	EL-02-C					
65	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤 板面层	m2	7.35		
66	011502001003	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30 mm	m	6.45		
67	011404001004	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、 打磨、刷底漆一遍 、乳胶漆二遍	m2	20.25		
68	011105006003	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高 60mm	m	6.45		
69	011203003002	块料墙、柱面	1. 300mm*300mm白 色面包砖及结合层	m2	9.63		
	6.2.4	EL-03-D					
70	011203003003	块料墙、柱面	1. 300mm*300mm白 色面包砖及结合层	m2	9.63		
71	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤 板面层	m2	26.2		
72	011502001004	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30 mm	m	10.33		
73	011404001005	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、 打磨、刷底漆一遍 、乳胶漆二遍	m2	22.61		
74	011105006004	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高 60mm	m	26.93		
	6.2.5	EL-04-E					
75	011404001006	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、 打磨、刷底漆一遍 、乳胶漆二遍	m2	54.94		
76	011205001005	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤 板面层	m2	8.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	011205001006	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 基层 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	26.46		
78	011502001005	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30mm	m	25.8		
79	011105006005	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	25.8		
80	011205001007	墙、柱面装饰板	定制装饰 1. 18mm雪弗板UV喷涂印刷图案，立体广告宣传图片	m2	25.66		
	6.2.6	EL-05-F					
81	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	14.7		
82	011105006006	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	4.68		
	6.2.7	原建柱四周EL-01-B、EL-03-D、EL-05-F、EL-05-G					
83	011205001009	墙、柱面装饰板	原建柱 1. 12mm阻燃基层板 基层 2. 3mm木纹双层共挤板面层	m2	197.83		
84	011502001006	成品装饰线条	原建柱 1. 铝合金饰面 高40mm	m	62.5		
85	011105006007	金属踢脚线	原建柱 1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	62.5		
	6.3	二层餐厅					
	6.3.1	EL-10-A					
86	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	12.78		
87	011105006008	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	7.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011404001007	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	9.69		
89	011501004005	成品柜、架、台	木格栅吊柜 1. 阻燃木方基层 2. 12mm阻燃基层板 3. 8mm木纹双层共挤板面层、木格栅	m	22.16		
90	011303001005	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	22.16		
91	011303001006	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	22.16		
92	011501004006	成品柜、架、台	定制柜 1. 18mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 20mm大理石台面 4. 铝合金饰面高50mm 5. 成品柜门含铰链（合页）	m2	17.73		
	6.3.2	EL-10-B					
93	011501004007	成品柜、架、台	木格栅吊柜 1. 阻燃木方基层 2. 12mm阻燃基层板 3. 8mm木纹双层共挤板面层、木格栅	m	14.3		
94	011303001007	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	15.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	011303001008	成品装饰带	木格栅吊柜灯槽 1. 悬挑式灯槽 直型 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 暗藏LED灯带	m	14.3		
96	011501004008	成品柜、架、台	定制柜 1. 18mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层 3. 20mm大理石台面 4. 铝合金饰面高50mm 5. 成品柜门含铰链（合页）	m2	11.44		
97	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	14.95		
98	011105006009	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	13.42		
99	011502001007	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30mm	m	13.12		
100	011404001008	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	25.84		
	6.3.3	EL-11-C					
101	011404001009	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	35.47		
102	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	26.88		
103	011502001008	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30mm	m	7.67		
104	011105006010	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	35.94		
	6.3.4	EL-12-D					
105	011205001013	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 3mm木纹双层共挤板面层	m2	26.47		
106	011502001009	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30mm	m	23.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011105006011	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	23.22		
108	011205001014	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	6.28		
109	011105006012	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	2		
110	011404001010	墙面喷刷涂料	1. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	54.94		
111	011205001015	墙、柱面装饰板	定制装饰 1. 18mm雪弗板UV喷涂印刷图案，立体广告宣传图片	m2	25.66		
	6.3.5	EL-13-F					
112	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	14.7		
113	011105006013	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	4.68		
	6.3.6	原建柱四周EL-01-B、餐厅EL-11-C、EL-05-F、EL-05-E					
114	011205001017	墙、柱面装饰板	原建柱 1. 12mm阻燃基层板基层 2. 3mm木纹双层共挤板面层	m2	187.88		
115	011502001010	成品装饰线条	原建柱 1. 铝合金饰面 高40mm	m	59.81		
116	011105006014	金属踢脚线	原建柱 1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	59.81		
	6.4	报警阀室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	011404001011	墙面喷刷涂料	混合砂浆12J1-78-内墙3、A级涂料参12J1-108-涂304 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、合成树脂乳液漆二遍	m2	47.28		
118	011105001001	水泥砂浆踢脚线	水泥砂浆12J1-59-踢1 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 10厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 水泥砂浆踢脚线高100mm	m	17.2		
119	011207001001	轻质隔墙	1. 100C75轻钢龙骨隔墙 竖龙骨间距400mm 2. 内填隔音防火棉 3. 双面单层12厚轻质不燃板	m2	74.7		
	6.5	一层办公室EL-07-A、EL-07-B、EL-07-C、EL-07-D					
120	011404001012	墙面喷刷涂料	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	36.17		
121	011105006015	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	12.6		
122	011502001011	成品装饰线条	玻璃窗口四周 1. 木纹双层共挤板边框 宽40mm	m	6.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	6.6	一层休息室EL-06-A、EL-06-B、EL-06-C、EL-06-D					
123	011404001013	墙面喷刷涂料	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 2. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	40.63		
124	011205001018	墙、柱面装饰板	1. 12mm阻燃基层板基层 2. 8mm木纹双层共挤板面层	m2	25.25		
125	011502001012	成品装饰线条	1. 铝合金卡条 宽30mm	m	22.17		
126	011105006016	金属踢脚线	1. 铝合金踢脚线 高60mm	m	22.17		
	6.7	卫生间EL-08-A、EL-08-B、EL-08-C、EL-08-D、EL-08-E、EL-08-F、EL-08-G、EL-08-H、EL-09-A、EL-09-B、EL-09-C、EL-09-D					
127	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	70.62		
128	011203003004	块料墙、柱面	1. 瓷砖饰面600mm*600mm 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 卫生间专用防水腻子（聚合物型） 4. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），上翻高度不低于1800mm，台盆部位上翻高度不低于1200mm，S=39.55m2	m2	70.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	011505001001	洗漱台	图集12J11-53-1（台面高800mm） 1. 20mm大理石台面 洗面台及挡水板 2. 大理石台面面盆 开孔2个 3. 石材 磨制、抛光	m2	1.47		
130	011505003001	镜面玻璃	1. 6mm银镜饰面	m2	1.64		
	6.8	洗涤间					
131	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	171.32		
132	011203003005	块料墙、柱面	1. 瓷砖饰面600mm*600mm 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 卫生间专用防水腻子（聚合物型） 4. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），上翻高度不低于1800mm，S=92.15m2	m2	171.32		
	6.9	一层保洁室(风机房)EL-07-E、EL-07-F、EL-07-G、EL-07-H					
133	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	38.58		
134	011203003006	块料墙、柱面	1. 白色面包砖300mm*300mm 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 卫生间专用防水腻子（聚合物型） 4. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），上翻高度不低于1800mm，S=22.49m2	m2	38.58		
	6.10	厨房					
135	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	2665.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	011203003007	块料墙、柱面	1. 厨房专用白瓷砖600mm*600mm 2. 瓷砖专用粘接剂 3. 卫生间专用防水腻子（聚合物型） 4. 涂1.5mm厚聚合物水泥基防水涂料（JS防水涂料），上翻高度不低于1800mm，S=1417.45m2	m2	2665.18		
	七	天棚工程					
	7.1	餐厅					
137	011404002001	天棚喷刷涂料	涂料天棚 1. 600mm×600mm单层轻钢龙骨 2. 9mm阻燃基层板 3. 9mm石膏板，天棚面板缝粘贴胶带 4. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍	m2	1016.69		
138	011404002002	天棚喷刷涂料	方通天棚 1. 600mm×600mm单层轻钢龙骨 2. 定制铁方通，含方通吊件	m2	997.22		
	7.2	报警阀室					
139	011404002003	天棚喷刷涂料	混合砂浆12J1-92-顶5、A级涂料参12J1-108-涂304 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、合成树脂乳液漆二遍	m2	10.81		
	7.3	办公室、休息室					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	011404002004	天棚喷刷涂料	混合砂浆12J1-92-顶5、A级涂料参12J1-108-涂304 1. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 2. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、合成树脂乳液漆二遍	m2	33.4		
	7.4	卫生间					
141	011302001001	平面吊顶天棚	1. 600mm×600mm单层轻钢龙骨 2. 光面金属天花扣板1.0以上 3. 吊顶高度3200mm	m2	17.32		
142	011502001013	成品装饰线条	1. 吊顶四周铝扣板收边线	m	26.47		
	7.5	洗涤间					
143	011302001002	平面吊顶天棚	1. 600mm×600mm单层轻钢龙骨 2. 光面金属天花扣板1.0以上 3. 吊顶高度3200mm	m2	83.47		
144	011502001014	成品装饰线条	1. 吊顶四周铝扣板收边线	m	57.2		
	7.6	保洁室					
145	011302001003	平面吊顶天棚	1. 600mm×600mm单层轻钢龙骨 2. 光面金属天花扣板1.0以上 3. 吊顶高度3200mm	m2	9.9		
146	011502001015	成品装饰线条	1. 吊顶四周铝扣板收边线	m	13.38		
	7.7	厨房					
147	011302001004	平面吊顶天棚	1. 600mm×600mm单层轻钢龙骨 2. 光面金属天花扣板1.0以上 3. 吊顶高度3200mm	m2	1413.51		
148	011502001016	成品装饰线条	1. 吊顶四周铝扣板收边线	m	887.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	八	室外工程					
149	010502031001	坡道	图集12J12-25-3 1. 30厚火烧面芝麻灰花岗岩石材面层，缝宽5干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2. 撒素水泥面（撒适量清水） 3. 25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3：7灰土垫层，分两步夯实 7. 素土夯实	m2	8.13		
150	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	图集12J12-22-7 1. 坡道不锈钢管扶手 预埋铁件	m	6		
151	010502032001	台阶	图集蒙标12J1-155-台6 1. 20-25厚芝麻灰花岗岩石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5. 300厚3：7灰土 6. 素土夯实	m2	9.72		
152	010505018001	台阶模板	1. 台阶 复合模板木支撑	m2	3.42		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	011601007	文明施工费			
1.2	011601007001	文明施工与环境保护费			
1.3	011601006001	临时设施费			
1.4	011601010001	雨季施工增加费			
1.5	011601014001	已完工程及设备保护费			
1.6	01B001	工程定位复测费			
1.7	011601013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	011601001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费（计提基数为2322810. 33）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1	普工	工日	5					
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-建筑与装饰工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程 标段: 餐厅改造项目 第 1 页 共 4 页

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：1000*280 4. 板材厚度：0.75 5. 接口形式：咬口	m2	339.15		
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：1600*280 4. 板材厚度：1 5. 接口形式：咬口	m2	238.21		
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：1600*400 4. 板材厚度：1 5. 接口形式：咬口	m2	16.74		
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：600*400 4. 板材厚度：0.6 5. 接口形式：咬口	m2	4.63		
5	030702001005	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：630*250 4. 板材厚度：0.6 5. 接口形式：咬口	m2	7.48		
6	030702001006	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：630*400 4. 板材厚度：0.6 5. 接口形式：咬口	m2	1.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030702001007	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：矩形 3. 规格：800*250 4. 板材厚度：0.75 5. 接口形式：咬口	m2	14.44		
8	030702001008	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：500 4. 板材厚度：0.6 5. 接口形式：咬口	m2	1.13		
9	030702001009	碳钢通风管道	1. 材质：薄钢板风管 2. 形状：圆形 3. 规格：900 4. 板材厚度：0.75 5. 接口形式：咬口	m2	1.8		
10	030703019001	柔性接口	1. 名称：风管软接头	m2	3.96		
11	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称：弯头导流叶片	m2	4.33		
12	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：280° 防火阀 2. 规格：1000*280	个	14		
13	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：280° 防火阀 2. 规格：1600*280	个	2		
14	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：280° 防火阀 2. 规格：1600*400	个	3		
15	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：70° 防火阀 2. 规格：600*400	个	2		
16	030703001005	碳钢阀门	1. 名称：280° 防火阀 2. 规格：630*400	个	1		
17	030703001006	碳钢阀门	1. 名称：电磁阀 2. 类型：1000*280	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:电磁阀 2. 类型:1600*280	个	2		
19	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:电磁阀 2. 类型:1600*400	个	3		
20	030703001009	碳钢阀门	1. 名称:电磁阀 2. 类型:630*400	个	1		
21	030703001010	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀（常闭） 2. 规格: 1000*280	个	14		
22	030108001001	风机	1. 名称: 排烟风机PYFJ-1 2. 型号: GYF-I No. 10.0 3. 规格: $\phi 900$ 4. 设备参数: $Q=42000m^3/h$ $N=11.0KWH=580Pa$	台	1		
23	030108001002	风机	1. 名称: 排烟风机PYFJ-2 2. 型号: GYF-I No. 10.0 3. 规格: $\phi 900$ 4. 设备参数: $Q=42000m^3/h$ $N=11.0KWH=580Pa$	台	1		
24	030108001003	风机	1. 名称: 斜流风机PFJ-1 2. 型号: NO. 5. 0A 3. 规格: $\phi 500$ 4. 设备参数: $Q=6000m^3/h$ $N=1.10KW$ $H=400Pa$ 5. 类型: 防爆风机	台	1		
25	030108001004	风机	1. 名称: 斜流风机PFJ-2 2. 型号: NO. 4. 0A 3. 规格: $\phi 400$ 4. 设备参数: $Q=3300m^3/h$ $N=0.37KWH=2600Pa$ 5. 类型: 防爆风机	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030108001005	风机	1. 名称：斜流风机P FJ-3 2. 型号：NO. 5. 0A 3. 规格：Φ500 4. 设备参数：Q=6000m³/h N=1.10KW H=400Pa 5. 类型：防爆风机	台	1		
27	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：排烟风口 2. 型号：单层百叶风口 3. 规格：800*800	个	28		
28	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：排风口 2. 型号：单层百叶风口 3. 规格：500*500	个	4		
29	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：排风口 2. 型号：单层百叶风口 3. 规格：400*400	个	2		
30	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称：通风系统调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	一	措施项目一			
1.1	031401010	文明施工费			
1.2	031401010001	文明施工与环境保护费			
1.3	031401012001	临时设施费			
1.4	031401021001	雨季施工增加费			
1.5	031401015001	已完工程及设备保护费			
1.6	03B001	工程定位复测费			
1.7	031401013001	二次搬运费			
2	二	措施项目二			
2.1	031401001001	脚手架			
本页小计					-
合 计					-

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费（计提基数为158746. 667）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1. 5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅改造项目-通风空调工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	消火栓灭火系统					
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称：带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 型号规格：1800*700*150（180） 3. 附件材质，规格：栓口直径DN65mm，水枪喷嘴直径DN19mm，水龙带DN65mm，长度25m. 消防软管卷盘型号：JPS1.0（1.6）-25，消防软管内径%%13025，长度宜为30m，采用当量喷嘴直径为Φ6的直流喷雾喷枪。 4. 安装方式：明装	套	22		
2	030910001001	灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 型号：MF/ABC5	具	64		
3	030901002001	消火栓钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接	m	150.59		
4	030901002002	消火栓钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接	m	73.85		
5	030804001001	DN100正三通	1. 名称：正三通 2. 规格：DN100	个	3		
6	030804001002	机械三通	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN100*DN100*DN65	个	15		
7	031002001001	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN100*DN65	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030804001003	DN100 90° 弯头	1. 名称：90° 弯头 2. 规格：DN100*DN100	个	7		
9	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:角钢	kg	269.91		
10	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:一般钢结构除锈 2. 油漆品种:刷防锈漆2遍 3. 涂刷遍数: 调和漆2遍	kg	269.91		
11	040504004001	模块化井	1. 名称：阀门井 2. 规格：详见12SS508P24	座	2		
12	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统调试	点	22		
	二	喷淋灭火系统					
13	030901001001	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接	m	51.78		
14	030901001002	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN125 3. 连接形式：卡箍连接	m	18.28		
15	030901001003	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：卡箍连接	m	151.29		
16	030901001004	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：丝扣连接	m	726.13		
17	030901001005	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：丝扣连接	m	622.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030901001006	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：丝扣连接	m	179.75		
19	030901001007	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：丝扣连接	m	238.39		
20	030901001008	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接	m	51.39		
21	030901001009	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管 2. 规格：DN80 3. 连接形式：卡箍连接	m	64.65		
22	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1. 安装部位：吊顶下 2. 材质：下垂型玻璃球闭式喷头 3. 型号，规格：ZSTX-15	个	687		
23	031002001002	金属阀门	1. 名称：截止阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	7		
24	031002001003	金属阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN150 3. 型号：Z45T-16 4. 连接形式：法兰连接	个	2		
25	031002001004	金属阀门	1. 名称：自动排气阀 2. 规格：DN25 3. 型号：CARX-0025 4. 连接形式：螺纹连接	个	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	031002001005	金属阀门	1. 名称：止回阀 2. 规格：DN150 3. 型号：HM41X-16 4. 连接形式：法兰连接	个	2		
27	031002009001	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	副	15		
28	031002001006	金属阀门	1. 名称：信号蝶阀 2. 规格：DN150 3. 型号：ZSFD-150 4. 连接形式：对夹式连接	个	1		
29	031002001007	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	个	5		
30	031002009002	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接	副	5		
31	031002001008	金属阀门	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN65 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
32	031002009003	法兰	1. 材质：碳钢平焊法兰 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接	副	2		
33	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：水泵接合器 2. 规格：DN150 3. 安装部位：地下	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031002001009	金属阀门	1. 名称：遥控信号阀 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	3		
35	031002001010	金属阀门	1. 名称：末端试水阀 2. 规格：DN25	个	2		
36	030901006001	水流指示器	1. 名称：水流指示器 2. 规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
37	030601002001	压力仪表	1. 名称：压力表	台	3		
38	030901004001	报警装置	1. 名称：湿式报警阀 2. 规格：DN150 3. 型号：ZSFZ-150 4. 连接形式：法兰连接	组	1		
39	030804001004	DN150 90° 弯头	1. 名称：90° 弯头 2. 规格：DN150*DN150 3. 连接形式：管件连接	个	1		
40	031002001011	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN100*DN80 3. 连接形式：管件连接	个	6		
41	031002001012	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN80*DN65 3. 连接形式：管件连接	个	6		
42	031002001013	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN125*DN100 3. 连接形式：管件连接	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	031002001014	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN125*DN65 3. 连接形式：管件连接	个	1		
44	031002001015	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN125*DN40 3. 连接形式：管件连接	个	1		
45	031002001016	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN150*DN100 3. 连接形式：管件连接	个	2		
46	031002001017	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN150*DN125 3. 连接形式：管件连接	个	2		
47	031002001018	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN150*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	1		
48	031002001019	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN150*DN65 3. 连接形式：管件连接	个	1		
49	031002001020	同心大小头	1. 名称：同心大小头 2. 规格：DN65*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030804001005	DN150正三通	1. 名称：正三通 2. 规格：DN150 3. 连接形式：管件连接	个	6		
51	030804001006	机械三通DN100*DN100*DN25	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN100*DN100*DN25 3. 连接形式：管件连接	个	1		
52	030804001007	机械三通DN100*DN100*DN25	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN100*DN100*DN25 3. 连接形式：管件连接	个	1		
53	030804001008	机械三通DN100*DN100*DN40	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN100*DN100*DN40 3. 连接形式：管件连接	个	4		
54	030804001009	机械三通DN100*DN100*DN50	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN100*DN100*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	1		
55	030804001010	机械三通DN100*DN100*DN65	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN100*DN100*DN65 3. 连接形式：管件连接	个	1		
56	030804001011	机械三通DN125*DN125*DN32	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN125*DN125*DN32 3. 连接形式：管件连接	个	1		
57	030804001012	机械三通DN125*DN125*DN40	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN125*DN125*DN40 3. 连接形式：管件连接	个	1		
58	030804001013	机械三通DN125*DN125*DN50	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN125*DN125*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030804001014	机械三通DN150*DN150*DN25	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN150*DN150*DN25 3. 连接形式：管件连接	个	1		
60	030804001015	机械三通DN150*DN150*DN32	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN150*DN150*DN32 3. 连接形式：管件连接	个	2		
61	030804001016	机械三通DN150*DN150*DN40	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN150*DN150*DN40 3. 连接形式：管件连接	个	2		
62	030804001017	机械三通DN150*DN150*DN50	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN150*DN150*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	1		
63	030804001018	机械三通DN150*DN150*DN65	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN150*DN150*DN65 3. 连接形式：管件连接	个	1		
64	030804001019	机械三通DN80*DN80*DN40	1. 名称：机械三通 2. 规格：DN80*DN80*DN40 3. 连接形式：管件连接	个	10		
65	030804001020	机械四通DN100*DN100*DN40*DN40	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN100*DN100*DN40*DN40 3. 连接形式：管件连接	个	1		
66	030804001021	机械四通DN100*DN100*DN50*DN32	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN100*DN100*DN50*DN32 3. 连接形式：管件连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030804001022	机械四通DN100*DN100*DN50*DN50	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN100*DN100*DN50*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	6		
68	030804001023	机械四通DN125*DN125*DN40*DN40	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN125*DN125*DN40*DN40 3. 连接形式：管件连接	个	1		
69	030804001024	机械四通DN125*DN125*DN50*DN50	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN125*DN125*DN50*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	3		
70	030804001025	机械四通DN150*DN150*DN50*DN32	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN150*DN150*DN50*DN32 3. 连接形式：管件连接	个	2		
71	030804001026	机械四通DN150*DN150*DN50*DN50	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN150*DN150*DN50*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	10		
72	030804001027	机械四通DN150*DN150*DN65*DN32	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN150*DN150*DN65*DN32 3. 连接形式：管件连接	个	6		
73	030804001028	机械四通DN150*DN150*DN65*DN50	1. 名称：机械四通 2. 规格：DN150*DN150*DN65*DN50 3. 连接形式：管件连接	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 10 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称：消防电话主机 2. 规格：GST-TS-Z01A	台	1		
85	030904016002	备用电源及电池主机	1. 名称：消防联动电源盘 2. 型号：GST-LD-D02	套	1		
86	030506015001	录像设备	1. 名称：CD录放盘 2. 型号：GST-CD	台	1		
87	030504008001	前端射频、广播设备	1. 名称：消防广播分配盘 2. 型号：GST-GBFB-200	套	1		
88	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称：图形显示装置	台	1		
89	030904001001	点型探测器	1. 名称：智能光感烟探测器 2. 规格：GTY-GD-G3 3. 安装方式：吸顶安装	个	129		
90	030904001002	点型探测器	1. 名称：智能光感温探测器 2. 安装方式：吸顶安装	个	25		
91	030904003001	按钮	1. 名称：手动报警按钮 2. 规格：SAP-8402 3. 安装方式：墙上暗装，底距地1.3米	个	13		
92	030904004001	声光报警器	1. 名称：火警声光报警器 2. 规格：HX-100A 2. 安装方式：壁装，门上0.2m	个	24		
93	030413014001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装底边距地0.3m	套	24		
94	030904001003	点型探测器	1. 名称：可燃气体探测器（自带声光报警功能）	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:6W扬声器 2. 安装方式:吸顶安装	个	39		
96	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称: 专用消防电话分机 2. 安装方式:壁挂下沿地1.3m	个	4		
97	030904003002	按钮	1. 名称: 防火门按钮	个	2		
98	030904007001	消防模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格: GST-LD-8301 2. 安装方式:模块箱内安装	个	28		
99	030904007002	消防模块	1. 名称:输入模块 2. 规格: JBF-3131 2. 安装方式:模块箱内安装	个	2		
100	030904007003	消防模块	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格: ZF-101 2. 安装方式:明装下沿距地1.6m	个	4		
101	030904007004	消防模块	1. 名称:消防模块 2. 安装方式:模块箱内安装	个	8		
102	030907005001	隔离器	1. 名称:短路隔离器	个	12		
103	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	24		
104	030405014001	端子箱	1. 名称: 消防端子箱 2. 规格: 300*500*150	台	2		
105	030405014002	端子箱	1. 名称: 消防广播端子箱 2. 规格: 300*500*150	台	2		
106	030412003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: MR100*100 3. 材质: 钢制桥架	m	7.66		
107	030412001001	配管	1. 材质: JDG 2. 规格: 20 3. 配置形式: 暗配	m	2163.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	030412001002	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：25 3. 配置形式：暗配	m	1184.4		
109	030412001003	配管	1. 材质：JDG 2. 规格：32 3. 配置形式：暗配	m	127.36		
110	030412004001	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:ZBNH-RVS(2*1.0) 4. 材质:铜芯	m	222.32		
111	030412004002	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:ZBNH-RVS(2*1.5) 4. 材质:铜芯	m	3918.26		
112	030412004003	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:ZBNH-BV(2*2.5) 4. 材质:铜芯	m	110.29		
113	030412004004	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:ZBNH-RVS(2*2.5) 4. 材质:铜芯	m	785.66		
114	030412004005	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:ZBNH-RVVP(2*1.0) 4. 材质:铜芯	m	441.72		
115	030412004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:ZBNH-RVVP(2*1.5) 4. 材质:铜芯	m	205.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030412004007	配线	1. 名称：多芯软导线 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号：ZBNH-RVVP(4*1.5) 4. 材质：铜芯	m	336.26		
117	030409002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号： ZBNH-KYJV8*1.5 4. 材质：铜芯	m	119.04		
118	030409002002	控制电缆	1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：管内穿线 3. 规格型号： ZBNH-KYJV2*1.5 4. 材质：铜芯	m	34.55		
119	030409005001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤14芯	个	4		
120	030409005002	控制电缆头	1. 名称：控制电缆头 2. 规格：≤6芯	个	2		
121	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统装置调试 2. 点数：64点以内	系统	1		
122	030909003002	自动报警系统调试	1. 名称：通信分机调试	系统	1		
123	030909004001	消防广播系统调试	1. 名称：广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	1		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提费（计提基数为503737.667）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 $\pm$ (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础 A_2 ”,并计算填写“结算金额 C_2 ”,
 $C_2 = A_2 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度；投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅改造项目-消防工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030413002001	装饰灯	1. 名称：安全出口指示灯 2. 型号：DC 36V-1W A型 3. 安装方式：壁挂	套	10		
2	030413003001	荧光灯	1. 名称：壁装三防荧光灯 2. 型号：1X15W 3. 安装方式：吸顶安装	套	2		
3	030413003002	荧光灯	1. 名称：壁装三防荧光灯 2. 型号：1X30W 3. 安装方式：壁挂	套	2		
4	030413003003	荧光灯	1. 名称：壁装三防荧光灯 2. 型号：2X30W 3. 安装方式：吸顶安装	套	2		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称：吊装双面疏散指示灯 2. 型号：DC 36V-1W A型 3. 安装方式：吊装	套	2		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 型号：DC 36V-1W A型 3. 安装方式：壁装	套	9		
7	030413002004	装饰灯	1. 名称：疏散出口指示灯 2. 型号：DC 36V-1W A型 3. 安装方式：壁装	套	34		
8	030413002005	装饰灯	1. 名称：疏散指示灯 2. 型号：DC 36V-1W A型 3. 安装方式：壁装	套	80		
9	030413002006	装饰灯	1. 名称：消防控制室指示灯 2. 型号：1W 3. 安装方式：门上0.1m明装	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030413003004	荧光灯	1. 名称：应急照明灯 2. 型号：DC 36V-9W A型 3. 安装方式：吸顶安装	套	113		
11	030413003005	荧光灯	1. 名称：应急照明灯 2. 型号：DC 36V-9W A型 3. 安装方式：壁装	套	17		
12	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称：单联单控开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装底边距地1.3m	套	4		
13	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称：三联单控开关 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装底边距地1.3m	套	1		
14	030413014002	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V-10A 3. 安装方式：暗装底边距地0.3m	套	5		
15	030413014003	插座	1. 名称：五孔插座 2. 规格：250V-16A 3. 安装方式：暗装底边距地2.3m	套	1		
16	030412006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：暗装	个	281		
17	030402011001	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1ALZ1 3. 规格：800*400*2000	台	1		
18	030402011002	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1ALZ2 3. 规格：800*400*2000	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030402011003	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1ATE1 3. 规格：400*200*600	台	1		
20	030402011004	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1ATFJ1 3. 规格：600*200*600	台	1		
21	030402011005	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1ATSG1 3. 规格：600*200*600	台	1		
22	030402011006	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1ATXK1 3. 规格：600*200*600	台	1		
23	030402011007	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：1FPD1 3 规格：600*500*300	台	1		
24	030402011008	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：2ATE1 3. 规格：400*200*600	台	1		
25	030402011009	成套配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：2ATFJ1 3. 规格：600*200*600	台	2		
26	030503003001	控制箱	1. 名称：应急照明控制器	台	1		
27	030503003002	控制箱	1. 名称：防火门监控控制器	台	1		
28	030402011010	成套配电箱	1. 名称：2ATSG2 2. 规格：600*200*600	台	1		
29	030402011011	成套配电箱	1. 名称：2FPD1 2. 规格：600*200*600	台	1		
30	030412003002	桥架	1. 名称：无孔带盖托盘桥架 2. 规格：100*100 3. 材质：钢制桥架	m	90.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	200.04		
42	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22-4*25 3. 敷设方式: 室内 4. 材质: 铜芯	m	28.65		
43	030409002003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: ZBNH-KYJV4*1.5 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 材质: 铜芯	m	210.24		
44	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJFE5*2.5 3. 敷设方式: 沿桥架敷设 4. 材质: 铜芯	m	153.97		
45	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号: WDZN-YJFE5*6 3. 敷设方式: 沿桥架敷设 4. 材质: 铜芯	m	173.06		
46	030409001004	电力电缆	1. 名称:矿物绝缘防火电缆 2. 型号: WD-RTTZ5*10 3. 敷设方式: 沿桥架敷设 4. 材质: 铜芯	m	135.75		
47	030409001005	电力电缆	1. 名称: 矿物绝缘防火电缆 2. 型号: WD-RTTZ5*2.5 3. 敷设方式: 沿桥架敷设 4. 材质: 铜芯	m	323.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030409001006	电力电缆	1. 名称：矿物绝缘防火电缆 2. 型号：WD-RTTZ 5*16 3. 敷设方式：沿桥架敷设 4. 材质：铜芯	m	41.04		
49	030409005003	控制电缆头	1. 控制电缆头 2. 规格：8芯以内	个	2		
50	030409003001	电力电缆头	1. 名称：矿物绝缘电缆终端头 2. 规格：≤35mm²	个	6		
51	030409003002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：35mm²以内	个	2		
52	030409003003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：16mm²以内	个	6		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	安全生产计提及（计提基数为175338.667）				房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额 ± (元)	备注
		A ₁	B	C ₁	A ₂	C ₂	D=C ₂ -C ₁	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础 A_2 ”，并计算填写“结算金额 C_2 ”， $C_2 = A_2 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：餐厅改造项目

工程名称：餐厅改造项目-应急照明工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-应急照明工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅改造项目-应急照明工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	五	消防					
	5.1	火灾自动报警系统					
1	030904012002	火灾报警系统控制主机	1. 名称：火灾自动报警主机拆除 2. 规格：GST2000	台	1		
2	030904014002	消防广播及对讲电话主机	1. 名称：消防电话主机拆除 2. 规格：GST-TS-Z01A	台	1		
3	030904015002	火灾报警控制微机	1. 名称：图形显示装置拆除	台	1		
4	030904001004	点型探测器	1. 名称：智能光感烟/感温探测器拆除 2. 规格：GTY-GD-G3 3. 安装方式：吸顶安装	个	154		
5	030904003003	按钮	1. 名称：按钮拆除	个	14		
6	030904004002	声光报警器	1. 名称：火警声光报警器拆除 2. 规格：HX-100A 2. 安装方式：壁装，门上0.2m	个	24		
7	030904001005	点型探测器	1. 名称：可燃气体探测器（自带声光报警功能）拆除	个	10		
8	030904006002	消防广播(扬声器)	1. 名称：6W扬声器拆除 2. 安装方式：吸顶安装	个	39		
9	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：专用消防电话分机拆除 2. 安装方式：壁挂下沿地1.3m	个	4		
10	030904007005	消防模块	1. 名称：输入输出模块拆除 2. 规格：GST-LD-8301 2. 安装方式：模块箱内安装	个	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030904007006	消防模块	1. 名称:输入模块拆除 2. 规格: JBF-3131 2. 安装方式:模块箱内安装	个	2		
12	030904007007	消防模块	1. 名称:火灾显示盘拆除 2. 规格: ZF-101 2. 安装方式:明装下沿距地1.6m	个	4		
13	030904007008	消防模块	1. 名称:消防模块拆除 2. 安装方式:模块箱内安装	个	8		
14	030405014003	端子箱	1. 名称: 消防端子箱拆除	台	4		
	5.2	喷淋灭火系统					
15	030901001010	水喷淋钢管	1. 材质: 热镀锌钢管拆除 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 卡箍连接	m	51.78		
16	030901001011	水喷淋钢管	1. 材质: 热镀锌钢管拆除 2. 规格: DN125 3. 连接形式: 卡箍连接	m	18.28		
17	030901001012	水喷淋钢管	1. 材质: 热镀锌钢管拆除 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 卡箍连接	m	151.29		
18	030901001013	水喷淋钢管	1. 材质: 热镀锌钢管拆除 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 丝扣连接	m	726.13		
19	030901001014	水喷淋钢管	1. 材质: 热镀锌钢管拆除 2. 连接形式: 丝扣连接	m	802.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030901001015	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 规格：DN50 3. 连接形式：丝扣连接	m	238.39		
21	030901001016	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接	m	51.39		
22	030901001017	水喷淋钢管	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 规格：DN80 3. 连接形式：卡箍连接	m	64.65		
23	031301005003	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架拆除 2. 材质：角钢	kg	1371.71		
	5.3	消火栓灭火系统					
24	030901010002	室内消火栓	1. 名称：单出口消火栓拆除	套	22		
25	030910001002	灭火器	1. 名称：手提式磷酸铵盐干粉灭火器拆除 2. 型号：MF/ABC5	具	64		
26	030901002003	消火栓钢管	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 规格：DN100 3. 连接形式：卡箍连接	m	150.59		
27	030901002004	消火栓钢管	1. 材质：热镀锌钢管拆除 2. 规格：DN65 3. 连接形式：卡箍连接	m	73.85		
28	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称：管道支架拆除 2. 材质：角钢	kg	269.91		
	六	应急照明					
29	030413002007	装饰灯	1. 名称：指示灯拆除 2. 安装方式：壁挂	套	134		
本页小计							

措施项目清单计价表

工程名称：餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定） 金额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	暂估价				
2. 1	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
2. 2	材料暂估价				
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	材料检验试验费				
6	建筑工程能效测评费				
7	工程变更及现场签证				
8	提前竣工（赶工补偿）				
9	无负荷联合试运转费				
10	停窝工损失费				
11	施工期间未完工程保护费				
12	企业自有工人培训管理费				
13	建筑工人实名制费				1. 建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2. 建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3. 建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14	人工增加费				
合 计					-

专业工程暂估价明细表

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A ₁	A ₂	B=A ₂ -A ₁
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机具							
1								
施工机具小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E. 8. 2。

总承包服务费计价表

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础 A_2 ”, 并计算填写“结算金额 C_2 ”, $C_2 = A_2 \times B$; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额 C_2 ”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程 标段: 餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风

幅度：投标人根据投标报价填写投标报价：

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏

写:

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 餐厅改造项目-安装拆除工程

标段：餐厅改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。